

"___"___ 2013 г.

"___"___ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 49552,584 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 861,048 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 45912,25 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
Разработка										
1	ТЕР01-01-013-14 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (4405 руб.): 95% от ФОТ (4637 руб.) СП (2319 руб.): 50% от ФОТ (4637 руб.)	3,418	5005,17 223,03	4769,87 1133,68	17108	762	16303 3875	15,08	51,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР01-02-057-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (Прил. 1.12 п.3.187) Доработка вручную, зачистка дна и стенки с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) НР (656 руб.): 80% от ФОТ (820 руб.) СП (369 руб.): 45% от ФОТ (820 руб.)	0,3	2733,19 2733,19		820	820		184,8	55,44
3	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	5810,6 3418*1,7	11,42	11,42	66357		66357		
Обратная засыпка										
4	ТЕР01-01-013-14 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- ли-самосвалы экскаваторами с ковшем емкостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (2490 руб.): 95% от ФОТ (2621 руб.) СП (1311 руб.): 50% от ФОТ (2621 руб.)	1,932	5005,17 223,03	4769,87 1133,68	9670	431	9215 2190	15,08	29,13
5	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3284,4 1932*1,7	11,42	11,42	37508		37508		
6	ТЕР01-01-033-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (416 руб.): 95% от ФОТ (438 руб.) СП (219 руб.): 50% от ФОТ (438 руб.)	1,932	664,54	664,54 226,89	1284		1284 438		
7	ТЕР01-01-033-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01- 033-02 (1000 м3 грунта) НР (205 руб.): 95% от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.): 50% от ФОТ (216 руб.)	1,932	328,15	328,15 112,04	634		634 216		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР01-02-061-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (885 руб.): 80% от ФОТ (1106 руб.) СП (498 руб.): 45% от ФОТ (1106 руб.)	0,8	1382,18 1382,18		1106	1106		97,2	77,76
9	ТЕР01-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (4781 руб.): 95% от ФОТ (5033 руб.) СП (2517 руб.): 50% от ФОТ (5033 руб.)	19,32	544,26 202,61	341,65 57,94	10515	3914	6601 1119	12,53	242,08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						145002	7033	137902 7838		455,95
Накладные расходы						13839				
Сметная прибыль						7340				
Итого по разделу 1 Земляные работы :										
Итого по Поз. 1-2, 4, 6-9 "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 1, 4, 6-7, 9						39211	5107	34037 7838		322,75
Накладные расходы 95% ФОТ (от 12 945)						12298				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 12 945)						6473				
Итого с накладными и см. прибылью						57982				322,75
Земляные работы, выполняемые ручным способом:										
Итого Поз. 2, 8						1926	1926			133,2
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 926)						1541				
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 926)						867				
Итого с накладными и см. прибылью						4334				133,2
Итого						62316				455,95
Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"						308464				455,95
Итого по Поз. 3, 5 "Автоперевозки 3 квартал 2013 г. СМР=5,25"										
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 3, 5						103865		103865		
Итого						103865				
Всего с учетом "Автоперевозки 3 квартал 2013 г. СМР=5,25"						545291				
Итого						853755				455,95
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						67				
Машины и механизмы						137902				
ФОТ						14871				
Накладные расходы						13839				
Сметная прибыль						7340				
Итого по разделу 1 Земляные работы						853755				455,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Общестроительные работы										
Фундаменты										
10	ТЕР07-05-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (10137 руб.): 155% от ФОТ (6540 руб.) СП (6540 руб.): 100% от ФОТ (6540 руб.)	4,94 (171+102+104+23+43+8+43) /100	4138,46 875,56	2440,64 448,42	20444	4325	12057 2215	52,84	261,03
11	ТЕР07-05-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (8978 руб.): 155% от ФОТ (5792 руб.) СП (5792 руб.): 100% от ФОТ (5792 руб.)	3,13 (23+116+11+25+14+18+32+ 59+9+6)/100	5849,66 1228,67	3437,29 621,59	18309	3846	10759 1946	74,15	232,09
12	ТЕР07-05-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (11377 руб.): 155% от ФОТ (7340 руб.) СП (7340 руб.): 100% от ФОТ (7340 руб.)	2,7 (34+236)/100	9093 1768,17	5498,72 950,3	24551	4774	14847 2566	104,01	280,83
13	ТЕР07-05-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: более 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (4170 руб.): 155% от ФОТ (2690 руб.) СП (2690 руб.): 100% от ФОТ (2690 руб.)	0,77 (12+65)/100	13275,62 2206,6	8471,15 1287,19	10222	1699	6523 991	129,8	99,95
14	ТСЦ-403-8382 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3 (м3)	405	1044,46		423006				
15	ТЕР06-01-001-22 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (2972 руб.): 105% от ФОТ (2830 руб.) СП (1840 руб.): 65% от ФОТ (2830 руб.)	0,3441 (32,3+1,8+0,31)/100	111248,03 7489,01	4177,56 734,21	38280	2577	1437 253	446,04	153,48
16	ТЕР08-02-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (10673 руб.): 122% от ФОТ (8748 руб.) СП (6998 руб.): 80% от ФОТ (8748 руб.)	84,1	1424,37 93,79	39,56 10,23	119790	7888	3327 860	5,66	476,01
17	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (4477 руб.): 122% от ФОТ (3670 руб.) СП (2936 руб.): 80% от ФОТ (3670 руб.)	9,6 960/100	1552,58 382,24	83,64	14905	3670	803	21,2	203,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР08-01-003-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) НР (555 руб.): 122% от ФОТ (455 руб.) СП (364 руб.): 80% от ФОТ (455 руб.)	1,4	4681,9 325,02	188,28	6555	455	264	20,1	28,14
Дренажный приямок										
19	ТЕР06-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (2 руб.): 105% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	0,0008 0,08/100	38742,66 2662,2	1820,27 460,44	31	2	1	180	0,14
20	ТЕР06-01-062-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (100 м3 железобетона в деле) НР (83 руб.): 105% от ФОТ (79 руб.) СП (51 руб.): 65% от ФОТ (79 руб.)	0,00275 0,275/100	155716,55 24942,03	15664,04 3489,54	428	69	43 10	1398,88	3,85
21	ТЕР08-01-003-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) НР (26 руб.): 122% от ФОТ (21 руб.) СП (17 руб.): 80% от ФОТ (21 руб.)	0,025	3998,58 843,8	175,48	100	21	4	46,8	1,17
Дренаж										
22	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) НР (464 руб.): 123% от ФОТ (377 руб.) СП (283 руб.): 75% от ФОТ (377 руб.)	2,7 270/100	1783,81 122,35	96,92 17,51	4816	330	262 47	7,7	20,79
23	ТЕР11-01-002-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок (1 м3 подстилающего слоя) НР (4275 руб.): 123% от ФОТ (3476 руб.) СП (2607 руб.): 75% от ФОТ (3476 руб.)	23,3	365,34 125,37	94,79 23,83	8512	2921	2209 555	7,89	183,84
24	ТЕР23-01-003-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (658 руб.): 130% от ФОТ (506 руб.) СП (450 руб.): 89% от ФОТ (506 руб.)	0,096 64*1,5/1000	43364,1 5263,2	119,81 9,98	4163	505	12 1	306	29,38
25	ТЕР08-01-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) НР (19785 руб.): 122% от ФОТ (16217 руб.) СП (12974 руб.): 80% от ФОТ (16217 руб.)	340,2 255+85,2	477,89 37,15	64,03 10,52	162578	12638	21783 3579	2,4	816,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР08-01-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) НР (6433 руб.): 122% от ФОТ (5273 руб.) СП (4218 руб.): 80% от ФОТ (5273 руб.)	127,5	198,47 35,6	38,71 5,76	25305	4539	4936 734	2,3	293,25
Наружные стены										
27	ТЕР08-02-010-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (56392 руб.): 122% от ФОТ (46223 руб.) СП (36978 руб.): 80% от ФОТ (46223 руб.)	393,49	1466,75 109,03	32,64 8,44	577151	42902	12844 3321	6,58	2589,16
28	ТЕР08-02-008-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (18919 руб.): 122% от ФОТ (15507 руб.) СП (12406 руб.): 80% от ФОТ (15507 руб.)	191,14	741,84 72,18	34,62 8,95	141795	13796	6617 1711	4,58	875,42
29	ТЕР08-02-007-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) НР (686 руб.): 122% от ФОТ (562 руб.) СП (450 руб.): 80% от ФОТ (562 руб.)	0,582	7816,23 959,77	59,93 5,88	4549	559	35 3	63,73	37,09
30	ТЕР26-01-041-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) НР (33085 руб.): 100% от ФОТ (33085 руб.) СП (23160 руб.): 70% от ФОТ (33085 руб.)	98,37	1609,23 336,33	56,2	158300	33085	5528	18,17	1787,38
31	ТЕР26-01-037-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) НР (6024 руб.): 100% от ФОТ (6024 руб.) СП (4217 руб.): 70% от ФОТ (6024 руб.)	16,48	2078 365,53	108,99	34245	6024	1796	20,04	330,26
Цоколь										
32	ТЕР08-02-007-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) НР (922 руб.): 122% от ФОТ (756 руб.) СП (605 руб.): 80% от ФОТ (756 руб.)	0,783	7816,23 959,77	59,93 5,88	6120	751	47 5	63,73	49,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	ТЕР26-01-041-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) НР (17 руб.): 100% от ФОТ (17 руб.) СП (12 руб.): 70% от ФОТ (17 руб.)	0,05	1609,23 336,33	56,2	80	17	3	18,17	0,91
34	ТСЦ-101-1961 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидропласт (м2)	49,3	40,29		1986				
35	ТЕР08-02-001-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен прямиков и каналов (1 м3 кладки) НР (461 руб.): 122% от ФОТ (378 руб.) СП (302 руб.): 80% от ФОТ (378 руб.)	3,13	1433,37 111,58	35,6 9,21	4486	349	111 29	7,08	22,16
Внутренние стены и перегородки										
36	ТЕР08-02-001-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (52046 руб.): 122% от ФОТ (42661 руб.) СП (34129 руб.): 80% от ФОТ (42661 руб.)	462	1394,27 82,11	39,56 10,23	644153	37935	18277 4726	5,21	2407,02
37	ТЕР08-02-002-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (16626 руб.): 122% от ФОТ (13628 руб.) СП (10902 руб.): 80% от ФОТ (13628 руб.)	5,6	18596,03 2328,32	406,48 105,13	104138	13039	2276 589	143,99	806,34
38	ТЕР08-04-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка перегородок из гипсовых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) НР (2675 руб.): 122% от ФОТ (2193 руб.) СП (1754 руб.): 80% от ФОТ (2193 руб.)	1,26	20026,22 1685,81	339,99 54,74	25233	2124	428 69	96,83	122,01
Вентшахты										
39	ТЕР08-02-003-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (4296 руб.): 122% от ФОТ (3521 руб.) СП (2817 руб.): 80% от ФОТ (3521 руб.)	21	1561,4 156,9	47,54 10,74	32789	3295	998 226	8,8	184,8
Технический этаж и машинное помещение										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР09-03-029-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) НР (94 руб.): 90% от ФОТ (104 руб.) СП (88 руб.): 85% от ФОТ (104 руб.)	0,14384 0,08939+0,05445	1460,62 577,16	776,98 144,55	210	83	112 21	32,37	4,66
41	ТСЦ-201-0778 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т)	0,14384 0,08939+0,05445	10688,35		1537				
42	ТЕР10-01-039-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) НР (31 руб.): 118% от ФОТ (26 руб.) СП (16 руб.): 63% от ФОТ (26 руб.)	0,01	36209,06 2287,16	1428,85 279,33	362	23	14 3	142,68	1,43
43	ТСЦ-203-0237 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 10- 10А, площадь 0,97 м2 (м2)	1	542,37		542				
44	ТЕР09-03-002-12 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) НР (323 руб.): 90% от ФОТ (359 руб.) СП (305 руб.): 85% от ФОТ (359 руб.)	0,83976 (0,20836+0,17662+0,13674+ 0,13674*2+0,04456)	1026,78 353,14	523,3 74,32	862	297	439 62	18,25	15,33
45	ТСЦ-201-0779 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: от 0,1 до 0,5 т (т)	0,83976 (0,20836+0,17662+0,13674+ 0,13674*2+0,04456)	10002,59		8400				
46	ТЕР13-03-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (16 руб.): 90% от ФОТ (18 руб.) СП (13 руб.): 70% от ФОТ (18 руб.)	0,166	375,74 107,21	9,92 0,19	62	18	2	5,31	0,88
47	ТЕР13-03-004-26 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (10 руб.): 90% от ФОТ (11 руб.) СП (8 руб.): 70% от ФОТ (11 руб.)	0,166	567 65,88	6,7 0,19	94	11	1	3,83	0,64

Элементы перекрытия (Технический этаж и машинное помещение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (936 руб.): 155% от ФОТ (604 руб.) СП (604 руб.): 100% от ФОТ (604 руб.)	0,14 (4+4+2+2+2)/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	1432	510	393 94	207,06	28,99
49	ТЕР07-05-011-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (529 руб.): 155% от ФОТ (341 руб.) СП (341 руб.): 100% от ФОТ (341 руб.)	0,05 (2+2+1)/100	16489,06 5659,26	4991,02 1161,59	824	283	250 58	313,88	15,69
50	ТСЦ-403-2101 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты железобетонные многпустотные (м3)	12,63	1043,27		13177				
51	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	2,286 2,21+0,076	2743,1		6271				
52	ТЕР07-05-007-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка ригелей массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (284 руб.): 155% от ФОТ (183 руб.) СП (183 руб.): 100% от ФОТ (183 руб.)	0,04 4/100	8053,96 3624,26	3797,61 961,81	322	145	152 38	192,78	7,71
53	ТСЦ-403-2415 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемышка брусковая: 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	4	286,16		1145				
54	ТЕР07-05-030-11 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (135 руб.): 155% от ФОТ (87 руб.) СП (87 руб.): 100% от ФОТ (87 руб.)	0,04 4/100	4271,63 2108,2	311,54 80,58	171	84	12 3	122,57	4,9
55	ТСЦ-403-1003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки железобетонные: опорные (м3)	0,12	745,89		90				
56	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (45 руб.): 105% от ФОТ (43 руб.) СП (28 руб.): 65% от ФОТ (43 руб.)	0,01 1/100	109350,73 3568,07	2961,95 696,95	1094	36	30 7	220,66	2,21

Монолитная плита МП-1, 2 -2 шт, МП-3 - 1 шт

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР06-01-041-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3 в деле) НР (454 руб.): 105% от ФОТ (432 руб.) СП (281 руб.): 65% от ФОТ (432 руб.)	0,0256 (1,2*2+0,16)/100	122509,09 15858,93	5048,21 1032,84	3136	406	129 26	968,78	24,8
Перекрытия										
58	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (8692 руб.): 155% от ФОТ (5608 руб.) СП (5608 руб.): 100% от ФОТ (5608 руб.)	1,3 130/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	13299	4740	3646 868	207,06	269,18
59	ТЕР07-05-011-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (28227 руб.): 155% от ФОТ (18211 руб.) СП (18211 руб.): 100% от ФОТ (18211 руб.)	2,67 267/100	16489,06 5659,26	4991,02 1161,59	44026	15110	13326 3101	313,88	838,06
60	ТСЦ-403-2101 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты железобетонные многпустотные (м3)	565	1043,27		589448				
61	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	19,25	2743,1		52805				
Железобетонные изделия										
62	ТЕР07-05-007-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) НР (50 руб.): 155% от ФОТ (32 руб.) СП (32 руб.): 100% от ФОТ (32 руб.)	0,06 6/100	1330,11 291,8	898,01 232,27	80	18	54 14	17,61	1,06
63	ТСЦ-403-0458 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемычка брусковая: ЗПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	6	66,55		399				
64	ТЕР07-05-007-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка ригелей массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (1848 руб.): 155% от ФОТ (1192 руб.) СП (1192 руб.): 100% от ФОТ (1192 руб.)	0,26 (1+16+3+6)/100	8053,96 3624,26	3797,61 961,81	2094	942	987 250	192,78	50,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТСЦ-403-0468 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	1	186,9		187				
66	ТСЦ-403-2415 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход ар-ры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	16	286,16		4579				
67	ТСЦ-403-7953 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прогоны марки: ПРГ 60. 2.5-4АIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) (шт.)	3	1473,08		4419				
68	ТСЦ-403-7957 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прогоны марки: ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) (шт.)	6	318,33		1910				
69	ТЕР07-05-030-11 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (950 руб.): 155% от ФОТ (613 руб.) СП (613 руб.): 100% от ФОТ (613 руб.)	0,28 (2+10+16)/100	4271,63 2108,2	311,54 80,58	1196	590	87 23	122,57	34,32
70	ТСЦ-403-1003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки железобетонные: опорные (м3)	1,002	745,89		747				
Монолитные участки УМ-2 4шт ,УМ-3 4 шт, УМ-8 1 шт										
71	ТЕР06-01-041-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3 в деле) НР (394 руб.): 105% от ФОТ (375 руб.) СП (244 руб.): 65% от ФОТ (375 руб.)	0,0222 (0,29*4+0,11*4+0,62)/100	122509,09 15858,93	5048,21 1032,84	2720	352	112 23	968,78	21,51
Монолитные участки УМ-4 8 шт ,УМ-6 4 шт, УМ-1 2 шт, УМ-9 1 шт										
72	ТЕР06-01-041-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3 в деле) НР (410 руб.): 105% от ФОТ (390 руб.) СП (254 руб.): 65% от ФОТ (390 руб.)	0,0231 (0,2*8+0,08*4+0,18*2+0,03)/100	122509,09 15858,93	5048,21 1032,84	2830	366	117 24	968,78	22,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монолитные участки УМ-5 5 шт, УМ-7 2 шт, УМ-10 1 шт, УМ-11 1 шт										
73	ТЕР06-01-041-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (100 м3 в деле) НР (1219 руб.): 105% от ФОТ (1161 руб.) СП (755 руб.): 65% от ФОТ (1161 руб.)	0,0687 (0,93*5+0,59*2+0,45+0,59)/1 00	122509,09 15858,93	5048,21 1032,84	8416	1090	347 71	968,78	66,56
74	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (345 руб.): 105% от ФОТ (329 руб.) СП (214 руб.): 65% от ФОТ (329 руб.)	0,077 (2,7+5)/100	109350,73 3568,07	2961,95 696,95	8420	275	228 54	220,66	16,99
Монолитный пояс М-1										
75	ТЕР06-01-035-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство поясов: в опалубке (100 м3 железобетона в деле) НР (1504 руб.): 105% от ФОТ (1432 руб.) СП (931 руб.): 65% от ФОТ (1432 руб.)	0,075 7,5/100	160679,7 17276,42	9027,59 1816,8	12051	1296	677 136	1016,26	76,22
76	ТСЦ-401-0066 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	-7,613	585,67		-4459				
77	ТСЦ-401-0654 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	7,613	926,76		7055				
78	ТЕР26-01-041-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) НР (101 руб.): 100% от ФОТ (101 руб.) СП (71 руб.): 70% от ФОТ (101 руб.)	0,6	1174,07 168,85	40,19	704	101	24	9,47	5,68
Монолитный пояс М-2										
79	ТЕР06-01-035-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство поясов: в опалубке (100 м3 железобетона в деле) НР (611 руб.): 105% от ФОТ (582 руб.) СП (378 руб.): 65% от ФОТ (582 руб.)	0,0305 3,05/100	160679,7 17276,42	9027,59 1816,8	4901	527	275 55	1016,26	31
80	ТСЦ-401-0066 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	-3,096	585,67		-1813				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ТСЦ-401-0654 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	3,096	926,76		2869				
82	ТЕР26-01-041-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) НР (68 руб.): 100% от ФОТ (68 руб.) СП (48 руб.): 70% от ФОТ (68 руб.)	0,4	1174,07 168,85	40,19	470	68	16	9,47	3,79
Монолитный пояс М-3										
83	ТЕР06-01-035-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство поясов: в опалубке (100 м3 железобетона в деле) НР (205 руб.): 105% от ФОТ (195 руб.) СП (127 руб.): 65% от ФОТ (195 руб.)	0,0102 1,02/100	160679,7 17276,42	9027,59 1816,8	1639	176	92 19	1016,26	10,37
84	ТСЦ-401-0066 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3)	-1,035	585,67		-606				
85	ТСЦ-401-0654 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	1,035	926,76		959				
86	ТЕР26-01-041-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) НР (5 руб.): 100% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 70% от ФОТ (5 руб.)	0,03	1174,07 168,85	40,19	35	5	1	9,47	0,28
Перекрышки										
87	ТЕР07-05-007-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) НР (4337 руб.): 155% от ФОТ (2798 руб.) СП (2798 руб.): 100% от ФОТ (2798 руб.)	5,34 (118+130+4+60+9+12+11+5 4+10+30+13+10+6+3+7+2+3 6+19)/100	1330,11 291,8	898,01 232,27	7103	1558	4795 1240	17,61	94,04
88	ТЕР07-05-007-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка ригелей массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (2204 руб.): 155% от ФОТ (1422 руб.) СП (1422 руб.): 100% от ФОТ (1422 руб.)	0,31 (9+3+10+7+2)/100	8053,96 3624,26	3797,61 961,81	2497	1124	1177 298	192,78	59,76
89	ТЕР07-05-007-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка ригелей массой: до 2 т (100 шт. сборных конструкций) НР (313 руб.): 155% от ФОТ (202 руб.) СП (202 руб.): 100% от ФОТ (202 руб.)	0,03 3/100	12000,98 5458,77	5437,24 1263,65	360	164	163 38	290,36	8,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ТСЦ-403-0456 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	118	43,88		5178				
91	ТСЦ-403-0458 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	130	66,55		8652				
92	ТСЦ-403-0460 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	4	77,87		311				
93	ТСЦ-403-0468 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	9	186,9		1682				
94	ТСЦ-403-0457 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	60	55,23		3314				
95	ТСЦ-403-0463 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход ар-ры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	12	144,4		1733				
96	ТСЦ-403-0459 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	11	65,13		716				
97	ТСЦ-403-0447 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	54	25,48		1376				
98	ТСЦ-403-2408 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход ар-ры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	3	136,45		409				
99	ТСЦ-403-2416 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход ар-ры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	10	307,19		3072				
100	ТСЦ-403-2405 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	10	107,24		1072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	ТСЦ-403-0451 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	30	45,31		1359				
102	ТСЦ-403-0449 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	13	33,98		442				
103	ТСЦ-403-0448 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	10	31,15		312				
104	ТСЦ-403-0445 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	6	19,82		119				
105	ТСЦ-403-0451 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	7	45,31		317				
106	ТСЦ-403-0444 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход ар-ры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	2	9,92		20				
107	ТСЦ-403-0463 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход ар-ры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	36	144,4		5198				
108	ТСЦ-403-0450 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	19	39,64		753				
109	ТСЦ-403-0464 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	2	176,99		354				
110	ТСЦ-403-7958 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прогоны марки: ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) (шт.)	9	246,1		2215				
111	ТСЦ-403-7956 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прогоны марки: ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) (шт.)	3	402,2		1207				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	ТСЦ-403-7954 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прогоны марки: ПРГ 60. 2.5-4АIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12) (шт.)	3	1510,79		4532				
113	ТСЦ-403-8165 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка плитная: ЗПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход ар-ры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2) (шт.)	7	370,96		2597				
114	ТЕР09-03-014-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж металлических перемычек (1 т конструкций) НР (2534 руб.): 90% от ФОТ (2816 руб.) СП (2394 руб.): 85% от ФОТ (2816 руб.)	2,45609 (84,61+29,14*18+26,35- 4+24,49*14+64,26*10+33,79* 3+35,81*5+23,41*6+14,85*15 +24,44*8)/1000	1972,24 1048,55	536,41 98,1	4844	2575	1317 241	63,28	155,42
115	ТСЦ-201-0635 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы: до 0,1т (т)	2,456	11931,11		29303				
Вход №1										
116	ТЕР07-05-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (944 руб.): 155% от ФОТ (609 руб.) СП (609 руб.): 100% от ФОТ (609 руб.)	0,46 (20+4+5+5+8+4)/100	4138,46 875,56	2440,64 448,42	1904	403	1123 206	52,84	24,31
117	ТЕР07-05-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (459 руб.): 155% от ФОТ (296 руб.) СП (296 руб.): 100% от ФОТ (296 руб.)	0,16 (8+4+4)/100	5849,66 1228,67	3437,29 621,59	936	197	550 99	74,15	11,86
118	ТЕР07-05-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (927 руб.): 155% от ФОТ (598 руб.) СП (598 руб.): 100% от ФОТ (598 руб.)	0,22 (4+18)/100	9093 1768,17	5498,72 950,3	2000	389	1210 209	104,01	22,88
119	ТСЦ-403-8382 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3 (м3)	19,95	1044,46		20837				
120	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (597 руб.): 122% от ФОТ (489 руб.) СП (391 руб.): 80% от ФОТ (489 руб.)	1,28 128/100	1552,58 382,24	83,64	1987	489	107	21,2	27,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	ТЕР07-05-007-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) НР (33 руб.): 155% от ФОТ (21 руб.) СП (21 руб.): 100% от ФОТ (21 руб.)	0,04 4/100	1330,11 291,8	898,01 232,27	53	12	36 9	17,61	0,7
122	ТСЦ-403-0456 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемычка брусковая: ЗПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	4	43,88		176				
123	ТЕР07-05-007-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка ригелей массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (141 руб.): 155% от ФОТ (91 руб.) СП (91 руб.): 100% от ФОТ (91 руб.)	0,02 2/100	8053,96 3624,26	3797,61 961,81	161	72	76 19	192,78	3,86
124	ТСЦ-403-2409 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемычка брусковая: 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход ар-ры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	2	155,71		311				
125	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (803 руб.): 155% от ФОТ (518 руб.) СП (518 руб.): 100% от ФОТ (518 руб.)	0,12 (4+2+1+5)/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	1228	438	337 80	207,06	24,85
126	ТЕР07-05-011-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (529 руб.): 155% от ФОТ (341 руб.) СП (341 руб.): 100% от ФОТ (341 руб.)	0,05 5/100	16489,06 5659,26	4991,02 1161,59	824	283	250 58	313,88	15,69
127	ТСЦ-403-2101 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты железобетонные многпустотные (м3)	3,81	1043,27		3975				
128	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	2,58 2,28+0,3	2743,1		7077				
129	ТЕР07-05-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) НР (708 руб.): 155% от ФОТ (457 руб.) СП (457 руб.): 100% от ФОТ (457 руб.)	0,224 (17,6+4,8)/100	2336,62 2024,78	179,74 15,09	523	454	40 3	117,72	26,37
130	ТСЦ-403-2222 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	4	74		296				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	ТСЦ-403-2221 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	16	64,1		1026				
132	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (58 руб.): 105% от ФОТ (55 руб.) СП (36 руб.): 65% от ФОТ (55 руб.)	0,0129 (1+0,29)/100	109350,73 3568,07	2961,95 696,95	1411	46	38 9	220,66	2,85
133	ТСЦ-206-1025 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкция козырька (шт.)	1	11522,92		11523				
134	ТЕР07-05-016-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород (100 м ограждения) НР (1314 руб.): 155% от ФОТ (848 руб.) СП (848 руб.): 100% от ФОТ (848 руб.)	0,2351	36441,31 3598,32	354,37 9,01	8567	846	83 2	191,4	45
135	ТСЦ-201-0650 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т)	-0,4914	11918,45		-5857				
136	ФССЦ-116-0590 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,0 м (п.м)	23,51	651,64		15320				
Вход №2										
137	ТЕР07-05-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (259 руб.): 155% от ФОТ (167 руб.) СП (167 руб.): 100% от ФОТ (167 руб.)	0,09 (4+5)/100	5849,66 1228,67	3437,29 621,59	526	111	309 56	74,15	6,67
138	ТЕР07-05-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (84 руб.): 155% от ФОТ (54 руб.) СП (54 руб.): 100% от ФОТ (54 руб.)	0,02 2/100	9093 1768,17	5498,72 950,3	182	35	110 19	104,01	2,08
139	ТСЦ-403-8382 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3 (м3)	3,02 (2,3+0,72)	1044,46		3154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (70 руб.): 122% от ФОТ (57 руб.) СП (46 руб.): 80% от ФОТ (57 руб.)	0,15 15/100	1552,58 382,24	83,64	233	57	13	21,2	3,18
141	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (67 руб.): 155% от ФОТ (43 руб.) СП (43 руб.): 100% от ФОТ (43 руб.)	0,01 1/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	102	36	28 7	207,06	2,07
142	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	0,576	2743,1		1580				
143	ТЕР07-05-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) НР (189 руб.): 155% от ФОТ (122 руб.) СП (122 руб.): 100% от ФОТ (122 руб.)	0,06	2336,62 2024,78	179,74 15,09	140	121	11 1	117,72	7,06
144	ТСЦ-403-1269 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93) (шт.)	4	63,19		253				
145	ТСЦ-206-1025 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкция козырька (шт.)	1	11522,92		11523				
Вход №3										
146	ТЕР08-01-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) НР (61 руб.): 122% от ФОТ (50 руб.) СП (40 руб.): 80% от ФОТ (50 руб.)	1,06	477,89 37,15	64,03 10,52	507	39	68 11	2,4	2,54
147	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (24 руб.): 105% от ФОТ (23 руб.) СП (15 руб.): 65% от ФОТ (23 руб.)	0,0054 0,54/100	109350,73 3568,07	2961,95 696,95	590	19	16 4	220,66	1,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	ТСЦ-206-1025 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкция козырька (шт.)	1	11522,92		11523				
Вход №4										
149	ТЕР07-05-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (115 руб.): 155% от ФОТ (74 руб.) СП (74 руб.): 100% от ФОТ (74 руб.)	0,04 4/100	5849,66 1228,67	3437,29 621,59	234	49	137 25	74,15	2,97
150	ТЕР07-05-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков стен подвалов массой: до 1,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (84 руб.): 155% от ФОТ (54 руб.) СП (54 руб.): 100% от ФОТ (54 руб.)	0,02 2/100	9093 1768,17	5498,72 950,3	182	35	110 19	104,01	2,08
151	ТСЦ-403-8382 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3 (м3)	2,3 1,15+1,15	1044,46		2402				
152	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) НР (56 руб.): 122% от ФОТ (46 руб.) СП (37 руб.): 80% от ФОТ (46 руб.)	0,12 12/100	1552,58 382,24	83,64	186	46	10	21,2	2,54
153	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (200 руб.): 155% от ФОТ (129 руб.) СП (129 руб.): 100% от ФОТ (129 руб.)	0,03 3/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	307	109	84 20	207,06	6,21
154	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	0,2	2743,1		549				
155	ТЕР07-05-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) НР (101 руб.): 155% от ФОТ (65 руб.) СП (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.)	0,032	2336,62 2024,78	179,74 15,09	75	65	6	117,72	3,77
156	ТСЦ-403-2226 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	2	103,73		207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	ТЕР09-03-040-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж м.к. козырька (1 т конструкций) НР (257 руб.): 90% от ФОТ (286 руб.) СП (243 руб.): 85% от ФОТ (286 руб.)	0,18	1942,09 1583,13	72,74 3,07	350	285	13 1	94,29	16,97
158	ТСЦ-201-0635 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы: до 0,1т (т)	0,18	11931,11		2148				
159	ТЕР13-03-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (5 руб.): 90% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 70% от ФОТ (6 руб.)	0,055	375,74 107,21	9,92 0,19	21	6	1	5,31	0,29
160	ТЕР13-03-004-26 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4 руб.): 90% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 70% от ФОТ (4 руб.)	0,055	567 65,88	6,7 0,19	31	4		3,83	0,21
161	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (154 руб.): 120% от ФОТ (128 руб.) СП (83 руб.): 65% от ФОТ (128 руб.)	0,07	9980,73 1823,17	28,18 5,12	699	128	2	112,75	7,89
162	ТЕР15-01-047-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) НР (61 руб.): 105% от ФОТ (58 руб.) СП (32 руб.): 55% от ФОТ (58 руб.)	0,03 3/100	28770,23 1932,06	167,47 6,4	863	58	5	108,36	3,25
163	ТСЦ-206-1338 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уголок декоративный (пристенный) (м)	7	5,94		42				
Вход №5										
164	ТЕР08-01-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) НР (23 руб.): 122% от ФОТ (19 руб.) СП (15 руб.): 80% от ФОТ (19 руб.)	0,4	477,89 37,15	64,03 10,52	191	15	26 4	2,4	0,96
165	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (8 руб.): 105% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	0,002 0,2/100	109350,73 3568,07	2961,95 696,95	219	7	6 1	220,66	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	ТЕР09-03-040-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж м.к. козырька (1 т конструкций) НР (257 руб.): 90% от ФОТ (286 руб.) СП (243 руб.): 85% от ФОТ (286 руб.)	0,18	1942,09 1583,13	72,74 3,07	350	285	13 1	94,29	16,97
167	ТСЦ-201-0635 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы: до 0,1т (т)	0,18	11931,11		2148				
168	ТЕР13-03-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (5 руб.): 90% от ФОТ (6 руб.) СП (4 руб.): 70% от ФОТ (6 руб.)	0,055	375,74 107,21	9,92 0,19	21	6	1	5,31	0,29
169	ТЕР13-03-004-26 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4 руб.): 90% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 70% от ФОТ (4 руб.)	0,055	567 65,88	6,7 0,19	31	4		3,83	0,21
170	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (154 руб.): 120% от ФОТ (128 руб.) СП (83 руб.): 65% от ФОТ (128 руб.)	0,07	9980,73 1823,17	28,18 5,12	699	128	2	112,75	7,89
171	ТЕР15-01-047-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) НР (61 руб.): 105% от ФОТ (58 руб.) СП (32 руб.): 55% от ФОТ (58 руб.)	0,03 3/100	28770,23 1932,06	167,47 6,4	863	58	5	108,36	3,25
172	ТСЦ-206-1338 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уголок декоративный (пристенный) (м)	7	5,94		42				
Лестничные клетки ЛК-1										
173	ТЕР07-05-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка площадок массой: более 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (519 руб.): 155% от ФОТ (335 руб.) СП (335 руб.): 100% от ФОТ (335 руб.)	0,05 5/100	12396,82 4966,55	6876,7 1733,81	620	248	344 87	282,03	14,1
174	ТСЦ-403-2045 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лестничная площадка: ЛПФ28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып. 1) (шт.)	5	1137,48		5687				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	ТЕР07-05-014-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка маршей-площадок массой более 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (671 руб.): 155% от ФОТ (433 руб.) СП (433 руб.): 100% от ФОТ (433 руб.)	0,04 4/100	20442,51 8068,02	11022,55 2750,62	818	323	441 110	458,15	18,33
176	ТСЦ-403-2096 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лестничные марши: 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып. 1) (шт.)	4	1331,27		5325				
177	ТЕР07-05-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) НР (496 руб.): 155% от ФОТ (320 руб.) СП (320 руб.): 100% от ФОТ (320 руб.)	0,157 15,7/100	2336,62 2024,78	179,74 15,09	367	318	28 2	117,72	18,48
178	ТСЦ-403-2225 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	3	95,37		286				
179	ТСЦ-403-2224 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	8	86,12		689				
180	ТЕР07-05-030-11 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (679 руб.): 155% от ФОТ (438 руб.) СП (438 руб.): 100% от ФОТ (438 руб.)	0,2 20/100	4271,63 2108,2	311,54 80,58	854	422	62 16	122,57	24,51
181	ТСЦ-403-1003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки железобетонные: опорные (м3)	0,4 0,02*20	745,89		298				
182	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (133 руб.): 155% от ФОТ (86 руб.) СП (86 руб.): 100% от ФОТ (86 руб.)	0,02 2/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	205	73	56 13	207,06	4,14
183	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	0,54	2743,1		1481				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	ТЕР07-05-016-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород (100 м ограждения) НР (1510 руб.): 155% от ФОТ (974 руб.) СП (974 руб.): 100% от ФОТ (974 руб.)	0,27 27/100	36441,31 3598,32	354,37 9,01	9839	972	96 2	191,4	51,68
Лестничные клетки ЛК-2,3										
185	ТЕР07-05-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка площадок массой: более 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (519 руб.): 155% от ФОТ (335 руб.) СП (335 руб.): 100% от ФОТ (335 руб.)	0,05 5/100	12396,82 4966,55	6876,7 1733,81	620	248	344 87	282,03	14,1
186	ТСЦ-403-2045 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лестничная площадка: ЛПФ28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып. 1) (шт.)	5	1137,48		5687				
187	ТЕР07-05-014-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка маршей: со сваркой массой до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (352 руб.): 155% от ФОТ (227 руб.) СП (227 руб.): 100% от ФОТ (227 руб.)	0,04 4/100	13853,72 4260,21	7049,97 1435,55	554	170	282 57	241,92	9,68
188	ТСЦ-403-2006 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лестничные марши: 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып. 1) (шт.)	4	1300,15		5201				
189	ТЕР07-05-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) НР (806 руб.): 155% от ФОТ (520 руб.) СП (520 руб.): 100% от ФОТ (520 руб.)	0,255 25,5/100	2336,62 2024,78	179,74 15,09	596	516	46 4	117,72	30,02
190	ТСЦ-403-2225 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	17	95,37		1621				
191	ТЕР07-05-030-11 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (679 руб.): 155% от ФОТ (438 руб.) СП (438 руб.): 100% от ФОТ (438 руб.)	0,2 20/100	4271,63 2108,2	311,54 80,58	854	422	62 16	122,57	24,51
192	ТСЦ-403-1003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки железобетонные: опорные (м3)	0,4 0,02*20	745,89		298				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (133 руб.): 155% от ФОТ (86 руб.) СП (86 руб.): 100% от ФОТ (86 руб.)	0,02 2/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	205	73	56 13	207,06	4,14
194	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	0,702	2743,1		1926				
195	ТЕР07-05-016-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород (100 м ограждения) НР (2068 руб.): 155% от ФОТ (1334 руб.) СП (1334 руб.): 100% от ФОТ (1334 руб.)	0,37 37/100	36441,31 3598,32	354,37 9,01	13483	1331	131 3	191,4	70,82
Лестничные клетки ЛК-4										
196	ТЕР07-05-014-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка площадок массой: до 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (552 руб.): 155% от ФОТ (356 руб.) СП (356 руб.): 100% от ФОТ (356 руб.)	0,08 8/100	8606,52 3252,71	4800,24 1200,47	689	260	384 96	186,83	14,95
197	ТСЦ-403-2045 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лестничная площадка: ЛПФ28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып. 1) (шт.)	4	1137,48		4550				
198	ТСЦ-403-2042 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лестничная площадка: ЛПФ25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып. 1) (шт.)	4	930,98		3724				
199	ТЕР07-05-014-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка маршей-площадок массой более 1 т (100 шт. сборных конструкций) НР (1175 руб.): 155% от ФОТ (758 руб.) СП (758 руб.): 100% от ФОТ (758 руб.)	0,07 7/100	20442,51 8068,02	11022,55 2750,62	1431	565	772 193	458,15	32,07
200	ТСЦ-403-2096 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Лестничные марши: 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып. 1) (шт.)	7	1331,27		9319				
201	ТЕР07-05-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) НР (228 руб.): 155% от ФОТ (147 руб.) СП (147 руб.): 100% от ФОТ (147 руб.)	0,072 7,2/100	2336,62 2024,78	179,74 15,09	168	146	13 1	117,72	8,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	ТСЦ-403-2222 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход ар-ры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	6	74		444				
203	ТЕР07-05-030-11 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (1087 руб.): 155% от ФОТ (701 руб.) СП (701 руб.): 100% от ФОТ (701 руб.)	0,32 32/100	4271,63 2108,2	311,54 80,58	1367	675	100 26	122,57	39,22
204	ТСЦ-403-1003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Блоки железобетонные: опорные (м3)	0,64 0,02*32	745,89		477				
205	ТЕР07-05-016-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород (100 м ограждения) НР (1510 руб.): 155% от ФОТ (974 руб.) СП (974 руб.): 100% от ФОТ (974 руб.)	0,27 27/100	36441,31 3598,32	354,37 9,01	9839	972	96 2	191,4	51,68
Лестничные клетки ЛК-5, 6										
206	ТЕР07-05-011-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) НР (735 руб.): 155% от ФОТ (474 руб.) СП (474 руб.): 100% от ФОТ (474 руб.)	0,11 11/100	10230,22 3646,33	2804,3 667,89	1125	401	308 73	207,06	22,78
207	ТСЦ-403-0693 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты перекрытий железобетонные (м3)	0,777	2743,1		2131				
208	ТЕР07-05-007-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) НР (17 руб.): 155% от ФОТ (11 руб.) СП (11 руб.): 100% от ФОТ (11 руб.)	0,02 2/100	1330,11 291,8	898,01 232,27	27	6	18 5	17,61	0,35
209	ТСЦ-403-0457 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемычка брусковая: ЗПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.)	2	55,23		110				
210	ТЕР07-05-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: гладких (100 м ступеней) НР (760 руб.): 155% от ФОТ (490 руб.) СП (490 руб.): 100% от ФОТ (490 руб.)	0,24	2336,62 2024,78	179,74 15,09	561	486	43 4	117,72	28,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	ТСЦ-403-2225 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ступени лестничные: ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*) (шт.)	16	95,37		1526				
212	ТЕР07-05-016-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород (100 м ограждения) НР (1119 руб.): 155% от ФОТ (722 руб.) СП (722 руб.): 100% от ФОТ (722 руб.)	0,2 20/100	36441,31 3598,32	354,37 9,01	7288	720	71 2	191,4	38,28
213	ТЕР26-01-037-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Утепление лестниц и тамбуров) (1 м3 изоляции) НР (5117 руб.): 100% от ФОТ (5117 руб.) СП (3582 руб.): 70% от ФОТ (5117 руб.)	14	2078 365,53	108,99	29092	5117	1526	20,04	280,56
214	ТЕР10-06-038-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) НР (673 руб.): 118% от ФОТ (570 руб.) СП (359 руб.): 63% от ФОТ (570 руб.)	0,48	6949,66 1186,8	12,77	3336	570	6	69	33,12
Пожарная лестница МЛ-1										
215	ТЕР09-03-029-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) НР (71 руб.): 90% от ФОТ (79 руб.) СП (67 руб.): 85% от ФОТ (79 руб.)	0,10831	1460,62 577,16	776,98 144,55	158	63	84 16	32,37	3,51
216	ТСЦ-201-0778 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т)	0,10831	10688,35		1158				
217	ТЕР13-03-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (6 руб.): 90% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 70% от ФОТ (7 руб.)	0,069	375,74 107,21	9,92 0,19	26	7	1	5,31	0,37
218	ТЕР13-03-004-26 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (5 руб.): 90% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 70% от ФОТ (5 руб.)	0,069	567 65,88	6,7 0,19	39	5		3,83	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отмостка										
219	ТЕР27-04-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (132 руб.): 142% от ФОТ (93 руб.) СП (88 руб.): 95% от ФОТ (93 руб.)	0,103	4052,09 370,83	3666,14 532,51	417	38	378 55	24,19	2,49
220	ТСЦ-408-0004 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм (м3)	13,081 10,3*1,27	307,41		4021				
221	ТЕР27-06-020-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (175 руб.): 142% от ФОТ (123 руб.) СП (117 руб.): 95% от ФОТ (123 руб.)	0,103	72335,3 698,59	2648,86 497,61	7451	72	273 51	38,3	3,94
222	ТЕР27-06-022-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня (1000 м2 покрытия) НР (64 руб.): 142% от ФОТ (45 руб.) СП (43 руб.): 95% от ФОТ (45 руб.)	0,103	7251,56 270,36	788,79 165,55	747	28	81 17	16,72	1,72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3775364	257690	168130 33017		15322,12
Накладные расходы						364887				
Сметная прибыль						240507				
Итого по разделу 2 Общестроительные работы :										
Итого по Поз. 10-135, 137-222 "Административные здания 3 квартал 2013 г. СМР СМР=4,95"										
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 10-13, 48-55, 58-70, 87-113, 116-118, 121-131, 133-134, 137-138, 141-145, 148-150, 153-156, 173-212						1039300	52914	77481 15387		3015,44
Накладные расходы 155% ФОТ (от 68 301)						105867				
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 68 301)						68301				
Итого с накладными и см. прибылью						1213468				3015,44
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 14, 119, 139, 151						449399				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 130% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						449399				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 15, 19-20, 56-57, 71-77, 79-81, 83-85, 132, 147, 165						90171	7244	3548 692		433,99
Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 936)						8333				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 936)						5158				
Итого с накладными и см. прибылью						103662				433,99
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 16-18, 21, 25-29, 32, 35-39, 120, 140, 146, 152, 164						1872751	144607	72974 15867		8948,83
Накладные расходы 122% ФОТ (от 160 474)						195778				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 160 474)						128379				
Итого с накладными и см. прибылью						2196908				8948,83
Полы:										
Итого Поз. 22-23						13328	3251	2471 602		204,63
Накладные расходы 123% ФОТ (от 3 853)						4739				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 3 853)						2890				
Итого с накладными и см. прибылью						20957				204,63
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:										
Итого Поз. 24						4163	505	12 1		29,38
Накладные расходы 130% ФОТ (от 506)						658				
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 506)						450				
Итого с накладными и см. прибылью						5271				29,38
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 30-31, 33-34, 78, 82, 86, 213, 220						228933	44417	8894		2408,86
Накладные расходы 100% ФОТ (от 44 417)						44417				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 44 417)						31092				
Итого с накладными и см. прибылью						304442				2408,86
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 40-41, 44-45, 114-115, 157-158, 166-167, 215-216						51468	3588	1978 342		212,86
Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 930)						3537				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 3 930)						3341				
Итого с накладными и см. прибылью						58346				212,86
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 42-43, 214						4240	593	20 3		34,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 596)					703				
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 596)					375				
	Итого с накладными и см. прибылью					5318				34,55
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 46-47, 159-160, 168-169, 217-218					325	61	6		3,15
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 61)					55				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 61)					43				
	Итого с накладными и см. прибылью					423				3,15
	Кровли:									
	Итого Поз. 135, 161, 170					-4459	256	4		15,78
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 256)					307				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 256)					166				
	Итого с накладными и см. прибылью					-3986				15,78
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 162-163, 171-172					1810	116	10		6,5
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 116)					122				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 116)					64				
	Итого с накладными и см. прибылью					1996				6,5
	Автомобильные дороги:									
	Итого Поз. 219, 221-222					8615	138	732 123		8,15
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 261)					371				
	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 261)					248				
	Итого с накладными и см. прибылью					9234				8,15
	Итого					4365438				15322,12
	Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"					21608918				15322,12
	Итого по Поз. 136 "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"									
	Кровли:									
	Итого Поз. 136					15320				
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					15320				
	Итого					15320				
	Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"					94065				
	Итого					21702983				15322,12
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					3349544				
	Машины и механизмы					168130				
	ФОТ					290707				
	Накладные расходы					364887				
	Сметная прибыль					240507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 2 Общестроительные работы						21702983				15322,12
Раздел 3. Кровля										
223	ТЕР12-01-007-11 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Комплекс работ по наплаваемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в один слой (100 м2 кровли) НР (14753 руб.): 120% от ФОТ (12294 руб.) СП (7991 руб.): 65% от ФОТ (12294 руб.)	9,76	9570 1230,99	161,06 28,65	93403	12014	1572 280	74,29	725,07
224	ТЕР12-01-013-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) НР (4154 руб.): 120% от ФОТ (3462 руб.) СП (2250 руб.): 65% от ФОТ (3462 руб.)	9,76	5487,32 339,89	154,07 14,84	53556	3317	1504 145	21,02	205,16
225	ТЕР12-01-013-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01- 013-01 (100 м2 утепляемого покрытия) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (6041 руб.): 120% от ФОТ (5034 руб.) СП (3272 руб.): 65% от ФОТ (5034 руб.)	9,76	10179,52 486,08	296,52 29,68	99352	4744	2894 290	30,06	293,39
226	ТЕР12-01-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий: керамзитом (1 м3 утеплителя) НР (9211 руб.): 120% от ФОТ (7676 руб.) СП (4989 руб.): 65% от ФОТ (7676 руб.)	147	531,52 44,96	34,78 7,26	78133	6609	5113 1067	3,04	446,88
227	ТЕР12-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) НР (5704 руб.): 120% от ФОТ (4753 руб.) СП (3089 руб.): 65% от ФОТ (4753 руб.)	9,76	1590,63 445,59	251,5 41,42	15525	4349	2455 404	27,22	265,67
228	ТЕР12-01-017-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (Добавка до толщины 30мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) НР (2989 руб.): 120% от ФОТ (2491 руб.) СП (1619 руб.): 65% от ФОТ (2491 руб.)	9,76	1150,2 245,55	46,05 9,6	11226	2397	449 94	15	146,4
229	ТЕР12-01-007-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Комплекс работ по наплаваемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2 кровли) НР (15301 руб.): 120% от ФОТ (12751 руб.) СП (8288 руб.): 65% от ФОТ (12751 руб.)	9,76	13982,36 1277,79	161,06 28,65	136468	12471	1572 280	74,29	725,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	ТЕР16-07-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка воронок водосточных (1 воронка) НР (141 руб.): 128% от ФОТ (110 руб.) СП (91 руб.): 83% от ФОТ (110 руб.)	2	380,93 54,42	15,48 0,26	762	109	31 1	2,94	5,88
231	ТЕР16-02-002-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) НР (20 руб.): 128% от ФОТ (16 руб.) СП (13 руб.): 83% от ФОТ (16 руб.)	0,012	18970,78 1333,43	261,16 12,53	228	16	3	76,59	0,92
232	ТСЦ-201-1101 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м)	1,2	51,83		62				
Ограждение кровли										
233	ТЕР07-05-016-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м ограждения) НР (831 руб.): 155% от ФОТ (536 руб.) СП (536 руб.): 100% от ФОТ (536 руб.)	0,652	26359,86 813,94	329,13 8,35	17187	531	215 5	45,65	29,76
234	ТСЦ-201-0650 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т)	-1,363	11918,45		-16245				
235	ФССЦ-116-0589 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 0,5 м (п.м)	65,2	603,86		39372				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						529029	46557	15808 2566		2844,2
Накладные расходы						59145				
Сметная прибыль						32141				
Итого по разделу 3 Кровля :										
Итого по Поз. 223-234 "Административные здания 3 квартал 2013 г. СМР СМР=4,95"										
Кровли:										
Итого Поз. 223-229, 234						471418	45901	15559 2560		2807,64
Накладные расходы 120% ФОТ (от 48 461)						58153				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 48 461)						31500				
Итого с накладными и см. прибылью						561071				2807,64
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 230-232						1052	125	34 1		6,8
Накладные расходы 128% ФОТ (от 126)						161				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 126)						105				
Итого с накладными и см. прибылью						1318				6,8
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 233						17187	531	215 5		29,76
Накладные расходы 155% ФОТ (от 536)						831				
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 536)						536				
Итого с накладными и см. прибылью						18554				29,76
Итого						580943				2844,2
Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"						2875668				2844,2
Итого по Поз. 235 "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"										
Кровли:										
Итого Поз. 235						39372				
Накладные расходы 120% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						39372				
Итого						39372				
Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"						241744				
Итого						3117412				2844,2
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						466664				
Машины и механизмы						15808				
ФОТ						49123				
Накладные расходы						59145				
Сметная прибыль						32141				
Итого по разделу 3 Кровля						3117412				2844,2
Раздел 4. Полы										
Тип 1										
236	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (4525 руб.): 123% от ФОТ (3679 руб.) СП (2759 руб.): 75% от ФОТ (3679 руб.)	5,906 590,6/100		1922,61 595,02	57,58 27,91	11355	3514	340 165	39,51 233,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (Бобавка до толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (353 руб.): 123% от ФОТ (287 руб.) СП (215 руб.): 75% от ФОТ (287 руб.)	5,906 590,6/100	1332,32 30,12	39,76 18,48	7869	178	235 109	2	11,81
238	ТЕР11-01-027-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) НР (15052 руб.): 123% от ФОТ (12237 руб.) СП (9178 руб.): 75% от ФОТ (12237 руб.)	5,906 590,6/100	10530,71 1984,75	200,41 87,14	62194	11722	1184 515	119,78	707,42
Тип 2										
239	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (4679 руб.): 123% от ФОТ (3804 руб.) СП (2853 руб.): 75% от ФОТ (3804 руб.)	6,1081 610,81/100	1922,61 595,02	57,58 27,91	11743	3634	352 170	39,51	241,33
240	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (Бобавка до толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (365 руб.): 123% от ФОТ (297 руб.) СП (223 руб.): 75% от ФОТ (297 руб.)	6,1081 610,81/100	1332,32 30,12	39,76 18,48	8138	184	243 113	2	12,22
241	ТЕР11-01-036-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" (100 м2 покрытия) НР (5079 руб.): 123% от ФОТ (4129 руб.) СП (3097 руб.): 75% от ФОТ (4129 руб.)	6,1081 610,81/100	7432,82 668,22	74,57 7,69	45400	4082	455 47	42,4	258,98
242	ТСЦ-101-0562 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ (м2)	-623	60,43		-37648				
243	ТСЦ-101-0573 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Линолеум алкидный толщиной: 5 мм (м2)	623	98,37		61285				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	ТЕР11-01-039-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) НР (726 руб.): 123% от ФОТ (590 руб.) СП (443 руб.): 75% от ФОТ (590 руб.)	4,77 477/100	902,44 123,7	9,6	4305	590	46	7,65	36,49
Тип 3										
245	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (76 руб.): 123% от ФОТ (62 руб.) СП (47 руб.): 75% от ФОТ (62 руб.)	0,0998 9,98/100	1922,61 595,02	57,58 27,91	192	59	6 3	39,51	3,94
246	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (Бобавка до толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (6 руб.): 123% от ФОТ (5 руб.) СП (4 руб.): 75% от ФОТ (5 руб.)	0,0998 9,98/100	1332,32 30,12	39,76 18,48	133	3	4 2	2	0,2
247	ТЕР11-01-036-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" (100 м2 покрытия) НР (84 руб.): 123% от ФОТ (68 руб.) СП (51 руб.): 75% от ФОТ (68 руб.)	0,0998 9,98/100	7432,82 668,22	74,57 7,69	742	67	7 1	42,4	4,23
Тип 4										
248	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (4168 руб.): 123% от ФОТ (3389 руб.) СП (2542 руб.): 75% от ФОТ (3389 руб.)	5,44 544/100	1922,61 595,02	57,58 27,91	10459	3237	313 152	39,51	214,93
249	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (Бобавка до толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (326 руб.): 123% от ФОТ (265 руб.) СП (199 руб.): 75% от ФОТ (265 руб.)	5,44 544/100	1332,32 30,12	39,76 18,48	7248	164	216 101	2	10,88
250	ТЕР26-01-055-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) Подложка под ламинат (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (1294 руб.): 100% от ФОТ (1294 руб.) СП (906 руб.): 70% от ФОТ (1294 руб.)	5,44 544/100	1581,6 237,95	29,99	8604	1294	163	14,36	78,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	ТЕР11-01-034-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из досок паркетных (укладка ламината) (100 м2 покрытия) НР (4267 руб.): 123% от ФОТ (3469 руб.) СП (2602 руб.): 75% от ФОТ (3469 руб.)	5,44 544/100	23274,25 627,44	116,82 10,33	126612	3413	636 56	35,19	191,43
252	ТСЦ-203-0551 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины березы (м2)	-565,8	214,3		-121251				
253	ТСЦ-101-1685 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ламинированное напольное покрытие 32 класса, толщиной 8 мм (м2)	565,8	187,47		106071				
254	ТЕР11-01-039-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) НР (647 руб.): 123% от ФОТ (526 руб.) СП (395 руб.): 75% от ФОТ (526 руб.)	4,25 425/100	902,44 123,7	9,6	3835	526	41	7,65	32,51
Тип 4*										
255	ТЕР26-01-055-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (прокладка 1 слой пергамина) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (196 руб.): 100% от ФОТ (196 руб.) СП (137 руб.): 70% от ФОТ (196 руб.)	0,8246 82,46/100	1581,6 237,95	29,99	1304	196	25	14,36	11,84
256	ТЕР11-01-012-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2 пола) НР (590 руб.): 123% от ФОТ (480 руб.) СП (360 руб.): 75% от ФОТ (480 руб.)	0,8246 82,46/100	2344,59 577,92	39,01 3,96	1933	477	32 3	35,74	29,47
257	ТЕР11-01-033-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) НР (1111 руб.): 123% от ФОТ (903 руб.) СП (677 руб.): 75% от ФОТ (903 руб.)	0,8246 82,46/100	9223,03 1078,7	170,32 16,7	7605	889	140 14	66,71	55,01
258	ТЕР26-01-055-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) Подложка под ламинат (100 м2 поверхности покрытия изоляции) НР (196 руб.): 100% от ФОТ (196 руб.) СП (137 руб.): 70% от ФОТ (196 руб.)	0,8246 82,46/100	1581,6 237,95	29,99	1304	196	25	14,36	11,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	ТЕР11-01-034-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из досок паркетных (укладка ламината) (100 м2 покрытия) НР (647 руб.): 123% от ФОТ (526 руб.) СП (395 руб.): 75% от ФОТ (526 руб.)	0,8246 82,46/100	23274,25 627,44	116,82 10,33	19192	517	96 9	35,19	29,02
260	ТСЦ-203-0551 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из: древесины березы (м2)	-85,76	214,3		-18378				
261	ТСЦ-101-1685 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ламинированное напольное покрытие 32 класса, толщиной 8 мм (м2)	85,76	187,47		16077				
262	ТЕР11-01-039-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтуса) НР (103 руб.): 123% от ФОТ (84 руб.) СП (63 руб.): 75% от ФОТ (84 руб.)	0,68 68/100	902,44 123,7	9,6	614	84	7	7,65	5,2
Тип 5										
263	ТЕР11-01-004-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (539 руб.): 123% от ФОТ (438 руб.) СП (329 руб.): 75% от ФОТ (438 руб.)	0,6928 69,28/100	4676,8 626,64	68,07 5,06	3240	434	47 4	32,86	22,77
264	ТЕР11-01-004-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (386 руб.): 123% от ФОТ (314 руб.) СП (236 руб.): 75% от ФОТ (314 руб.)	0,6928 69,28/100	3602,33 450,81	45,21 3,52	2496	312	31 2	23,64	16,38
265	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (530 руб.): 123% от ФОТ (431 руб.) СП (323 руб.): 75% от ФОТ (431 руб.)	0,6928 69,28/100	1922,61 595,02	57,58 27,91	1332	412	40 19	39,51	27,37
266	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (Бобавка до толщины 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (42 руб.): 123% от ФОТ (34 руб.) СП (26 руб.): 75% от ФОТ (34 руб.)	0,6928 69,28/100	1332,32 30,12	39,76 18,48	923	21	28 13	2	1,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	ТЕР11-01-027-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) НР (1765 руб.): 123% от ФОТ (1435 руб.) СП (1076 руб.): 75% от ФОТ (1435 руб.)	0,6928 69,28/100	10530,71 1984,75	200,41 87,14	7296	1375	139 60	119,78	82,98
Тип 6										
268	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) НР (42 руб.): 123% от ФОТ (34 руб.) СП (26 руб.): 75% от ФОТ (34 руб.)	0,2486 24,86/100	1783,81 122,35	96,92 17,51	443	30	24 4	7,7	1,91
269	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (192 руб.): 123% от ФОТ (156 руб.) СП (117 руб.): 75% от ФОТ (156 руб.)	0,2486 24,86/100	1404,71 601,21	55,36 27,91	349	149	14 7	40,65	10,11
270	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (Добавка до толщины 100 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)) НР (58 руб.): 123% от ФОТ (47 руб.) СП (35 руб.): 75% от ФОТ (47 руб.)	0,2486 24,86/100	3239,84 118,4	159,04 73,92	805	29	40 18	8	1,99
Тип 7										
271	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) НР (954 руб.): 123% от ФОТ (776 руб.) СП (582 руб.): 75% от ФОТ (776 руб.)	5,55 555/100	1783,81 122,35	96,92 17,51	9900	679	538 97	7,7	42,74
272	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (4295 руб.): 123% от ФОТ (3492 руб.) СП (2619 руб.): 75% от ФОТ (3492 руб.)	5,55 555/100	1404,71 601,21	55,36 27,91	7796	3337	307 155	40,65	225,61
273	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (Добавка до толщины 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР (820 руб.): 123% от ФОТ (667 руб.) СП (500 руб.): 75% от ФОТ (667 руб.)	5,55 555/100	2024,9 74	99,4 46,2	11238	411	552 256	5	27,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	ТЕР11-01-004-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (4312 руб.): 123% от ФОТ (3506 руб.) СП (2630 руб.): 75% от ФОТ (3506 руб.)	5,55 555/100	4676,8 626,64	68,07 5,06	25956	3478	378 28	32,86	182,37
275	ТЕР11-01-004-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (3102 руб.): 123% от ФОТ (2522 руб.) СП (1892 руб.): 75% от ФОТ (2522 руб.)	5,55 555/100	3602,33 450,81	45,21 3,52	19993	2502	251 20	23,64	131,2
276	ТЕР11-01-017-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий мозаичных: террасцо толщиной 20 мм с рисунком (100 м2 покрытия) НР (23864 руб.): 123% от ФОТ (19402 руб.) СП (14552 руб.): 75% от ФОТ (19402 руб.)	5,55 555/100	5534,04 3453,21	258,32 42,76	30714	19165	1434 237	203,13	1127,37
277	ТЕР11-01-017-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 (100 м2 покрытия) (Добавка до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (4063 руб.): 123% от ФОТ (3303 руб.) СП (2477 руб.): 75% от ФОТ (3303 руб.)	5,55 555/100	1474,14 592,96	12,74 2,2	8181	3291	71 12	34,88	193,58
Тип 8										
278	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) НР (219 руб.): 123% от ФОТ (178 руб.) СП (134 руб.): 75% от ФОТ (178 руб.)	1,274 127,4/100	1783,81 122,35	96,92 17,51	2273	156	123 22	7,7	9,81
279	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (986 руб.): 123% от ФОТ (802 руб.) СП (602 руб.): 75% от ФОТ (802 руб.)	1,274 127,4/100	1404,71 601,21	55,36 27,91	1790	766	71 36	40,65	51,79
280	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (Добавка до толщины 200 мм ПЗ=36 (ОЗП=36; ЭМ=36 к расх.; ЗПМ=36; МАТ=36 к расх.; ТЗ=36; ТЗМ=36)) НР (678 руб.): 123% от ФОТ (551 руб.) СП (413 руб.): 75% от ФОТ (551 руб.)	1,274 127,4/100	7289,64 266,4	357,84 166,32	9287	339	456 212	18	22,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	ТЕР11-01-004-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (989 руб.): 123% от ФОТ (804 руб.) СП (603 руб.): 75% от ФОТ (804 руб.)	1,274 127,4/100	4676,8 626,64	68,07 5,06	5958	798	87 6	32,86	41,86
282	ТЕР11-01-004-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (711 руб.): 123% от ФОТ (578 руб.) СП (434 руб.): 75% от ФОТ (578 руб.)	1,274 127,4/100	3602,33 450,81	45,21 3,52	4589	574	58 4	23,64	30,12
283	ТЕР11-01-017-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм с рисунком (100 м2 покрытия) НР (5477 руб.): 123% от ФОТ (4453 руб.) СП (3340 руб.): 75% от ФОТ (4453 руб.)	1,274 127,4/100	5534,04 3453,21	258,32 42,76	7050	4399	329 54	203,13	258,79
284	ТЕР11-01-017-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 (100 м2 покрытия) (Добавка до толщины 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (932 руб.): 123% от ФОТ (758 руб.) СП (569 руб.): 75% от ФОТ (758 руб.)	1,274 127,4/100	1474,14 592,96	12,74 2,2	1878	755	16 3	34,88	44,44
Тип 9										
285	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) НР (27 руб.): 123% от ФОТ (22 руб.) СП (17 руб.): 75% от ФОТ (22 руб.)	0,1515 15,15/100	1783,81 122,35	96,92 17,51	270	19	15 3	7,7	1,17
286	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (117 руб.): 123% от ФОТ (95 руб.) СП (71 руб.): 75% от ФОТ (95 руб.)	0,1515 15,15/100	1404,71 601,21	55,36 27,91	213	91	8 4	40,65	6,16
287	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (Добавка до толщины 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР (22 руб.): 123% от ФОТ (18 руб.) СП (14 руб.): 75% от ФОТ (18 руб.)	0,1515 15,15/100	2024,9 74	99,4 46,2	307	11	15 7	5	0,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	ТЕР11-01-004-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (118 руб.): 123% от ФОТ (96 руб.) СП (72 руб.): 75% от ФОТ (96 руб.)	0,1515 15,15/100	4676,8 626,64	68,07 5,06	709	95	10 1	32,86	4,98
289	ТЕР11-01-004-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР (85 руб.): 123% от ФОТ (69 руб.) СП (52 руб.): 75% от ФОТ (69 руб.)	0,1515 15,15/100	3602,33 450,81	45,21 3,52	546	68	7 1	23,64	3,58
290	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (117 руб.): 123% от ФОТ (95 руб.) СП (71 руб.): 75% от ФОТ (95 руб.)	0,1515 15,15/100	1404,71 601,21	55,36 27,91	213	91	8 4	40,65	6,16
291	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (Добавка до толщины 70 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР (22 руб.): 123% от ФОТ (18 руб.) СП (14 руб.): 75% от ФОТ (18 руб.)	0,1515 15,15/100	2024,9 74	99,4 46,2	307	11	15 7	5	0,76
292	ТЕР11-01-027-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) НР (386 руб.): 123% от ФОТ (314 руб.) СП (236 руб.): 75% от ФОТ (314 руб.)	0,1515 15,15/100	10530,71 1984,75	200,41 87,14	1595	301	30 13	119,78	18,15
Тип 10										
293	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР (633 руб.): 123% от ФОТ (515 руб.) СП (386 руб.): 75% от ФОТ (515 руб.)	0,8266 82,66/100	1922,61 595,02	57,58 27,91	1589	492	48 23	39,51	32,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (Бобавка до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (74 руб.): 123% от ФОТ (60 руб.) СП (45 руб.): 75% от ФОТ (60 руб.)	0,8266 82,66/100	1998,48 45,18	59,64 27,72	1652	37	49 23	3	2,48
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						517825	79654	9805 2815		4812,34
Накладные расходы						101049				
Сметная прибыль						61767				
Итого по разделу 4 Полы :										
Полы:										
Итого Поз. 236-249, 251-254, 256-257, 259-294						506613	77968	9592 2815		4710,54
Накладные расходы 123% ФОТ (от 80 783)						99363				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 80 783)						60587				
Итого с накладными и см. прибылью						666563				4710,54
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 250, 255, 258						11212	1686	213		101,8
Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 686)						1686				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 686)						1180				
Итого с накладными и см. прибылью						14078				101,8
Итого						680641				4812,34
Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"						3369173				4812,34
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						428366				
Машины и механизмы						9805				
ФОТ						82469				
Накладные расходы						101049				
Сметная прибыль						61767				
Итого по разделу 4 Полы						3369173				4812,34
Раздел 5. Проемы										
Двери, ворота										
295	ТЕР10-01-039-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР (5052 руб.): 118% от ФОТ (4281 руб.) СП (2697 руб.): 63% от ФОТ (4281 руб.)	2,0328 (30,03+21,84+4,2+111,51+29 ,4+1,68+4,62)/100	32579,04 1815,51	1460,51 290,33	66227	3691	2969 590	104,28	211,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	ТСЦ-101-0890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных (компл.)	19 11+8	84,37		1603				
297	ТСЦ-101-0889 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных (компл.)	84 2+24+35+14+6+1+2	84,37		7087				
298	ТЕР10-01-047-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) НР (375 руб.): 118% от ФОТ (318 руб.) СП (200 руб.): 63% от ФОТ (318 руб.)	0,0937 (5,55+3,82)/100	219165,21 3374,79	602,68 23,08	20536	316	56 2	201	18,83
299	ФЕР09-04-012-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (1 шт.) НР (991 руб.): 90% от ФОТ (1101 руб.) СП (936 руб.): 85% от ФОТ (1101 руб.)	100 2+11+6+24+35+14+6+2	14,6 11,01	2,87	1460	1101	287	1,11	111
300	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт.)	100 2+11+6+24+35+14+6+2	428,27		42827				
301	ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) НР (309 руб.): 90% от ФОТ (343 руб.) СП (292 руб.): 85% от ФОТ (343 руб.)	14,41 2,73+9,56+2,12	68,6 23,81	19,07	989	343	275	2,4	34,58
302	ФССЦ-203-8126 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-01/30, размером 1300x2100 мм (шт.)	1	4532,25		4532				
303	ФССЦ-203-8122 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм (шт.)	5	2679,27		13396				
304	ФССЦ-203-8123 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000x2100 мм (шт.)	1	3104,96		3105				
305	ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) НР (259 руб.): 90% от ФОТ (288 руб.) СП (245 руб.): 85% от ФОТ (288 руб.)	12,08 9,98+2,1	68,6 23,81	19,07	829	288	230	2,4	28,99

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
306	ТСЦ-201-0251 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Двери стальные (шт.)	8	3085,55		24684				
307	ТЕР09-04-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (1 т конструкций) НР (762 руб.): 90% от ФОТ (847 руб.) СП (720 руб.): 85% от ФОТ (847 руб.)	0,76	4206,08 884,28	2589,09 230,54	3197	672	1968 175	46,37	35,24
308	ТСЦ-201-0254 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ворота распашные (шт.)	1	12478,71		12479				
Окна										
309	ТЕР10-01-034-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8 (100 м2 проемов) НР (5222 руб.): 118% от ФОТ (4425 руб.) СП (2788 руб.): 63% от ФОТ (4425 руб.)	1,7799 (47,1+72,63+9,3+3,61+13,69 +25,91+5,75)/100	241694,24 2471,58	538,3 14,51	430192	4399	958 26	149,16	265,49
310	ТЕР10-01-034-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ОК7, ОК9 (100 м2 проемов) НР (506 руб.): 118% от ФОТ (429 руб.) СП (270 руб.): 63% от ФОТ (429 руб.)	0,1183 (8,44+3,39)/100	247752,26 3580,45	644,68 38,68	29309	424	76 5	216,08	25,56
311	ТЕР10-01-035-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) НР (476 руб.): 118% от ФОТ (403 руб.) СП (254 руб.): 63% от ФОТ (403 руб.)	1,16	5989,21 345,71	38,9 1,54	6947	401	45 2	21,38	24,8
312	ТСЦ-101-2909 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм (м)	133,4 116*1,15	242,35		32329				
Витражи										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	ТЕР09-04-010-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2) НР (5829 руб.): 90% от ФОТ (6477 руб.) СП (5505 руб.): 85% от ФОТ (6477 руб.)	0,9962 99,62/100	7137,85 6067,32	1049,57 435,14	7111	6044	1046 433	322,73	321,5
314	ТСЦ-206-0458 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Витражи (шт.)	99,62	7079,92		705302				
Фартуки										
315	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) НР (6802 руб.): 120% от ФОТ (5668 руб.) СП (3684 руб.): 65% от ФОТ (5668 руб.)	3,1	9980,73 1823,17	28,18 5,12	30940	5652	87 16	112,75	349,53
Решетки										
316	ТЕР09-03-046-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж перегородок: стальных, консольных, сетчатых (100 м2) НР (816 руб.): 90% от ФОТ (907 руб.) СП (771 руб.): 85% от ФОТ (907 руб.)	0,991 99,1/100	1243,61 907,06	62,97 7,93	1232	899	62 8	52,1	51,63
317	Прайс лист Ф.Арсенал	Решетки раздвижные (м2) ((MAT=10300/1,18/4,95*1,03*1,012))	99,1	1838,09		182155				
318	ТЕР20-02-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) НР (95 руб.): 128% от ФОТ (74 руб.) СП (61 руб.): 83% от ФОТ (74 руб.)	3	32,03 24,82	2,73	96	74	8	1,46	4,38
319	ТСЦ-301-1514 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетки жалюзиные (шт.)	3	192,75		578				
Стеклянные перегородки										
320	ТЕР09-03-046-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (100 м2) НР (6976 руб.): 90% от ФОТ (7751 руб.) СП (6588 руб.): 85% от ФОТ (7751 руб.)	1,24 124/100	7312,39 6194,32	614,42 56,28	9067	7681	762 70	324,82	402,78
321	NAYADA-Standart	Сантехнические стеклянные перегородки (м2) ((MAT=3672/1,18/4,95*1,03*1,012))	72,6	655,29		47574				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322	NAYADA-Standart	Стекланные перегородки (м2) ((МАТ=8540/1,18/4,95*1,03*1,012))	51,32	1524,01		78212				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1763995	31985	8829 1327		1886,29
Накладные расходы						34470				
Сметная прибыль						25011				
Итого по разделу 5 Проемы :										
Итого по Поз. 295-298, 306-322 "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 295-298, 309-312						594230	9231	4104 625		546,66
Накладные расходы 118% ФОТ (от 9 856)						11630				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 9 856)						6209				
Итого с накладными и см. прибылью						612069				546,66
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 306-308, 313-314, 316-317, 320-322						1071013	15296	3838 686		811,15
Накладные расходы 90% ФОТ (от 15 982)						14384				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 15 982)						13585				
Итого с накладными и см. прибылью						1098982				811,15
Кровли:										
Итого Поз. 315						30940	5652	87 16		349,53
Накладные расходы 120% ФОТ (от 5 668)						6802				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 668)						3684				
Итого с накладными и см. прибылью						41426				349,53
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 318-319						674	74	8		4,38
Накладные расходы 128% ФОТ (от 74)						95				
Сметная прибыль 83% ФОТ (от 74)						61				
Итого с накладными и см. прибылью						830				4,38
Итого						1753307				1711,72
Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"						8678870				1711,72
Итого по Поз. 299-305 "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 299, 301-305						24311	1732	792		174,57
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 732)						1559				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 732)						1472				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						27342				174,57
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 300						42827				
Накладные расходы 118% ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						42827				
Итого						70169				174,57
Всего с учетом "Административные зания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"						430838				174,57
Итого						9109708				1886,29
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						1723181				
Машины и механизмы						8829				
ФОТ						33312				
Накладные расходы						34470				
Сметная прибыль						25011				
Итого по разделу 5 Проемы						9109708				1886,29
Раздел 6. Наружная отделка										
323	ТЕР08-02-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом: толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) НР (156 руб.): 122% от ФОТ (128 руб.) СП (102 руб.): 80% от ФОТ (128 руб.)	0,94	1500,07 126,43	36,59 9,46	1410	119	34 9	7,63	7,17
324	ТЕР15-02-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (4352 руб.): 105% от ФОТ (4145 руб.) СП (2280 руб.): 55% от ФОТ (4145 руб.)	3,05	2497,71 1292,85	93,8 66,11	7618	3943	286 202	70,88	216,18
325	ТЕР15-01-038-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка ступеней гранитными плитами (100 м2 поверхности облицовки) НР (4274 руб.): 105% от ФОТ (4070 руб.) СП (2239 руб.): 55% от ФОТ (4070 руб.)	0,134	160843,3 26598	7943,14 3775,44	21553	3564	1064 506	1300	174,2
326	ТЕР15-01-031-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 2 (100 м2 поверхности облицовки) НР (56032 руб.): 105% от ФОТ (53364 руб.) СП (29350 руб.): 55% от ФОТ (53364 руб.)	2,19	144366,25 22111,12	4674,8 2256,32	316162	48423	10238 4941	1080,7	2366,73
327	ТЕР15-01-080-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 120 мм (100 м2) НР (75444 руб.): 105% от ФОТ (71851 руб.) СП (39518 руб.): 55% от ФОТ (71851 руб.)	4,993	39299,43 13619,57	7052,23 770,72	196222	68003	35212 3848	773,4	3861,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	ТЕР15-01-031-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2: до 2 (100 м2 поверхности облицовки) НР (31704 руб.): 105% от ФОТ (30194 руб.) СП (16607 руб.): 55% от ФОТ (30194 руб.)	1,86	65499,84 14682,17	3223,21 1550,82	121830	27309	5995 2885	727,2	1352,59
329	ТЕР15-03-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой: до 250 мм (100 м деталей) НР (2274 руб.): 105% от ФОТ (2166 руб.) СП (1191 руб.): 55% от ФОТ (2166 руб.)	2,0195 (15,22+26,64+93,83+28,16+9 ,26+28,84)/100	1210,52 1067,27	37,61 5,57	2445	2155	76 11	64,41	130,08
330	ТЕР15-03-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой: до 500 мм (100 м деталей) НР (3196 руб.): 105% от ФОТ (3044 руб.) СП (1674 руб.): 55% от ФОТ (3044 руб.)	1,6632 (9,98+4,34+15,22+12,26+70, 34+54,18)/100	2011,66 1816,24	59,07 13,66	3346	3021	98 23	109,61	182,3
331	ТЕР15-03-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой: до 750 мм (100 м деталей) НР (1904 руб.): 105% от ФОТ (1813 руб.) СП (997 руб.): 55% от ФОТ (1813 руб.)	0,6162 (9,98+5,46+9,98+15,22+20,9 8)/100	3183,48 2920,96	89,65 20,68	1962	1800	55 13	176,28	108,62
332	ТСЦ-415-0304 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: до 300 мм (м)	434,199 (202+166,3+61,6)*1,01	69,96		30377				
333	ТЕР15-03-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: до 1750 мм (1 деталь) НР (83 руб.): 105% от ФОТ (79 руб.) СП (43 руб.): 55% от ФОТ (79 руб.)	1	92,97 78,24	3,69 0,85	93	78	4 1	4,66	4,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	ТСЦ-415-1062 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гербы: цементные высотой до 1000 мм (шт.)	1	319,4		319				
335	ТЕР15-03-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой: до 250 мм (100 м деталей) НР (2174 руб.): 105% от ФОТ (2070 руб.) СП (1139 руб.): 55% от ФОТ (2070 руб.)	1,9293 (19,92+42,24+63,36+22,72+4 4,69)/100	1210,52 1067,27	37,61 5,57	2335	2059	73 11	64,41	124,27
336	ТЕР15-03-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и т.п.) высотой: до 500 мм (100 м деталей) НР (2515 руб.): 105% от ФОТ (2395 руб.) СП (1317 руб.): 55% от ФОТ (2395 руб.)	1,3088 (8,62+7,02+12,32+22,18+8,9 6+17,18+29,8+24,8)/100	2011,66 1816,24	59,07 13,66	2633	2377	77 18	109,61	143,46
337	ТСЦ-415-0304 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изделия погонные гипсовые орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой: до 300 мм (м)	327,0481 (192,93+130,88)*1,01	69,96		22880				
338	ТЕР15-04-012-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (3093 руб.): 105% от ФОТ (2946 руб.) СП (1620 руб.): 55% от ФОТ (2946 руб.)	12,28 3,05+2,6+1,64+4,99	2047,11 239,94	14,87	25139	2946	183	13,95	171,31
339	ТЕР08-07-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) НР (13136 руб.): 122% от ФОТ (10767 руб.) СП (8614 руб.): 80% от ФОТ (10767 руб.)	15,12 1512/100	1055,81 712,1	8,4	15964	10767	127	43,5	657,72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						772288	176564	53522 12468		9500,88
Накладные расходы						200336				
Сметная прибыль						106691				
Итого по разделу 6 Наружная отделка :										
Конструкции из кирпича и блоков:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 323, 339						17374	10886	1619		664,89
Накладные расходы 122% ФОТ (от 10 895)						13292				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 10 895)						8716				
Итого с накладными и см. прибылью						39382				664,89
Отделочные работы:										
Итого Поз. 324-338						754914	165678	5336112459		8835,99
Накладные расходы 105% ФОТ (от 178 137)						187044				
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 178 137)						97975				
Итого с накладными и см. прибылью						1039933				8835,99
Итого						1079315				9500,88
Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"						5342609				9500,88
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						542202				
Машины и механизмы						53522				
ФОТ						189032				
Накладные расходы						200336				
Сметная прибыль						106691				
Итого по разделу 6 Наружняя отделка						5342609				9500,88
Раздел 7. Внутренняя отделка										
Подвал										
Потолок										
340	ТЕР15-04-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) НР (998 руб.): 105% от ФОТ (950 руб.) СП (523 руб.): 55% от ФОТ (950 руб.)	6,4202 (626,98+15,04)/100	150,36 147,74	1,62 0,22	965	949	101	8,1	52
341	ТСЦ-101-3333 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка: "Диапол 112" (т)	0,0835	39577,47		3305				
342	ТЕР15-04-005-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (3279 руб.): 105% от ФОТ (3123 руб.) СП (1718 руб.): 55% от ФОТ (3123 руб.)	6,4202 (626,98+15,04)/100	1863,03 486,2	12,41 0,22	11961	3122	801	28,6	183,62
Стены										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	ТЕР15-04-006-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (1498 руб.): 105% от ФОТ (1427 руб.) СП (785 руб.): 55% от ФОТ (1427 руб.)	11,9181 (1088,96+63,75+39,10)/100	122,09 119,47	1,62 0,22	1455	1424	19 3	6,55	78,06
344	ТСЦ-101-3333 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка: "Диапол 112" (т)	0,1549	39577,47		6131				
345	ТЕР15-02-016-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (20684 руб.): 105% от ФОТ (19699 руб.) СП (10834 руб.): 55% от ФОТ (19699 руб.)	11,9181 (1088,96+63,75+39,10)/100	2892,07 1530,53	168,77 122,34	34468	18241	2011 1458	85,84	1023,05
346	ТЕР15-04-005-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (8833 руб.): 105% от ФОТ (8412 руб.) СП (4627 руб.): 55% от ФОТ (8412 руб.)	11,5271 (1088,96+63,75)/100	2128,15 729,3	18,83 0,44	24531	8407	217 5	42,9	494,51
347	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (1637 руб.): 105% от ФОТ (1559 руб.) СП (857 руб.): 55% от ФОТ (1559 руб.)	0,391 39,1/100	11998 3969,48	38,99 18,76	4691	1552	15 7	228	89,15
1 этаж										
Потолок										
348	ТЕР15-04-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) НР (72 руб.): 105% от ФОТ (69 руб.) СП (38 руб.): 55% от ФОТ (69 руб.)	0,4639 (1,87+9,98+34,54)/100	150,36 147,74	1,62 0,22	70	69	1	8,1	3,76
349	ТСЦ-101-3333 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка: "Диапол 112" (т)	0,006	39577,47		237				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	ТЕР15-04-005-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (237 руб.): 105% от ФОТ (226 руб.) СП (124 руб.): 55% от ФОТ (226 руб.)	0,4639 (1,87+9,98+34,54)/100	1863,03 486,2	12,41 0,22	864	226	6	28,6	13,27
351	ТЕР15-01-047-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) НР (11671 руб.): 105% от ФОТ (11115 руб.) СП (6113 руб.): 55% от ФОТ (11115 руб.)	6,029 (224,32+316,62+35,84+26,12)/100	7173,97 1826,86	591,6 16,7	43252	11014	3567 101	102,46	617,73
352	ТЕР15-01-047-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) НР (748 руб.): 105% от ФОТ (712 руб.) СП (392 руб.): 55% от ФОТ (712 руб.)	0,3674 (20,24+16,5)/100	28770,23 1932,06	167,47 6,4	10570	710	62 2	108,36	39,81
353	ТСЦ-206-1338 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уголок декоративный (пристенный) (м)	26	5,94		154				
354	ТЕР10-06-040-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) (100 м2 потолка) НР (478 руб.): 118% от ФОТ (405 руб.) СП (255 руб.): 63% от ФОТ (405 руб.)	0,2241 (5,05+7,7+9,66)/100	7348,76 1806	19,9	1647	405	4	105	23,53
355	ТСЦ-201-0818 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Тяга подвеса: 350 (шт.)	15	0,44		7				
356	ТЕР15-04-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) НР (35 руб.): 105% от ФОТ (33 руб.) СП (18 руб.): 55% от ФОТ (33 руб.)	0,2241 (5,05+7,7+9,66)/100	150,36 147,74	1,62 0,22	34	33		8,1	1,82
357	ТСЦ-101-3333 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка: "Диапол 112" (т)	0,0029	39577,47		115				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (239 руб.): 105% от ФОТ (228 руб.) СП (125 руб.): 55% от ФОТ (228 руб.)	0,2241 (5,05+7,7+9,66)/100	2488,84 1019,25	17,63 0,44	558	228	4	55,88	12,52
Стены										
359	ТЕР15-02-019-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (16833 руб.): 105% от ФОТ (16031 руб.) СП (8817 руб.): 55% от ФОТ (16031 руб.)	17,0633 (26,36+558,35+790,35+74,67 +60,98+124,96+36,01+2,15+ 32,5)/100	3618,24 903,4	46,61 36,11	61739	15415	795 616	51,89	885,41
360	ТЕР15-04-048-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (100 м2 отделываемой поверхности) НР (9500 руб.): 105% от ФОТ (9048 руб.) СП (4976 руб.): 55% от ФОТ (9048 руб.)	7,2036 (26,36+558,35+60,98+74,67)/ 100	15021,09 1254,5	62,59 1,54	108206	9037	451 11	63,04	454,11
361	ТЕР15-04-005-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (9490 руб.): 105% от ФОТ (9038 руб.) СП (4971 руб.): 55% от ФОТ (9038 руб.)	7,2036 (26,36+558,35+60,98+74,67)/ 100	2739,23 1254	25,24 0,66	19732	9033	182 5	68,75	495,25
362	ТЕР15-06-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону (100 м2 оклеиваемой поверхности) НР (8942 руб.): 105% от ФОТ (8516 руб.) СП (4684 руб.): 55% от ФОТ (8516 руб.)	7,9035 790,35/100	4104,27 1077,25	1,62 0,22	32438	8514	13 2	64,16	507,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (5360 руб.): 105% от ФОТ (5105 руб.) СП (2808 руб.): 55% от ФОТ (5105 руб.)	1,28 (124,96+3,04)/100	11998 3969,48	38,99 18,76	15357	5081	50 24	228	291,84
364	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (1451 руб.): 105% от ФОТ (1382 руб.) СП (760 руб.): 55% от ФОТ (1382 руб.)	0,3465 (2,15+32,5)/100	11998 3969,48	38,99 18,76	4157	1375	14 7	228	79
365	ТЕР15-04-006-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) НР (144 руб.): 105% от ФОТ (137 руб.) СП (75 руб.): 55% от ФОТ (137 руб.)	1,1446 (36,01+78,45)/100	122,09 119,47	1,62 0,22	140	137	2	6,55	7,5
366	ТСЦ-101-3333 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка: "Диопол 112" (т)	0,0149	39577,47		590				
367	ТЕР15-04-005-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (878 руб.): 105% от ФОТ (836 руб.) СП (460 руб.): 55% от ФОТ (836 руб.)	1,1446 (36,01+78,45)/100	2128,15 729,3	18,83 0,44	2436	835	22 1	42,9	49,1
2 этаж										
Потолок										
368	ТЕР15-01-047-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) НР (9720 руб.): 105% от ФОТ (9257 руб.) СП (5091 руб.): 55% от ФОТ (9257 руб.)	5,0212 (105,1+141,92+255,1)/100	7173,97 1826,86	591,6 16,7	36022	9173	2971 84	102,46	514,47
369	ТЕР15-01-047-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) НР (411 руб.): 105% от ФОТ (391 руб.) СП (215 руб.): 55% от ФОТ (391 руб.)	0,202 (20,2)/100	28770,23 1932,06	167,47 6,4	5812	390	34 1	108,36	21,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	ТСЦ-206-1338 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уголок декоративный (пристенный) (м)	21	5,94		125				
Стены										
371	ТЕР15-02-019-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (11550 руб.): 105% от ФОТ (11000 руб.) СП (6050 руб.): 55% от ФОТ (11000 руб.)	11,7083 (274,57+213,25+546,65+108, 25+28,11)/100	3618,24 903,4	46,61 36,11	42363	10577	546 423	51,89	607,54
372	ТЕР15-04-048-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (100 м2 отделываемой поверхности) НР (6434 руб.): 105% от ФОТ (6128 руб.) СП (3370 руб.): 55% от ФОТ (6128 руб.)	4,8782 (274,57+213,25)/100	15021,09 1254,5	62,59 1,54	73276	6120	305 8	63,04	307,52
373	ТЕР15-04-005-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (6426 руб.): 105% от ФОТ (6120 руб.) СП (3366 руб.): 55% от ФОТ (6120 руб.)	4,8782 (274,57+213,25)/100	2739,23 1254	25,24 0,66	13363	6117	123 3	68,75	335,38
374	ТЕР15-06-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону (100 м2 оклеиваемой поверхности) НР (2791 руб.): 105% от ФОТ (2658 руб.) СП (1462 руб.): 55% от ФОТ (2658 руб.)	2,4665 246,65/100	4104,27 1077,25	1,62 0,22	10123	2657	4 1	64,16	158,25
375	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (4533 руб.): 105% от ФОТ (4317 руб.) СП (2374 руб.): 55% от ФОТ (4317 руб.)	1,0825 (108,25)/100	11998 3969,48	38,99 18,76	12988	4297	42 20	228	246,81

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (1177 руб.): 105% от ФОТ (1121 руб.) СП (617 руб.): 55% от ФОТ (1121 руб.)	0,2811 (28,11)/100	11998 3969,48	38,99 18,76	3373	1116	11 5	228	64,09
3 этаж и лестницы										
Потолок										
377	ТЕР15-04-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) НР (223 руб.): 105% от ФОТ (212 руб.) СП (117 руб.): 55% от ФОТ (212 руб.)	1,435 (143,5)/100	150,36 147,74	1,62 0,22	216	212	2	8,1	11,62
378	ТСЦ-101-3333 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка: "Диапол 112" (т)	0,0187	39577,47		740				
379	ТЕР15-04-005-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (733 руб.): 105% от ФОТ (698 руб.) СП (384 руб.): 55% от ФОТ (698 руб.)	1,435 (143,5)/100	1863,03 486,2	12,41 0,22	2673	698	18	28,6	41,04
380	ТЕР15-01-047-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) НР (9737 руб.): 105% от ФОТ (9273 руб.) СП (5100 руб.): 55% от ФОТ (9273 руб.)	5,03 (112,32+153,68+237)/100	7173,97 1826,86	591,6 16,7	36085	9189	2976 84	102,46	515,37
381	ТЕР15-01-047-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) НР (411 руб.): 105% от ФОТ (391 руб.) СП (215 руб.): 55% от ФОТ (391 руб.)	0,202 (20,2)/100	28770,23 1932,06	167,47 6,4	5812	390	34 1	108,36	21,89
382	ТСЦ-206-1338 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уголок декоративный (пристенный) (м)	26	5,94		154				
Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	ТЕР15-02-019-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР (16093 руб.): 105% от ФОТ (15327 руб.) СП (8430 руб.): 55% от ФОТ (15327 руб.)	16,3144 (278,5+226,98+507,51+108,2 5+421,95+29,5+58,75)/100	3618,24 903,4	46,61 36,11	59029	14738	760 589	51,89	846,55
384	ТЕР15-04-048-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм) (100 м2 отделяваемой поверхности) НР (12231 руб.): 105% от ФОТ (11649 руб.) СП (6407 руб.): 55% от ФОТ (11649 руб.)	9,2744 (278,5+226,98+421,96)/100	15021,09 1254,5	62,59 1,54	139312	11635	580 14	63,04	584,66
385	ТЕР15-04-005-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (12218 руб.): 105% от ФОТ (11636 руб.) СП (6400 руб.): 55% от ФОТ (11636 руб.)	9,2744 (278,5+226,98+421,96)/100	2739,23 1254	25,24 0,66	25405	11630	234 6	68,75	637,62
386	ТЕР15-06-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Оклейка стен моющимися обоями: на бумажной основе по штукатурке и бетону (100 м2 оклеиваемой поверхности) НР (5741 руб.): 105% от ФОТ (5468 руб.) СП (3007 руб.): 55% от ФОТ (5468 руб.)	5,0751 507,51/100	4104,27 1077,25	1,62 0,22	20830	5467	8 1	64,16	325,62
387	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (4533 руб.): 105% от ФОТ (4317 руб.) СП (2374 руб.): 55% от ФОТ (4317 руб.)	1,0825 (108,25)/100	11998 3969,48	38,99 18,76	12988	4297	42 20	228	246,81
388	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР (3696 руб.): 105% от ФОТ (3520 руб.) СП (1936 руб.): 55% от ФОТ (3520 руб.)	0,8825 (29,5+58,75)/100	11998 3969,48	38,99 18,76	10588	3503	34 17	228	201,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						901087	198013	16249 3521		11090,47
Накладные расходы						211663				
Сметная прибыль						110876				
Итого по разделу 7 Внутренняя отделка :										
Отделочные работы:										
Итого Поз. 340-353, 356-388						899433	197608	16245 3521		11066,94
Накладные расходы 105% ФОТ (от 201 129)						211185				
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 201 129)						110621				
Итого с накладными и см. прибылью						1221239				11066,94
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 354-355						1654	405	4		23,53
Накладные расходы 118% ФОТ (от 405)						478				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 405)						255				
Итого с накладными и см. прибылью						2387				23,53
Итого						1223626				11090,47
Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"						6056949				11090,47
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						686825				
Машины и механизмы						16249				
ФОТ						201534				
Накладные расходы						211663				
Сметная прибыль						110876				
Итого по разделу 7 Внутренняя отделка						6056949				11090,47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						8404590	797496	410245 63552		45912,25
Накладные расходы						985388				
Сметная прибыль						584333				
Итого по смете:										
Итого по Поз. 1-2, 4, 6-135, 137-234, 236-298, 306-388 "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 1, 4, 6-7, 9						39211	5107	34037 7838		322,75
Накладные расходы 95% ФОТ (от 12 945)						12298				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 12 945)						6473				
Итого с накладными и см. прибылью						57982				322,75
Земляные работы, выполняемые ручным способом:										
Итого Поз. 2, 8						1926	1926			133,2
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 926)						1541				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 926)					867				
	Итого с накладными и см. прибылью					4334				133,2
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:									
	Итого Поз. 10-13, 48-55, 58-70, 87-113, 116-118, 121-131, 133-134, 137-138, 141-145, 148-150, 153-156, 173-212, 233					1056487	53445	77696 15392		3045,2
	Накладные расходы 155% ФОТ (от 68 837)					106697				
	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 68 837)					68837				
	Итого с накладными и см. прибылью					1232021				3045,2
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве:									
	Итого Поз. 14, 119, 139, 151					449399				
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					449399				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:									
	Итого Поз. 15, 19-20, 56-57, 71-77, 79-81, 83-85, 132, 147, 165					90171	7244	3548 692		433,99
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 7 936)					8333				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 7 936)					5158				
	Итого с накладными и см. прибылью					103662				433,99
	Конструкции из кирпича и блоков:									
	Итого Поз. 16-18, 21, 25-29, 32, 35-39, 120, 140, 146, 152, 164, 323, 339					1890125	155493	73135 15876		9613,72
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 171 369)					209070				
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 171 369)					137095				
	Итого с накладными и см. прибылью					2236290				9613,72
	Полы:									
	Итого Поз. 22-23, 236-249, 251-254, 256-257, 259-294					519941	81219	12063 3417		4915,17
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 84 636)					104102				
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 84 636)					63477				
	Итого с накладными и см. прибылью					687520				4915,17
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:									
	Итого Поз. 24					4163	505	12 1		29,38
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 506)					658				
	Сметная прибыль 89% ФОТ (от 506)					450				
	Итого с накладными и см. прибылью					5271				29,38
	Теплоизоляционные работы:									
	Итого Поз. 30-31, 33-34, 78, 82, 86, 213, 220, 250, 255, 258					240145	46103	9107		2510,66

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 100% ФОТ (от 46 103)						46103				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 46 103)						32272				
Итого с накладными и см. прибылью						318520				2510,66
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 40-41, 44-45, 114-115, 157-158, 166-167, 215-216, 306-308, 313-314, 316-317, 320-322						1122481	18884	5816 1028		1024,01
Накладные расходы 90% ФОТ (от 19 912)						17921				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 19 912)						16925				
Итого с накладными и см. прибылью						1157327				1024,01
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 42-43, 214, 295-298, 309-312, 354-355						600124	10229	4128 628		604,74
Накладные расходы 118% ФОТ (от 10 857)						12811				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 10 857)						6840				
Итого с накладными и см. прибылью						619775				604,74
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 46-47, 159-160, 168-169, 217-218						325	61	6		3,15
Накладные расходы 90% ФОТ (от 61)						55				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 61)						43				
Итого с накладными и см. прибылью						423				3,15
Кровли:										
Итого Поз. 135, 161, 170, 223-229, 234, 315						497899	51809	15650 2576		3172,95
Накладные расходы 120% ФОТ (от 54 385)						65262				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 54 385)						35350				
Итого с накладными и см. прибылью						598511				3172,95
Отделочные работы:										
Итого Поз. 162-163, 171-172, 324-338, 340-353, 356-388						1656157	363402	69616 15980		19909,43
Накладные расходы 105% ФОТ (от 379 382)						398351				
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 379 382)						208660				
Итого с накладными и см. прибылью						2263168				19909,43
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 219, 221-222						8615	138	732 123		8,15
Накладные расходы 142% ФОТ (от 261)						371				
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 261)						248				
Итого с накладными и см. прибылью						9234				8,15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 230-232, 318-319						1726	199	42 1		11,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 128% ФОТ (от 200)					256				
	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 200)					166				
	Итого с накладными и см. прибылью					2148				11,18
	Итого					9745585				45737,68
	Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР СМР=4,95"					48240646				45737,68
	Итого по Поз. 3, 5 "Автоперевозки 3 квартал 2013 г. СМР=5,25"									
	Перевозка грузов автотранспортом:									
	Итого Поз. 3, 5					103865		103865		
	Итого					103865				
	Всего с учетом "Автоперевозки 3 квартал 2013 г. СМР=5,25"					545291				
	Итого по Поз. 136, 235, 299-305 "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"									
	Кровли:									
	Итого Поз. 136, 235					54692				
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					54692				
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 299, 301-305					24311	1732	792		174,57
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 732)					1559				
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 732)					1472				
	Итого с накладными и см. прибылью					27342				174,57
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 300					42827				
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					42827				
	Итого					124861				174,57
	Всего с учетом "Административные здания 3 квартал 2013 г.СМР к ФЕР СМР=6,14"					766647				174,57
	Итого					49552584				45912,25
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					7196849				
	Машины и механизмы					410245				
	ФОТ					861048				
	Накладные расходы					985388				
	Сметная прибыль					584333				
	ВСЕГО по смете					49552584				45912,25

Составил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54