

"___" _____ 2014 г.

"___" _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Демонтажные работы, архитектурные и конструктивные решения по вокзалу и АБК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 20530,369 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 348,425 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 36528,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г. (Письмо Минрегиона от 12.11.2013 г. № 21331-СД/10)

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|--------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Перегородки | | | | | | | | | | |
| отм.0,000 | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных: щитовых и дощатых однослойных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (2980 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1806 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 5,916667 71/0,12/100 | 555,66 324,02 | 231,64 100,04 | 3288 | 1917 | 1371 592 | 42,86 | 253,59 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|--|-------------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 2 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (9186 руб.): 89% от ФОТ СП (6709 руб.): 65% от ФОТ | 6,761667 (21,65+26,84+8,25+18,3+6,1) /0,12/100 | 1829,8 1204,44 | 625,36 67,6 | 12372 | 8144 | 4228 457 | 141,2 | 954,75 |
| отм. +3,500 | | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (8407 руб.): 89% от ФОТ СП (6140 руб.): 65% от ФОТ | 6,1875 (11+41,5+11+10,75)/0,12/100 | 1829,8 1204,44 | 625,36 67,6 | 11322 | 7453 | 3869 418 | 141,2 | 873,68 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 26982 | 17514 | 9468 1467 | | 2082,02 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3)) | | | | | | 32377 | 21016 | 11361 1760 | | 2498,43 |
| Накладные расходы | | | | | | 20572 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 14654 | | | | |
| Итого по разделу 1 Перегородки | | | | | | 422519 | | | | 2498,43 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 8731 | | | | 304,31 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) | | | | | | 58872 | | | | 2194,12 |
| Итого | | | | | | 67603 | | | | 2498,43 |
| Всего с учетом "Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25" | | | | | | 422519 | | | | 2498,43 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 11361 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 22776 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 20572 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 14654 | | | | |
| Итого по разделу 1 Перегородки | | | | | | 422519 | | | | 2498,43 |
| Раздел 2. Проемы оконные | | | | | | | | | | |
| 4 | ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (19 руб.): 82% от ФОТ СП (14 руб.): 62% от ФОТ | 0,04822 (0,8*0,95+1,3*1,27)*2/100 | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 | 19 | 18 | 1 1 | 46,11 | 2,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|------------------------------------|------------------|-----------------|------------|------|---------------|-------|-------------|
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 19 | 18 | 1 | | 2,22 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 4)) | | | | | | 23 | 22 | 1 | | 2,66 |
| Накладные расходы | | | | | | 19 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 14 | | | | |
| Итого по разделу 2 Проемы оконные | | | | | | 350 | | | | 2,66 |
| Раздел 3. Лестницы, крыльца | | | | | | | | | | |
| 5 | ФЕР46-04-003-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (1 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (5924 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (3590 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 33,54 8,91+4,13+4,08+4,16+12,26 | 548,38 103,3 | 422,63 45,37 | 18393 | 3465 | 14175 1522 | 12,11 | 406,17 |
| 6 | ФЕРр59-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг (100 м решетки) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (12 руб.): 76% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ | 0,035 3,5/100 | 428,56 375,56 | 5,64 | 15 | 13 | | 47,3 | 1,66 |
| 7 | ФЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката(прим.демонтаж козырька) (1 т конструкций) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (38 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (34 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,3 300/1000 | 353,26 110,41 | 242,85 19,08 | 106 | 33 | 73 6 | 11,13 | 3,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|------------------|-------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|
| 8 | ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (прим. демонтаж фонарей) (1 т опора) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (62 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 51%=60%*0.85 от ФОТ | 0,2 200/1000 | 1160,31 198,95 | 961,36 69,97 | 232 | 40 | 192 14 | 20,384 | 4,08 |
| 9 | ФЕРр59-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками (100 м2 горизонтальной проекции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (68 руб.): 76% от ФОТ СП (54 руб.): 60% от ФОТ | 0,075 7,5/100 | 1007,5 997,03 | 10,47 | 76 | 75 | 1 | 125,57 | 9,42 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 18822 | 3626 | 14441 1542 | | 424,67 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 5-6, 9, 7-8)) | | | | | | 22436 | 4352 | 17329 1850 | | 509,61 |
| Накладные расходы | | | | | | 6105 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 3721 | | | | |
| Итого по разделу 3 Лестницы, крыльца | | | | | | 201638 | | | | 509,61 |
| Раздел 4. Дверные проемы | | | | | | | | | | |
| Отм. 0,000 | | | | | | | | | | |
| 10 | ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1105 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (670 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 6,84 | 346,7 110,33 | 236,37 25,55 | 2371 | 755 | 1616 175 | 12,3 | 84,13 |
| Отм +3,500 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-------|------------------|-----------------|--------------|------|-------------|-------|--------------|
| 11 | ФЕР46-03-007-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1052 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (638 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 6,52 | 346,7 110,33 | 236,37 25,55 | 2260 | 719 | 1541 167 | 12,3 | 80,2 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 4631 | 1474 | 3157 342 | | 164,33 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10-11)) | | | | | | 5557 | 1769 | 3788 410 | | 197,2 |
| Накладные расходы | | | | | | 2157 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1307 | | | | |
| Итого по разделу 4 Дверные проемы | | | | | | 56381 | | | | 197,2 |
| Раздел 5. Перекрытия | | | | | | | | | | |
| Отм. 0,000 | | | | | | | | | | |
| 12 | ФЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1850 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1121 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 10,87 | 462,55 107,74 | 332,36 35,61 | 5028 | 1171 | 3613 387 | 12,16 | 132,18 |
| Отм +3,500 | | | | | | | | | | |
| 13 | ФЕР46-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (2851 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1728 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 16,74 | 462,55 107,74 | 332,36 35,61 | 7743 | 1804 | 5564 596 | 12,16 | 203,56 |
| 14 | ФЕР46-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (403 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (244 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 2,65 | 502,19 82,49 | 419,7 45,37 | 1331 | 219 | 1112 120 | 9,67 | 25,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 14102 | 3194 | 10289 1103 | | 361,37 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 12-14)) | | | | | | 16799 | 3833 | 12347 1324 | | 433,64 |
| Накладные расходы | | | | | | 5105 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 3094 | | | | |
| Итого по разделу 5 Перекрытия | | | | | | 156238 | | | | 433,64 |
| Раздел 6. Дверные и оконные заполнения | | | | | | | | | | |
| 15 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (539 руб.): 82% от ФОТ СП (407 руб.): 62% от ФОТ | 0,51 51/100 | 1208,52 1051,72 | 156,8 24,04 | 616 | 536 | 80 12 | 128,73 | 65,65 |
| 16 | ФЕРр56-2-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (292 руб.): 82% от ФОТ СП (221 руб.): 62% от ФОТ | 0,777 77,7/100 | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 | 310 | 287 | 23 10 | 46,11 | 35,83 |
| 17 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (435 руб.): 82% от ФОТ СП (329 руб.): 62% от ФОТ | 0,3 30/100 | 1807,42 1437,99 | 369,43 39,94 | 542 | 431 | 111 12 | 179,3 | 53,79 |
| 18 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (171 руб.): 82% от ФОТ СП (129 руб.): 62% от ФОТ | 0,6 60/100 | 288,06 288,06 | | 173 | 173 | | 36,28 | 21,77 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 1641 | 1427 | 214 34 | | 177,04 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 15-18)) | | | | | | 1969 | 1712 | 257 41 | | 212,45 |
| Накладные расходы | | | | | | 1437 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1087 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|--------------------|------------------|----------------|---------------|------|------------|-------|---------------|
| Итого по разделу 6 Дверные и оконные заполнения | | | | | | 28081 | | | | 212,45 |
| Раздел 7. Полы | | | | | | | | | | |
| 19 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (5724 руб.): 80% от ФОТ СП (4865 руб.): 68% от ФОТ | 9,688 968,8/100 | 641 595,99 | 45,01 19,44 | 6210 | 5774 | 436 188 | 69,87 | 676,9 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 6210 | 5774 | 436 188 | | 676,9 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 19)) | | | | | | 7452 | 6929 | 523 226 | | 812,28 |
| Накладные расходы | | | | | | 5724 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 4865 | | | | |
| Итого по разделу 7 Полы | | | | | | 112756 | | | | 812,28 |
| Раздел 8. Кровля | | | | | | | | | | |
| 20 | ФЕРр58-17-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (120 руб.): 83% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ | 1,203 120,3/100 | 101,56 99,67 | 1,89 | 122 | 120 | 2 | 13,08 | 15,74 |
| 21 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (160 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (97 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,203 120,3/100 | 153,59 112,16 | 41,43 | 185 | 135 | 50 | 14,38 | 17,3 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 307 | 255 | 52 | | 33,04 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 20-21)) | | | | | | 368 | 306 | 62 | | 39,65 |
| Накладные расходы | | | | | | 280 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 191 | | | | |
| Итого по разделу 8 Кровля | | | | | | 5244 | | | | 39,65 |
| Раздел 9. Полы | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|------|-------------|--------|---------------|
| 22 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (166 руб.): 80% от ФОТ СП (141 руб.): 68% от ФОТ | 1,918 191,8/100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 | 178 | 170 | 8 3 | 11,39 | 21,85 |
| 23 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (148 руб.): 80% от ФОТ СП (126 руб.): 68% от ФОТ | 0,249 24,9/100 | 641 595,99 | 45,01 19,44 | 160 | 149 | 11 5 | 69,87 | 17,4 |
| 24 | ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (3563 руб.): 80% от ФОТ СП (3029 руб.): 68% от ФОТ | 3,184 318,4/100 | 2791,56 948,54 | 1843,02 217,35 | 8888 | 3020 | 5868 692 | 111,2 | 354,06 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 9226 | 3339 | 5887 700 | | 393,31 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 22-24)) | | | | | | 11071 | 4007 | 7064 840 | | 471,97 |
| Накладные расходы | | | | | | 3878 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 3296 | | | | |
| Итого по разделу 9 Полы | | | | | | 114031 | | | | 471,97 |
| Раздел 10. Дверные и оконные заполнения | | | | | | | | | | |
| 25 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (371 руб.): 82% от ФОТ СП (280 руб.): 62% от ФОТ | 0,35 35/100 | 1208,52 1051,72 | 156,8 24,04 | 423 | 368 | 55 8 | 128,73 | 45,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---------------|--------------------|-----------------|-----|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 26 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (435 руб.): 82% от ФОТ СП (329 руб.): 62% от ФОТ | 0,3 30/100 | 1807,42 1437,99 | 369,43 39,94 | 542 | 431 | 111 12 | 179,3 | 53,79 |
| 27 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (171 руб.): 82% от ФОТ СП (129 руб.): 62% от ФОТ | 0,6 60/100 | 288,06 288,06 | | 173 | 173 | | 36,28 | 21,77 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | 1138 | 972 | 166 20 | 120,62 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 25-27)) | | | | | | | 1365 | 1166 | 199 24 | 144,74 |
| Накладные расходы | | | | | | | 976 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 738 | | | |
| Итого по разделу 10 Дверные и оконные заполнения | | | | | | | 19244 | | | 144,74 |
| Раздел 11. Разборка металлического лестничного марша | | | | | | | | | | |
| 28 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (прим.демонтаж перил лестницы в цокольный таж) (1 т конструкций) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (36 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,14 | 697,32 213 | 484,32 53,38 | 98 | 30 | 68 7 | 22,659 | 3,17 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | | 98 | 30 | 68 7 | 3,17 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 28)) | | | | | | | 118 | 36 | 82 8 | 3,8 |
| Накладные расходы | | | | | | | 36 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | 32 | | | |
| Итого по разделу 11 Разборка металлического лестничного марша | | | | | | | 1163 | | | 3,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|-------------|-------|-------------|
| Раздел 12. Пробивка проемов | | | | | | | | | | |
| 29 | ФЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (853 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (517 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,98 | 1311,34 247,66 | 1063,68 114,99 | 2596 | 490 | 2106 228 | 27,61 | 54,67 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 2596 | 490 | 2106 228 | | 54,67 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 29)) | | | | | | 3115 | 588 | 2527 274 | | 65,6 |
| Накладные расходы | | | | | | 853 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 517 | | | | |
| Итого по разделу 12 Пробивка проемов | | | | | | 28031 | | | | 65,6 |
| Раздел 13. Перегородки | | | | | | | | | | |
| 30 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (256 руб.): 89% от ФОТ СП (187 руб.): 65% от ФОТ | 0,188333 2,26/0,12/100 | 1829,8 1204,44 | 625,36 67,6 | 345 | 227 | 118 13 | 141,2 | 26,59 |
| 31 | ФЕР46-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных: щитовых и дощатых однослойных(прим.гипсолитовая) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (67 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,131667 1,58/0,12/100 | 555,66 324,02 | 231,64 100,04 | 73 | 43 | 30 13 | 42,86 | 5,64 |
| 32 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи(прим.стеклоблоки) (100 м2 перегородок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (33 руб.): 89% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 0,024167 0,29/0,12/100 | 1829,8 1204,44 | 625,36 67,6 | 44 | 29 | 15 2 | 141,2 | 3,41 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 462 | 299 | 163 28 | | 35,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|----------------------|---------------|-------------|-----|-----------|--------|--------------|
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 30, 32, 31)) | | | | | | 555 | 359 | 196 34 | | 42,77 |
| Накладные расходы | | | | | | 356 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 252 | | | | |
| Итого по разделу 13 Перегородки | | | | | | 7269 | | | | 42,77 |
| Раздел 14. Устройство крыльца №3 | | | | | | | | | | |
| 33 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (130 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 0,05994 4,44*2,7*0,5/100 | 2511,6 2511,6 | | 151 | 151 | | 322 | 19,3 |
| 34 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (337 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (208 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 8,3916 4,44*2,7*0,7 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 2574 | 197 | 515 58 | 2,875 | 24,13 |
| 35 | ФЕР27-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта (100 м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (13 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,010347 (4,64*2,9+4,64*1,56)*0,05/100 | 194209,48 1208,26 | 501,23 | 2009 | 13 | 5 | 147,89 | 1,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|-----------------------|-------------------|------|-----|-----------|-----------|-------|
| 36 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (23 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,010347 (4,64*2,9+4,64*1,56)*0,05/10 0 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 612 | 17 | 21 3 | 207 | 2,14 |
| 37 | ФЕР06-01-024-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (723 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (419 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0566 (7,32-1,66)/100 | 150232,47 10571,94 | 5556,4 637,78 | 8503 | 598 | 314 36 | 1209,6045 | 68,46 |
| 38 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (50 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,016606 4,44*1,87*0,2/100 | 119324,47 2164,56 | 3211,6 459,84 | 1982 | 36 | 53 8 | 253,759 | 4,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|-------------|-------|--------------|
| 39 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (21 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,0711 (2,67+4,44)*2*0,5/100 | 1225,24 231,85 | 94,91 | 87 | 16 | 7 | 24,38 | 1,73 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 15918 | 1028 | 915 105 | | 121,5 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 33-34, 39, 35-38)) | | | | | | 16307 | 1234 | 1098 126 | | 145,8 |
| Накладные расходы | | | | | | 1307 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 764 | | | | |
| Итого по разделу 14 Устройство крыльца №3 | | | | | | 114863 | | | | 145,8 |
| Раздел 15. Устройство крыльца №2 | | | | | | | | | | |
| 40 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (215 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (113 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 0,098648 6,49*3.04*0,5/100 | 2511,6 2511,6 | | 248 | 248 | | 322 | 31,76 |
| 41 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного(заполнение под крыльцо) (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (554 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (343 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 13,81072 6,49*3.04*0,7 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 4236 | 324 | 848 96 | 2,875 | 39,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------|-----|-----------|-----------|-------|
| 42 | ФЕР27-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (17 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,009865 6,49*3.04*0,05/100 | 193951,64 1050,66 | 400,98 | 1913 | 10 | 4 | 128,6 | 1,27 |
| 43 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (22 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,009865 6,49*3.04*0,05/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 584 | 16 | 20 3 | 207 | 2,04 |
| 44 | ФЕР06-01-024-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (338 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (196 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0265 (6,6-3,95)/100 | 150232,47 10571,94 | 5556,4 637,78 | 3981 | 280 | 147 17 | 1209,6045 | 32,05 |
| 45 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (118 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (68 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,039459 6,49*3.04*0,2/100 | 119324,47 2164,56 | 3211,6 459,84 | 4708 | 85 | 127 18 | 253,759 | 10,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|-------------|-------|---------------|
| 46 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (29 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,0953 (3,04+6,49)*2*0,5/100 | 1225,24 231,85 | 94,91 | 117 | 22 | 9 | 24,38 | 2,32 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 15787 | 985 | 1155 134 | | 119,16 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 40-41, 46, 42-45)) | | | | | | 16215 | 1182 | 1386 161 | | 142,99 |
| Накладные расходы | | | | | | 1293 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 760 | | | | |
| Итого по разделу 15 Устройство крыльца №2 | | | | | | 114175 | | | | 142,99 |
| Раздел 16. Устройство крыльца №1 с навесом | | | | | | | | | | |
| 47 | ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (131 руб.): 72%=80%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ | 0,060555 3,67*3,3*0,5/100 | 2511,6 2511,6 | | 152 | 152 | | 322 | 19,5 |
| 48 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного(заполнение под крыльцо) (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (283 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (175 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 7,02625 3,65*2,75*0,7 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 2155 | 165 | 432 49 | 2,875 | 20,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|---|-----------------------|-------------------|-------|-----|-----------|-----------|-------|
| 49 | ФЕР27-04-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (18 руб.): 142% от ФОТ СП (11 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,01 20*0,05/100 | 193951,64 1050,66 | 400,98 | 1940 | 11 | 4 | 128,6 | 1,29 |
| 50 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (17 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,007875 (3,65*2,75+1,5*2,75+1,11*1,43)*0,05/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 466 | 13 | 16 2 | 207 | 1,63 |
| 51 | ФЕР06-01-024-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (684 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (396 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0535 (8,32-2,97)/100 | 150232,47 10571,94 | 5556,4 637,78 | 8037 | 566 | 297 34 | 1209,6045 | 64,71 |
| 52 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -5,43 | 665 | | -3611 | | | | |
| 53 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 5,43 | 725,69 | | 3940 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------|--|---|--------------------------------|----------------------|------------------|-------|----|----------|---------|------|
| 54 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (89 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (52 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0297 4,5*3,3*0,2/100 | 119324,47 2164,56 | 3211,6 459,84 | 3544 | 64 | 95 14 | 253,759 | 7,54 |
| 55 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -3,015 | 665 | | -2005 | | | | |
| 56 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 3,015 | 725,69 | | 2188 | | | | |
| 57 | ФЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (21 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,0697 (3,67+3,3)*2*0,5/100 | 1225,24 231,85 | 94,91 | 85 | 16 | 7 | 24,38 | 1,7 |
| Козырек | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|------|-----------------|-----------------|---------------|------|-------------|--------|---------------|
| 58 | ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (252 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (224 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1,12 | 984,58 209,5 | 324,65 21,84 | 1103 | 235 | 364 24 | 22,287 | 24,96 |
| 59 | ФССЦ-101-1646 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,21 | 6423,2 | | 1349 | | | | |
| 60 | ФССЦ-101-1119 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,27 | 5542,57 | | 1496 | | | | |
| 61 | ФССЦ-103-1539 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120x120 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 15 | 168,77 | | 2532 | | | | |
| 62 | ФССЦ-101-3699 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 110x70 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,35 | 6349,37 | | 2222 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 25593 | 1222 | 1215 123 | | 141,53 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 47-48, 57, 49-56, 58-62)) | | | | | | 26081 | 1466 | 1459 148 | | 169,84 |
| Накладные расходы | | | | | | 1495 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 950 | | | | |
| Итого по разделу 16 Устройство крыльца №1 с навесом | | | | | | 178288 | | | | 169,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|------------------|----------------------|------------------|-------|-----|-------------|---------|------|
| Раздел 17. Устройство пожарной лестницы | | | | | | | | | | |
| 63 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (44 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (25 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,015 1,5/100 | 119324,47 2164,56 | 3211,6 459,84 | 1790 | 32 | 48 7 | 253,759 | 3,81 |
| 64 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -1,523 | 665 | | -1013 | | | | |
| 65 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1,523 | 725,69 | | 1105 | | | | |
| 66 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (671 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (596 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1,55 | 1303,28 349,92 | 864,86 95,31 | 2020 | 542 | 1341 148 | 37,2255 | 57,7 |
| 67 | ФССЦ-101-1802 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,6 | 5798,2 | | 3479 | | | | |
| 68 | ФССЦ-101-1787 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,18 | 5146,13 | | 926 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----|---------|---|--------------|-----|-------------|----|--------------|
| 69 | ФССЦ-101-1119 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,1 | 5542,57 | | 554 | | | | |
| 70 | ФССЦ-103-1466 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20x20 мм, толщина стенки 2 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 50 | 8,83 | | 442 | | | | |
| 71 | ФССЦ-103-1485 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 50 | 27,95 | | 1398 | | | | |
| 72 | ФССЦ-103-1522 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80x80 мм. толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 15 | 75,02 | | 1125 | | | | |
| 73 | ФССЦ-103-1539 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120x120 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 12 | 168,77 | | 2025 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 13851 | 574 | 1389 155 | | 61,51 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 63-73)) | | | | | | 14243 | 688 | 1667 186 | | 73,81 |
| Накладные расходы | | | | | | 715 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 621 | | | | |
| Итого по разделу 17 Устройство пожарной лестницы | | | | | | 97369 | | | | 73,81 |
| Раздел 18. Устройство перекрытия в пассажирском зале | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------|-----|----------|---------|-------|
| Лента монолитная опорная Лм1, бетонная подготовка | | | | | | | | | | |
| 74 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (34 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 0,201 67*0,3/100 | 473,29 122,91 | 350,38 38,23 | 95 | 25 | 70 8 | 14,4095 | 2,9 |
| 75 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (73 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (42 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0335 67*0,05/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 1983 | 54 | 67 10 | 207 | 6,93 |
| 76 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (539 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (311 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,67 67/100 | 2909,12 598,52 | 401,65 6,59 | 1949 | 401 | 269 4 | 53,107 | 35,58 |
| 77 | прайс Гидроизол | Гидрошпонка Аквастоп для гидроизоляции швов (м) Формулы цены единицы: МАТ=140/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 52 | 18,98 | | 987 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|---|---|------------------|----------------------|-------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|
| 78 | ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху: до 1000 мм(прим.монолитная лента) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (486 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (282 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,085 8,5/100 | 118585,02 4544,7 | 4659,38 484,41 | 10080 | 386 | 396 41 | 512,946 | 43,6 |
| Плита Пм1 | | | | | | | | | | |
| 79 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (252 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (146 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,084 8,4/100 | 119324,47 2164,56 | 3211,6 459,84 | 10023 | 182 | 270 39 | 253,759 | 21,32 |
| 80 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -8,526 | 665 | | -5670 | | | | |
| 81 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 8,526 | 725,69 | | 6187 | | | | |
| Плита Пм2, конструкции перекрытия | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|---------------|----------------------|-------------------|-------|-----|-----------|----------|-------|
| 82 | ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади: до 6 м (100 м3 в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (566 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (328 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,05 5/100 | 148562,02 9449,93 | 3447,76 501,25 | 7428 | 472 | 172 25 | 1093,742 | 54,69 |
| 83 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -5,075 | 665 | | -3375 | | | | |
| 84 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 5,075 | 725,69 | | 3683 | | | | |
| 85 | ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (638 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (567 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 2,84 | 984,58 209,5 | 324,65 21,84 | 2796 | 595 | 922 62 | 22,287 | 63,3 |
| 86 | ФССЦ-101-1032 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б сталь марки Ст0, N 14 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 1,14 | 5374,3 | | 6127 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|------|---------|---|---------------|------|-------------|----|---------------|
| 87 | ФССЦ-101-1033 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь марки Ст0 № 16-18 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,38 | 6800 | | 2584 | | | | |
| 88 | ФССЦ-101-1053 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б, сталь спокойная, N 26-40 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,3 | 6208,98 | | 1863 | | | | |
| 89 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,2 | 5763 | | 1153 | | | | |
| 90 | ФССЦ-101-1628 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 8-20 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,2 | 5763 | | 1153 | | | | |
| 91 | ФССЦ-103-1539 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120x120 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 30 | 168,77 | | 5063 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 54109 | 2115 | 2166 189 | | 228,32 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 74-75, 78-84, 76-77, 85)) | | | | | | 54965 | 2538 | 2599 227 | | 273,99 |
| Накладные расходы | | | | | | 2589 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1693 | | | | |
| Итого по разделу 18 Устройство перекрытия в пассажирском зале | | | | | | 370294 | | | | 273,99 |
| Раздел 19. Устройство перекрытия в зале ожидания | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------|-------------------|------|-----|----------|---------|-------|
| Лента монолитная опорная Лм2, бетонная подготовка | | | | | | | | | | |
| 92 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (45 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 0,27255 11,5*7,9*0,3/100 | 473,29 122,91 | 350,38 38,23 | 129 | 33 | 96 10 | 14,4095 | 3,93 |
| 93 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (100 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,045425 11,5*7,9*0,05/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 2689 | 73 | 90 14 | 207 | 9,4 |
| 94 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль": первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (733 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (422 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,9085 11,5*7,9/100 | 2909,12 598,52 | 401,65 6,59 | 2643 | 544 | 365 6 | 53,107 | 48,25 |
| 95 | прайс Гидроизол | Гидрошпонка Аквастоп для гидроизоляции швов (м) Формулы цены единицы: МАТ=140/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 38,4 (11,4+7,8)*2 | 18,98 | | 729 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|
| 96 | ФЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху: до 1000 мм(прим.монолитная лента) (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (618 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (358 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,125 12,5/100 | 117060,36 3951,91 | 3727,5 387,53 | 14633 | 494 | 466 48 | 446,04 | 55,76 |
| 97 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -12,69 | 665 | | -8439 | | | | |
| 98 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 12,69 | 725,69 | | 9209 | | | | |
| Плита Пм3 | | | | | | | | | | |
| 99 | ФЕР06-01-001-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (285 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (165 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,095 9,5/100 | 119324,47 2164,56 | 3211,6 459,84 | 11336 | 206 | 305 44 | 253,759 | 24,11 |
| 100 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -9,643 | 665 | | -6413 | | | | |
| 101 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 9,643 | 725,69 | | 6998 | | | | |
| Плита Пм4, конструкции перекрытия | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|------|-----------------|-----------------|------|-----|-----------|--------|------|
| 102 | ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (552 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (490 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 2,45 | 984,58 209,5 | 324,65 21,84 | 2412 | 513 | 795 54 | 22,287 | 54,6 |
| 103 | ФССЦ-101-1033 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь марки Ст0 № 16-18 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,83 | 6800 | | 5644 | | | | |
| 104 | ФССЦ-101-1034 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б сталь марки Ст0, N 20-24 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,32 | 5095,54 | | 1631 | | | | |
| 105 | ФССЦ-101-1035 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные Б сталь марки Ст0, N 26-40 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,2 | 5042,29 | | 1008 | | | | |
| 106 | ФССЦ-101-1060 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные Ш, сталь спокойная, N 20-24 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,42 | 6328 | | 2658 | | | | |
| 107 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,2 | 5763 | | 1153 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|------------------|-----------------------|------------------|-------|------|-------------|-----------|--------|
| 108 | ФССЦ-101-1628 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 8-20 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,12 | 5763 | | 692 | | | | |
| 109 | ФССЦ-103-1539 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120x120 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 18 | 168,77 | | 3038 | | | | |
| 110 | ФЕР06-01-041-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади: до 6 м (100 м3 в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (616 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (356 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,047 4,7/100 | 150841,45 10867,42 | 4309,7 626,56 | 7090 | 511 | 203 29 | 1257,8033 | 59,12 |
| 111 | 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -4,771 | 665 | | -3173 | | | | |
| 112 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 4,771 | 725,69 | | 3462 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 59129 | 2374 | 2320 205 | | 255,17 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 92-93, 96-101, 110-112, 94-95, 102)) | | | | | | 60069 | 2850 | 2784 246 | | 306,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-------|------------------|-----------------|---------------|-----|-----------|--------|---------------|
| | Накладные расходы | | | | | 2948 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | 1871 | | | | |
| Итого по разделу 19 Устройство перекрытия в зале ожидания | | | | | | 405550 | | | | 306,21 |
| Раздел 20. Усиление перекрытия второго этажа | | | | | | | | | | |
| 113 | ФЕР09-03-039-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (109 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (96 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,482 | 984,58 209,5 | 324,65 21,84 | 475 | 101 | 156 11 | 22,287 | 10,74 |
| 114 | ФССЦ-101-1802 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,4 | 5798,2 | | 2319 | | | | |
| 115 | ФССЦ-101-1694 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 12 сталь марки ВСтЗпс5 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,05 | 4900 | | 245 | | | | |
| 116 | ФССЦ-101-1642 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 100X100X10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,008 | 5763 | | 46 | | | | |
| 117 | ФССЦ-101-1730 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая равнополочная полуспокойная марки 18пс, шириной полок 110-250 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,024 | 5121,53 | | 123 | | | | |
| 118 | ФЕР46-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (1 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (168 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,62 | 1874,93 226,9 | 34,12 1,89 | 1162 | 141 | 21 1 | 26,82 | 16,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|---|--------------------|-----------------|--------------|------|-----------|--------|---------------|
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 4370 | 242 | 177 12 | | 27,37 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 113-118)) | | | | | | 4453 | 290 | 212 14 | | 32,85 |
| Накладные расходы | | | | | | 277 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 198 | | | | |
| Итого по разделу 20 Усиление перекрытия второго этажа | | | | | | 30800 | | | | 32,85 |
| Раздел 21. Перемычки | | | | | | | | | | |
| 119 | ФЕР46-01-004-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Усиление конструктивных элементов стен кирпичными стальными: обоймами (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1245 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (755 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i> | 0,53 <i>0,06+0,06+0,04+0,37</i> | 8997,38 1909,35 | 995,01 69,12 | 4769 | 1012 | 527 37 | 195,63 | 103,68 |
| 120 | 101-1808 | Сталь угловая равнополочная кипящая 18кп, шириной полок 35-56 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | -0,3763 | 5136 | | -1933 | | | | |
| 121 | ФССЦ-101-1642 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100X100X10 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 0,53 | 5763 | | 3054 | | | | |
| 122 | ФЕР46-01-004-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Усиление конструктивных элементов стен кирпичными стальными: тяжами (1 т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (30 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i> | 0,014 <i>0,001+0,002+0,002+0,009</i> | 9114,82 1753,32 | 115,66 10,26 | 128 | 25 | 2 | 202,93 | 2,84 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 6018 | 1037 | 529 37 | | 106,52 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 119-122)) | | | | | | 6331 | 1244 | 635 44 | | 127,82 |
| Накладные расходы | | | | | | 1275 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 773 | | | | |
| Итого по разделу 21 Перемычки | | | | | | 52369 | | | | 127,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----|-----------|--------|--------------|
| Раздел 22. Заполнение дверных проемов кирпичом | | | | | | | | | | |
| 123 | ФЕР08-02-001-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом: керамическим одинарным(прим.) (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (591 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (365 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 6,8 | 928,24 58,2 | 48,6 7,6 | 6312 | 396 | 330 52 | 7,0035 | 47,62 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 6312 | 396 | 330 52 | | 47,62 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 123)) | | | | | | 6457 | 475 | 396 62 | | 57,14 |
| Накладные расходы | | | | | | 591 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 365 | | | | |
| Итого по разделу 22 Заполнение дверных проемов кирпичом | | | | | | 46331 | | | | 57,14 |
| Раздел 23. Приемок №2 | | | | | | | | | | |
| 124 | ФЕРр51-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (23 руб.): 75% от ФОТ СП (14 руб.): 45% от ФОТ | 0,0048 0,6*1*0,8/100 | 7294,85 5202,6 | 8,72 | 35 | 25 | | 667 | 3,2 |
| 125 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (4 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,12 0,6*1*0,2 | 126,91 21,61 | 32,95 3,8 | 15 | 3 | 4 | 2,645 | 0,32 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|------|-----|-----------|----------|-------|
| 126 | ФЕР06-01-062-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (100 м3 железобетона в деле) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (120 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i> | 0,006 <i>0,6/100</i> | 144828,68 15121,89 | 17215,48 2301,23 | 869 | 91 | 103 14 | 1608,712 | 9,65 |
| 127 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(прим.) (100 м2 изолируемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (56 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i> | 0,07 <i>7/100</i> | 2909,12 598,52 | 401,65 6,59 | 204 | 42 | 28 | 53,107 | 3,72 |
| 128 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | -8,12 | -5,71 | | -46 | | | | |
| 129 | ФССЦ-101-4702 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Техноэласт ЭПП (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 8,12 | 24,94 | | 203 | | | | |
| 130 | прайс Технониколь | Шнур Бентонитовый «Гидроизол-М» 10x20мм (м) <i>Формулы цены единицы: МАТ=75/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 6,8 | 10,17 | | 69 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 1349 | 161 | 135 14 | | 16,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----|-----------|----------|--------------|
| | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 124-126, 129-130, 127-128)) | | | | | 1409 | 193 | 163 17 | | 20,26 |
| | Накладные расходы | | | | | 203 | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | 118 | | | | |
| | Итого по разделу 23 Приемок №2 | | | | | 10813 | | | | 20,26 |
| Раздел 24. Приемок №1 | | | | | | | | | | |
| 131 | ФЕРр51-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (14 руб.): 75% от ФОТ СП (8 руб.): 45% от ФОТ | 0,00288 0,6*0,6*0,8/100 | 7294,85 5202,6 | 8,72 | 21 | 15 | | 667 | 1,92 |
| 132 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (2 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,072 0,6*0,6*0,2 | 126,91 21,61 | 32,95 3,8 | 9 | 2 | 2 | 2,645 | 0,19 |
| 133 | ФЕР06-01-062-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений (100 м3 железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (79 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (46 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,004 0,4/100 | 144828,68 15121,89 | 17215,48 2301,23 | 579 | 60 | 69 9 | 1608,712 | 6,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|------------------|-------------------|----------------|-------------|-----|----------|--------|--------------|
| 134 | ФЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой(прим.) (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (21 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,026 2,6/100 | 2909,12 598,52 | 401,65 6,59 | 76 | 16 | 10 | 53,107 | 1,38 |
| 135 | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -3,016 | 5,71 | | -17 | | | | |
| 136 | ФССЦ-101-4702 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Техноэласт ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -3,016 | 24,94 | | -75 | | | | |
| 137 | прайс Технониколь | Шнур Бентонитовый «Гидроизол-М» 10x20мм (м) Формулы цены единицы: МАТ=75/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 3 | 10,17 | | 31 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 624 | 93 | 81 9 | | 9,92 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 131, 133, 136-137, 134-135)) | | | | | | 658 | 111 | 97 11 | | 11,91 |
| Накладные расходы | | | | | | 116 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 67 | | | | |
| Итого по разделу 24 Прямоки №1 | | | | | | 5256 | | | | 11,91 |
| Раздел 25. усиление проемов | | | | | | | | | | |
| на отм. -2.100 | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------|------------|--------|---------------|
| 138 | ФЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными: обоями (применительно усиление проемов) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1354 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (821 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,57616 576,16/1000 | 8997,38 1909,35 | 995,01 69,12 | 5184 | 1100 | 573 40 | 195,63 | 112,71 |
| отм. 0.000 | | | | | | | | | | |
| 139 | ФЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями(применительно усиление проемов) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (622 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (377 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,2644 2*132,2/1000 | 8997,38 1909,35 | 995,01 69,12 | 2379 | 505 | 263 18 | 195,63 | 51,72 |
| отм. 2.700 | | | | | | | | | | |
| 140 | ФЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями(применительно усиление проемов) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (622 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (377 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,2644 2*132,2/1000 | 8997,38 1909,35 | 995,01 69,12 | 2379 | 505 | 263 18 | 195,63 | 51,72 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 9942 | 2110 | 1099 76 | | 216,15 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 138-140)) | | | | | | 10584 | 2532 | 1319 91 | | 259,38 |
| Накладные расходы | | | | | | 2597 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1574 | | | | |
| Итого по разделу 25 усиление проемов | | | | | | 92219 | | | | 259,38 |
| Раздел 26. Разгружающие балки | | | | | | | | | | |
| на отм. -0.190 | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-----------|--------|-------|
| 141 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (215 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (191 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 0,3166 | 1464,86 636,03 | 596,48 64,7 | 464 | 201 | 189 20 | 72,772 | 23,04 |
| 142 | ФССЦ-101-1783 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0246 2*12,3/1000 | 5863,89 | | 144 | | | | |
| 143 | ФССЦ-101-3690 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0077 7,7/1000 | 4700 | | 36 | | | | |
| 144 | ФССЦ-101-1872 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18сп, ширина большей полки 63-160 мм(прим.) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,023 23/1000 | 5443,44 | | 125 | | | | |
| 145 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0064 6,4/1000 | 5763 | | 37 | | | | |
| 146 | ФССЦ-101-1807 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0936 93,6/1000 | 6102 | | 571 | | | | |
| на отм. +2.510 (верх) | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|------|-----|-----------|--------|-------|
| 147 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (573 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (510 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 0,842 842/1000 | 1464,86 636,03 | 596,48 64,7 | 1233 | 536 | 502 54 | 72,772 | 61,27 |
| 148 | ФССЦ-101-1783 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,07995 6,5*12,3/1000 | 5863,89 | | 469 | | | | |
| 149 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,07748 (27,6+15,79+14+20,09)/1000 | 5763 | | 447 | | | | |
| 150 | ФССЦ-101-1807 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,2802 (93,6+93+93,6)/1000 | 6102 | | 1710 | | | | |
| 151 | ФССЦ-101-3690 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 20 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0308 7,7*4/1000 | 4700 | | 145 | | | | |
| на отм. +5.200 (верх). | | | | | | | | | | |
| 152 | ФССЦ-101-1872 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18сп, ширина большей полки 63-160 мм(прим.) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0345 (23+11,5)/1000 | 5443,44 | | 188 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---------------------------------|-------------------|----------------|-------|------|-------------|--------|--------|
| 153 | ФЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (573 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (510 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,842 842/1000 | 1464,86 636,03 | 596,48 64,7 | 1233 | 536 | 502 54 | 72,772 | 61,27 |
| 154 | ФССЦ-101-1783 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,17835 14,5*12,3/1000 | 5863,89 | | 1046 | | | | |
| 155 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0574 (24,2+16,1+17,1)/1000 | 5763 | | 331 | | | | |
| 156 | ФССЦ-101-1807 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Балки двутавровые № 16-22 из стали 18сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,1861 (93,1+93)/1000 | 6102 | | 1136 | | | | |
| 157 | ФССЦ-101-3690 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 20 сталь марки СтЗпс (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0352 (2*8,8*2)/1000 | 4700 | | 165 | | | | |
| 158 | ФССЦ-101-1642 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 100x100x10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,012 6*2/1000 | 5763 | | 69 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 9549 | 1273 | 1193 128 | | 145,58 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 141-158)) | | | | | | 10043 | 1528 | 1432 154 | | 174,7 |
| Накладные расходы | | | | | | 1362 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|----------------|-----------------|---------------|--------------|-----|-------------|--------|--------------|
| Сметная прибыль | | | | | | 1211 | | | | |
| Итого по разделу 26 Разгружающие балки | | | | | | 78850 | | | | 174,7 |
| Раздел 27. Отмостка | | | | | | | | | | |
| 159 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (642 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (397 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> | 16 160*0,1 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 4908 | 376 | 983 111 | 2,875 | 46 |
| 160 | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (442 руб.): 142% от ФОТ СП (252 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> | 1,6 160/100 | 3602 161,53 | 72,1 0,71 | 5763 | 258 | 115 1 | 17,388 | 27,82 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 10671 | 634 | 1098 112 | | 73,82 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 159-160)) | | | | | | 11018 | 761 | 1318 134 | | 88,58 |
| Накладные расходы | | | | | | 1084 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 649 | | | | |
| Итого по разделу 27 Отмостка | | | | | | 79694 | | | | 88,58 |
| Раздел 28. Огнезащитная обработка деревянных поверхностей | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---------------------|--------|---------------|-------|------|----------|---------------|
| 161 | ФЕР26-02-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «Файрекс-200» (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (4487 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (2992 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 2,355 235,5/100 | 18541,88 1764,53 | 847,14 | 43666 | 4155 | 1995 | 199,157 | 469,01 |
| 162 | ФЕР26-02-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком «Пиропласт-ХВ» (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (3470 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (2314 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 2,355 235,5/100 | 20463,09 1364,22 | 20,7 | 48191 | 3213 | 49 | 152,0875 | 358,17 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 91857 | 7368 | 2044 | | 827,18 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 161-162)) | | | | | | 93740 | 8842 | 2453 | | 992,62 |
| Накладные расходы | | | | | | 7958 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 5305 | | | | |
| Итого по разделу 28 Огнезащитная обработка деревянных поверхностей | | | | | | 668769 | | | | 992,62 |
| Раздел 29. Отделочные работы по фасадам | | | | | | | | | | |
| 163 | ФЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (20050 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (13367 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 83,738 752,4*0,1+52,6*0,03+86,5*0,08 | 2195,63 221,7 | 107,43 | 183858 | 18565 | 8996 | 23,046 | 1929,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|--------------------|--------------------|----------------|-------|------|------------|---------|--------|
| 164 | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (8060 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (3987 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 8,673 867,3/100 | 1828,55 784,15 | 64,71 30,96 | 15859 | 6801 | 561 269 | 81,512 | 706,95 |
| 165 | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (937 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (463 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,009 100,9/100 | 1828,55 784,15 | 64,71 30,96 | 1845 | 791 | 65 31 | 81,512 | 82,25 |
| 166 | ФЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1552 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (768 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,615 61,5/100 | 4507,09 2180,08 | 80,5 34,76 | 2772 | 1341 | 50 21 | 234,669 | 144,32 |
| 167 | ФЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство обделок на фасадах (наружные подо конники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (570 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (290 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 9,15 915/100 | 408,23 48,07 | 1,09 | 3735 | 440 | 10 | 5,635 | 51,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------|-------|------|----------|--------|--------|
| 168 | ФЕР15-04-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная (100 м2 фасада) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1897 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (939 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 8,322 (593,1+202,3+36,8)/100 | 601,91 199,92 | 13,68 | 5009 | 1664 | 114 | 23,437 | 195,04 |
| 169 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (5221 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (3227 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 9,15 915/100 | 783,06 432,22 | 7,63 | 7165 | 3955 | 70 | 50,025 | 457,73 |
| 170 | ФЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен(цоколь и колонны) (100 м2 облицованной поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (3512 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (1738 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,92 92/100 | 12201,58 3327,32 | 59,65 21,8 | 11225 | 3061 | 55 20 | 353,97 | 325,65 |
| 171 | 101-0278 | Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -92 | 78,02 | | -7178 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------------|--------|---------|
| 172 | прайс Аквакера | Керамический гранит SUNSHINE Spring 30 натуральная (ITALON) (м2) Формулы цены единицы: МАТ=685/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 92 | 92,88 | | 8545 | | | | |
| 173 | ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (555 руб.): 79% от ФОТ СП (352 руб.): 50% от ФОТ | 0,92 92/100 | 3938,41 636,48 | 11,5 | 3623 | 586 | 11 | 81,6 | 75,07 |
| 174 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -0,23 | 729,98 | | -168 | | | | |
| 175 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (10 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,147 14,7/100 | 279,54 65,03 | 11,79 0,13 | 41 | 10 | 2 | 6,1065 | 0,9 |
| 176 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (6 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,147 14,7/100 | 329,01 39,95 | 7,78 0,13 | 48 | 6 | 1 | 4,4045 | 0,65 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 236379 | 37220 | 9935 341 | | 3969,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|--|---------------------|---|-------------------|-----------------|-------|--------------|-------------|----------------|-------|
| | | | | | | 245810 | 44664 | 11922 409 | | 4763,94 | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 163-166, 168, 170-172, 167, 169, 173-176)) | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 42370 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 25143 | | | | | |
| Итого по разделу 29 Отделочные работы по фасадам | | | | | | 1958269 | | | | 4763,94 | |
| Раздел 30. Крыльца 3, 5, 6 | | | | | | | | | | | |
| 177 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(прим.ограждение) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (519 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (462 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1,2 | | 1303,28 349,92 | 864,86 95,31 | 1564 | 420 | 1038 114 | 37,2255 | 44,67 |
| 178 | ФССЦ-103-0041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 38 | | 47,49 | | 1805 | | | | |
| керамический гранит | | | | | | | | | | | |
| 179 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (128 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (74 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,2523 25,23/100 | | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 389 | 91 | 14 5 | 45,4365 | 11,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------|-------------|---------|---------------|
| 180 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1055 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (608 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,2523 25,23/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 5548 | 787 | 8 5 | 356,983 | 90,07 |
| 181 | ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм(прим.резиновое покрытие) (100 м2 пола) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (34 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,048 4,8/100 | 18641,13 533,05 | 53,94 | 895 | 26 | 3 | 63,0085 | 3,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 10201 | 1324 | 1063 124 | | 149,22 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 177-181)) | | | | | | 10679 | 1589 | 1276 149 | | 179,06 |
| Накладные расходы | | | | | | 1737 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1164 | | | | |
| Итого по разделу 30 Крыльца 3, 5, 6 | | | | | | 84875 | | | | 179,06 |
| Раздел 31. Крыльцо №4(прямоук - см.КР) | | | | | | | | | | |
| 182 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (11 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,023 2,3/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 35 | 8 | 1 | 45,4365 | 1,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----|-------------|---------|--------------|
| 183 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (97 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,023 2,3/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 506 | 72 | 1 1 | 356,983 | 8,21 |
| 184 | ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 20 кг(грязепринимающие решетки) (1 т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (23 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,03 30/1000 | 7503,3 659,42 | 43,88 2,54 | 225 | 20 | 1 | 72,703 | 2,18 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 766 | 100 | 3 1 | | 11,44 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 182-184)) | | | | | | 786 | 120 | 3 1 | | 13,73 |
| Накладные расходы | | | | | | 131 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 75 | | | | |
| Итого по разделу 31 Крыльцо №4(прямоук - см.КР) | | | | | | 6200 | | | | 13,73 |
| Раздел 32. Крыльцо №2 | | | | | | | | | | |
| 185 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(прим.ограждение) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (692 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (615 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1,6 | 1303,28 349,92 | 864,86 95,31 | 2085 | 560 | 1384 152 | 37,2255 | 59,56 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---------------------|---------------------|----------------|--------------|------|-------------|---------|---------------|
| 186 | ФССЦ-103-0041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 47 | 47,49 | | 2232 | | | | |
| керамический гранит | | | | | | | | | | |
| 187 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (128 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (74 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,2523 25,23/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 389 | 91 | 14 5 | 45,4365 | 11,46 |
| 188 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1055 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (608 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,2523 25,23/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 5548 | 787 | 8 5 | 356,983 | 90,07 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 10254 | 1438 | 1406 162 | | 161,09 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 185-188)) | | | | | | 10823 | 1726 | 1687 194 | | 193,31 |
| Накладные расходы | | | | | | 1875 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1297 | | | | |
| Итого по разделу 32 Крыльцо №2 | | | | | | 87469 | | | | 193,31 |
| Раздел 33. Крыльцо №1 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------|---|--|------|-------------------|-----------------|-------|-----|-------------|---------|-------|
| 189 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(прим.ограждение) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (779 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (693 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 1,8 | 1303,28 349,92 | 864,86 95,31 | 2346 | 630 | 1557 172 | 37,2255 | 67,01 |
| 190 | ФССЦ-103-0041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 52 | 47,49 | | 2469 | | | | |
| фриз | | | | | | | | | | |
| 191 | ФЕР08-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (185 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (114 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 3,71 | 658,09 36,27 | 15,65 1,35 | 2442 | 135 | 58 5 | 4,1975 | 15,57 |
| 192 | КП БК Комплекс | Световой фонарь из триплекса (компл) Формулы цены единицы: МАТ=206600/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 28013,56 | | 28014 | | | | |
| керамический гранит | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|----------------|---------------------|----------------|---------------|------|-------------|---------|---------------|
| 193 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (118 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (68 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,23 23/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 355 | 83 | 13 5 | 45,4365 | 10,45 |
| 194 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (12 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,23 23/100 | 1469,23 22,83 | 48,25 17,75 | 338 | 5 | 11 4 | 2,875 | 0,66 |
| 195 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (963 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (556 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,23 23/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 5058 | 718 | 7 5 | 356,983 | 82,11 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 41022 | 1571 | 1646 191 | | 175,8 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 189-190, 192, 191, 193-195)) | | | | | | 41665 | 1885 | 1975 229 | | 210,95 |
| Накладные расходы | | | | | | 2056 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1437 | | | | |
| Итого по разделу 33 Крыльцо №1 | | | | | | 282238 | | | | 210,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------|-----|-------------|---------|-------|
| Раздел 34. Лестницы | | | | | | | | | | |
| 196 | ФЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1039 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (924 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> | 2,4 | 1303,28 349,92 | 864,86 95,31 | 3128 | 840 | 2076 229 | 37,2255 | 89,34 |
| 197 | Комм.предложение «Центр Лестниц» | Ограждения наружные и внутренние из нерж. стали (м) <i>Формулы цены единицы: МАТ=7500,00/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 18,18 | 1016,95 | | 18488 | | | | |
| 198 | Комм.предложение «Центр Лестниц» | Лестница по мет.косоурам с агломератными ступенями в зале ожидания:(с учетом работы) (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=260000/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 35254,24 | | 35254 | | | | |
| 199 | ФЕР10-01-052-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (1 м2 горизонтальной проекции) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (319 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (163 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i> | 5,5714 3,13*1,78 | 449,97 45,14 | 6,54 | 2507 | 251 | 36 | 4,692 | 26,14 |
| 200 | Комм.предложение «Центр Лестниц» | Деревянная лестница в кассовом узле: (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=139440/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 18907,12 | | 18907 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
|---|--|--|--------------------|---|----------------------|-----------------|------|-------------|-----|---------------|----------|-------|
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 78284 | 1091 | 2112 229 | | 115,48 | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 196, 199)) | | | | | | 78924 | 1309 | 2534 275 | | 138,58 | | |
| Накладные расходы | | | | | | 1358 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1087 | | | | | | |
| Итого по разделу 34 Лестницы | | | | | | 508556 | | | | 138,58 | | |
| Раздел 35. Входные группы | | | | | | | | | | | | |
| в кассовом зале (ВГ-1) | | | | | | | | | | | | |
| 201 | ФЕР09-03-046-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением(прим.) (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (524 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (466 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i> | 0,142 14,2/100 | | 4750,84 3757,84 | 717,13 37,13 | | 675 | 534 | 102 5 | 373,543 | 53,04 |
| 202 | ФЕР10-01-047-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (69 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (35 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i> | 0,0432 4,32/100 | | 162662,58 1255,47 | 486,64 8,78 | | 7027 | 54 | 21 | 143,6465 | 6,21 |
| 203 | КП БК Комплекс | Входная группа ВГ-1 (без монтажа) (компл) <i>Формулы цены единицы: МАТ=229630/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | | 31136,27 | | | 31136 | | | | |
| в пассажирском зале (ВГ-2) | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|-------------------|----------------------|-----------------|-------|------|-----------|----------|--------|
| 204 | ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением(прим.) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (495 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (440 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,134 13,4/100 | 4750,84 3757,84 | 717,13 37,13 | 637 | 504 | 96 5 | 373,543 | 50,05 |
| 205 | ФЕР10-01-047-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (55 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,034 3,4/100 | 162662,58 1255,47 | 486,64 8,78 | 5531 | 43 | 17 | 143,6465 | 4,88 |
| 206 | КП БК Комплекс | Входная группа ВГ-1 (без монтажа) (компл) Формулы цены единицы: МАТ=168425,4/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 22837,34 | | 22837 | | | | |
| 207 | ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка закладных деталей весом: до 20 кг(грязепринимающие решетки) (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (46 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (26 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,06 30*2/1000 | 7503,3 659,42 | 43,88 2,54 | 450 | 40 | 3 | 72,703 | 4,36 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 68293 | 1175 | 239 10 | | 118,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|-------------------------|----------------------|----------------|---------------|------|-----------|---------|---------------|
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 201, 203-204, 206, 202, 205, 207)) | | | | | | 68577 | 1410 | 288 12 | | 142,25 |
| Накладные расходы | | | | | | 1188 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 995 | | | | |
| Итого по разделу 35 Входные группы | | | | | | 442250 | | | | 142,25 |
| Раздел 36. Проемы оконные | | | | | | | | | | |
| 208 | ФЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (ОК15, 16) (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (38 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (19 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i> | 0,014 <i>1,4/100</i> | 308562,65 2171,82 | 635,31 29,7 | 4320 | 30 | 9 | 248,492 | 3,48 |
| 209 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 15 (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=2454,35/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 4 | 332,79 | | 1331 | | | | |
| 210 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 16 (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=1526,55/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 206,99 | | 207 | | | | |
| 212 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 4 (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=1526,55/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 2 | 206,99 | | 414 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|---|---------|---|-------|---|---|----|----|
| 213 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 4/1 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=9212,22/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 2 | 1249,11 | | 2498 | | | | |
| 214 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 6 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=5230,92/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 2 | 709,28 | | 1419 | | | | |
| 215 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 8 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=12382,3/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 7 | 1678,96 | | 11753 | | | | |
| 216 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 8/1 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=5244,93/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 711,18 | | 711 | | | | |
| 217 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 9 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=12718,32/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 1724,52 | | 1725 | | | | |
| 218 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 10 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=12554,85/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 3 | 1702,35 | | 5107 | | | | |
| 219 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 11 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=4558,46/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 618,1 | | 618 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|----|---------|---|-------|---|---|----|----|
| 221 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК1 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=15015.49/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 4 | 2036 | | 8144 | | | | |
| 222 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК2 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=15488.16/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 3 | 2100,09 | | 6300 | | | | |
| 223 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК3 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=15254.48/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 3 | 2068,4 | | 6205 | | | | |
| 224 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК5 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=43890.78/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 2 | 5951,29 | | 11903 | | | | |
| 225 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК7 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=20916.17/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 10 | 2836,09 | | 28361 | | | | |
| 226 | ООО "Завод Оконная | Окно ОК12 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=16297.27/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 2209,8 | | 2210 | | | | |
| 227 | ООО "Завод Оконная | Окно ОК13 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=33667.12/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 4565,03 | | 4565 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|-------------------|----------------------|-----------------|-------|-----|---------|---------|-------|
| 228 | ООО "Завод Оконная | Окно ОК14 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=7908.32/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 7 | 1072,31 | | 7506 | | | | |
| 229 | ООО "Завод Оконная | Окно ОК14/1 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=14951.22/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 4 | 2027,28 | | 8109 | | | | |
| 230 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (173 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (88 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,655 65,5/100 | 4217,98 207,86 | 17,91 0,68 | 2763 | 136 | 12 | 24,3685 | 15,96 |
| 231 | ФССЦ-101-2906 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 65,5 | 181,07 | | 11860 | | | | |
| 232 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (прим.установка балконов ОК 18, 18/1) (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (224 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (114 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,117 11,7/100 | 219072,47 1499,21 | 517,24 11,14 | 25631 | 175 | 61 1 | 171,534 | 20,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----|---------|--------|--------------|
| 233 | ООО "Завод Оконная | ОК18 (ОП 2250-2600 (4М1-16-4М1)) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=32030,93/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 4343,18 | | 4343 | | | | |
| 234 | ООО "Завод Оконная | ОК 18/1 (ОП 2250-2600 (4М1-16-4М1)) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=32030,93/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 4343,18 | | 4343 | | | | |
| 235 | ООО "Завод Оконная | ОК 17 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=12833,49/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 1740,13 | | 1740 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 164086 | 341 | 82 1 | | 39,51 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 208-210, 212-219, 221-235)) | | | | | | 164170 | 409 | 98 1 | | 47,41 |
| Накладные расходы | | | | | | 435 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 221 | | | | |
| Итого по разделу 36 Проемы оконные | | | | | | 1030163 | | | | 47,41 |
| Раздел 37. Двери внутренние | | | | | | | | | | |
| 236 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (337 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (172 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,1283 12,83/100 | 169472,78 2047,99 | 592,19 17,73 | 21743 | 263 | 76 2 | 231,15 | 29,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|------------------------------|---------------------|-------------------|--------|-----|------------|---------|-------|
| 237 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д10 (Изделие 041) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=55600,35/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 7539,03 | | 7539 | | | | |
| 238 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д11 (Изделие 042) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=53908,29/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 7309,6 | | 7310 | | | | |
| 239 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д12 (Изделие 043) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=51103,15/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 6929,24 | | 6929 | | | | |
| 240 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (860 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (438 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,5229 52,29/100 | 26029,99 1100,88 | 1562,86 191,54 | 13611 | 576 | 817 100 | 119,922 | 62,71 |
| 241 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -52,29 | 207 | | -10824 | | | | |
| 242 | ФССЦ-203-0205 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 14,07 2,1*1,4*2+2,1*1,3*3 | 207 | | 2912 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------|-------|-----|---------|--------|-------|
| 243 | ФССЦ-203-0199 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 23,52 2,1*1*4+2,1*0,9*8 | 214,7 | | 5050 | | | | |
| 244 | ФССЦ-203-0198 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 14,7 2,1*0,7*10 | 218,09 | | 3206 | | | | |
| 245 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (55 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,021 2,1*1/100 | 169472,78 2047,99 | 592,19 17,73 | 3559 | 43 | 12 | 231,15 | 4,85 |
| 246 | ФССЦ-203-8118 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 4 | 2900,88 | | 11604 | | | | |
| 247 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (162 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (83 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,062 6,2/100 | 169472,78 2047,99 | 592,19 17,73 | 10507 | 127 | 37 1 | 231,15 | 14,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|---|---------|---|---------------|------|-------------|----|---------------|
| 248 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д15ЛС (шт) Формулы цены единицы: МАТ=27272,9/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 3698,02 | | 3698 | | | | |
| 249 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д16С (шт) Формулы цены единицы: МАТ=25404,33/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 3444,65 | | 3445 | | | | |
| 250 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д16ЛС (шт) Формулы цены единицы: МАТ=25404,33/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 3444,65 | | 3445 | | | | |
| 251 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д17ЛС (шт) Формулы цены единицы: МАТ=21656,33/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 2936,45 | | 2936 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 96670 | 1009 | 942 103 | | 111,55 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 236-251)) | | | | | | 97060 | 1211 | 1130 124 | | 133,86 |
| Накладные расходы | | | | | | 1415 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 721 | | | | |
| Итого по разделу 37 Двери внутренние | | | | | | 619975 | | | | 133,86 |
| Раздел 38. Двери наружные | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|--------------------------|----------------------|-----------------|-------|-----|----------|--------|-------|
| 252 | ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (649 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (330 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i> | 0,247 <i>24,7/100</i> | 169472,78 2047,99 | 592,19 17,73 | 41860 | 506 | 146 4 | 231,15 | 57,09 |
| 253 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д1 (Изделие 034) (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=53086,27/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 7198,14 | | 7198 | | | | |
| 254 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д2 (Изделие 035) (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=42569,66/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 5772,16 | | 5772 | | | | |
| 255 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д3 (Изделие 036) (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=42137,02/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 5713,49 | | 5713 | | | | |
| 256 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д4 (Изделие 037) (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=36363,92/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 4930,7 | | 4931 | | | | |
| 257 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д7 (Изделие 038) (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=27204,78/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 3688,78 | | 3689 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|------|---------------|-------|---------------|-----|----------|--------|--------------|
| 258 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д8 (Изделие 039) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=42826,67/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 5807,01 | | 5807 | | | | |
| 259 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д9 (Изделие 040) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=23495,24/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 3185,8 | | 3186 | | | | |
| 260 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (104 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (92 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ | 4,41 | 97,71 24,3 | 12,75 | 431 | 107 | 56 | 2,3805 | 10,5 |
| 261 | ФССЦ-203-8122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 900x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 2 | 2679,27 | | 5359 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 83946 | 613 | 202 4 | | 67,59 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 252-261)) | | | | | | 84108 | 735 | 242 5 | | 81,11 |
| Накладные расходы | | | | | | 753 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 422 | | | | |
| Итого по разделу 38 Двери наружные | | | | | | 533019 | | | | 81,11 |
| Раздел 39. Стены | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|--------------|--------|---------|
| 262 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (21892 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (10831 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 19,15 1915/100 | 2187,53 927,94 | 129,23 74,85 | 41891 | 17770 | 2475 1433 | 98,716 | 1890,41 |
| 263 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (7916 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (3917 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 15,85 1585/100 | 1535,45 437,82 | 17,04 0,29 | 24337 | 6939 | 270 5 | 50,094 | 793,99 |
| 264 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен(под стеклообои) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (4608 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (2280 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 4,03 403/100 | 2187,53 927,94 | 129,23 74,85 | 8816 | 3740 | 521 302 | 98,716 | 397,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|-----------------|-------------------|---------------|--------|------|---------|---------|--------|
| 265 | ФЕР15-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: типа «Линкруста» (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (2521 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (1247 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 4,03 403/100 | 4989,97 547,73 | 13,64 1,19 | 20110 | 2207 | 55 5 | 56,9365 | 229,45 |
| 266 | 101-0575 | Линкруст (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -451,4 | 36,1 | | -16296 | | | | |
| 267 | ФССЦ-101-3935 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Стеклообои TASSOGLAS, елочка (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 451,4 | 49,15 | | 22186 | | | | |
| 268 | ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (427 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (211 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 4,03 403/100 | 92,71 92,71 | | 374 | 374 | | 9,637 | 38,84 |
| 269 | ФССЦ-101-4882 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0645 | 22496,01 | | 1451 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-------|--------------|----------|----------------|
| 270 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (6424 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (3178 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 3,3 330/100 | 10916 1685,64 | 39,69 21,9 | 36023 | 5563 | 131 72 | 183,6205 | 605,95 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 138892 | 36593 | 3452 1817 | | 3956,47 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 262-270)) | | | | | | 146901 | 43912 | 4142 2180 | | 4747,76 |
| Накладные расходы | | | | | | 43787 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 21663 | | | | |
| Итого по разделу 39 Стены | | | | | | 1327194 | | | | 4747,76 |
| Раздел 40. Потолки | | | | | | | | | | |
| Тип потолка 1 (помещения 121, 128, 129,212-214) | | | | | | | | | | |
| 271 | ФЕР15-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клее (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (17911 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (8861 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 4,372 437,2/100 | 20277,26 3591,22 | 114,83 2,54 | 88652 | 15701 | 502 11 | 395,945 | 1731,07 |
| 272 | 101-2081 | Плиты акустические типа Акмигран марки 400 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -445,9 | 152 | | -67777 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------|------|-----------|---------|--------|
| 273 | прайс Promat | огнезащитная плита PROMAXON тип А, толщ. 12 мм (м2) Формулы цены единицы: МАТ=47,83*22,92/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 445,9 | 148,65 | | 66283 | | | | |
| 274 | прайс Promat | Шпатлёвка Promat (20 кг) (м2) Формулы цены единицы: МАТ=47,83*2,15/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 445,9 | 13,94 | | 6216 | | | | |
| 275 | ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (2209 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (1093 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 3,483 348,3/100 | 1939,88 556 | 18,21 0,34 | 6757 | 1937 | 63 1 | 61,985 | 215,89 |
| 276 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1135 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (562 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,889 88,9/100 | 6984,78 1107,59 | 541,79 12,83 | 6209 | 985 | 482 11 | 117,829 | 104,75 |
| Тип потолка 2 (101, 104, 107,108, 116, 117,119, 120, 127,202-204,207-209) | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|--------------------|--------------------|-----------------|-------|------|-----------|---------|--------|
| 277 | ФЕР15-02-036-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (3259 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (1612 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,843 184,3/100 | 6408,32 1526,97 | 66,55 23,7 | 11811 | 2814 | 123 44 | 166,336 | 306,56 |
| 278 | ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке: потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1169 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (579 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,843 184,3/100 | 1939,88 556 | 18,21 0,34 | 3575 | 1025 | 34 1 | 61,985 | 114,24 |
| Тип потолка 3 (106,121, 124-127, 201)_x000D_121.124-126. | | | | | | | | | | |
| 279 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1258 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (622 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,984 98,4/100 | 6984,78 1107,59 | 541,79 12,83 | 6873 | 1090 | 533 13 | 117,829 | 115,94 |
| Тип потолка 4 (103, 109-115,118, 122, 123,130, 205, 206) | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------------|--|--|--------------------|---------------------|----------------|--------|------|----------|---------|-------|
| 280 | ФЕР15-01-047-16 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (997 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (493 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,744 74,4/100 | 29618,67 1171,37 | 198,6 4,23 | 22036 | 871 | 148 3 | 124,614 | 92,71 |
| Тип потолка 5 (210, 211, 215,216) | | | | | | | | | | |
| 281 | ФЕР15-01-047-01 Приказ Министра РФ от 30.01.14 №31/пр | Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по бетонной поверхности на клею (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (5663 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (2802 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,382 138,2/100 | 20277,26 3591,22 | 114,83 2,54 | 28023 | 4963 | 159 4 | 395,945 | 547,2 |
| 282 | 101-2081 | Плиты акустические типа Акмигран марки 400 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -141 | 152 | | -21432 | | | | |
| 283 | прайс Promat | огнезащитная плита PROMAXON тип А, толщ. 12 мм (м2) Формулы цены единицы: МАТ=47,83*22,92/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 141 | 148,65 | | 20960 | | | | |
| 284 | прайс Promat | Шпатлёвка Promat (20 кг) (м2) Формулы цены единицы: МАТ=47,83*2,15/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 141 | 13,94 | | 1966 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------|-------------|---------|----------------|
| 285 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1766 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (874 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 1,382 138,2/100 | 6984,78 1107,59 | 541,79 12,83 | 9653 | 1531 | 749 18 | 117,829 | 162,84 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 189805 | 30917 | 2793 106 | | 3391,2 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 271-285)) | | | | | | 196547 | 37100 | 3352 127 | | 4069,44 |
| Накладные расходы | | | | | | 35366 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 17497 | | | | |
| Итого по разделу 40 Потолки | | | | | | 1558813 | | | | 4069,44 |
| Раздел 41. Полы | | | | | | | | | | |
| Тип пола 1 | | | | | | | | | | |
| 286 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (79 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 0,4741 474,1*0,1/100 | 473,29 122,91 | 350,38 38,23 | 224 | 58 | 166 18 | 14,4095 | 6,83 |
| 287 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (3809 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (2355 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 94,82 474,1*0,2 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 29084 | 2227 | 5825 659 | 2,875 | 272,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|----------------------|--------------------|-----------------|-------|------|------------|---------|--------|
| 288 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (794 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (491 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> | 23,705 474,1*0,05 | 126,91 21,61 | 32,95 3,8 | 3008 | 512 | 781 90 | 2,645 | 62,7 |
| 289 | ФЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1868 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1077 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i> | 4,741 474,1/100 | 2641,26 292,76 | 113,81 3,04 | 12522 | 1388 | 540 14 | 32,637 | 154,73 |
| 290 | ФЕР11-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (11750 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (6775 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i> | 4,741 474,1/100 | 4510,04 1798,57 | 105,74 62,24 | 21382 | 8527 | 501 295 | 176,157 | 835,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|------|------------|---------|--------|
| 291 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (2413 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1391 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 4,741 474,1/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 7316 | 1710 | 262 102 | 45,4365 | 215,41 |
| 292 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (61 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (35 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 4,741 474,1/100 | 296,94 5,25 | 12,06 4,44 | 1408 | 25 | 57 21 | 0,6612 | 3,13 |
| 293 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1036 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (600 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,4741 474,1*0,1/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 28064 | 765 | 943 144 | 207 | 98,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---------------------|-------------------|---------------|-------|------|------------|---------|--------|
| 294 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (414 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (307 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 4,741 474,1/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 1043 | 425 | 56 1 | 8,5445 | 40,51 |
| 295 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0261 | 1525,5 | | -40 | | | | |
| 296 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 142,23 474,1*0,3 | 97,95 | | 13931 | | | | |
| 297 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (2413 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1391 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 4,741 474,1/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 7316 | 1710 | 262 102 | 45,4365 | 215,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--|--|------------------------|---------------------|-----------------|--------|-------|------------|---------|---------|
| 298 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (19840 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (11439 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 4,741 474,1/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 104258 | 14792 | 147 103 | 356,983 | 1692,46 |
| Тип пола 2 | | | | | | | | | | |
| 299 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (9 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 0,0574 57,4*0,1/100 | 473,29 122,91 | 350,38 38,23 | 27 | 7 | 20 2 | 14,4095 | 0,83 |
| 300 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаментах: гравийного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (462 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (286 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 11,48 57,4*0,2 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 3521 | 270 | 705 80 | 2,875 | 33,01 |
| 301 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаментах: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (96 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 2,87 57,4*0,05 | 126,91 21,61 | 32,95 3,8 | 364 | 62 | 95 11 | 2,645 | 7,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-------------------|--------------------|-----------------|------|------|----------|---------|--------|
| 302 | ФЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (226 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (131 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 2641,26 292,76 | 113,81 3,04 | 1516 | 168 | 65 2 | 32,637 | 18,73 |
| 303 | ФЕР11-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1422 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (820 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 4510,04 1798,57 | 105,74 62,24 | 2589 | 1032 | 61 36 | 176,157 | 101,11 |
| 304 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (291 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (168 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 886 | 207 | 32 12 | 45,4365 | 26,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|------------------------|--------------------|-------------------|------|----|-----------|--------|-------|
| 305 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (7 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 293,85 4,57 | 9,65 3,55 | 169 | 3 | 6 2 | 0,575 | 0,33 |
| 306 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (125 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (73 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0574 57,4*0,1/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 3398 | 93 | 114 17 | 207 | 11,88 |
| 307 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (49 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 126 | 51 | 7 | 8,5445 | 4,9 |
| 308 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0032 | 1525,5 | | -5 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|-----------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 309 | прайс | праймер Siplast Primer (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1900,00/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 14,35 0,25*57,4 | 304 | | 4362 | | | | |
| 310 | ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (293 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (169 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 3346,94 380,16 | 68,58 3,89 | 1921 | 218 | 39 2 | 37,789 | 21,69 |
| 311 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (291 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (168 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 886 | 207 | 32 12 | 45,4365 | 26,08 |
| 312 | ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (953 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (550 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,574 57,4/100 | 9176,64 1203,91 | 160,88 43,33 | 5267 | 691 | 92 25 | 137,747 | 79,07 |

Тип пола 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|------------------------|-------------------|-----------------|------|-----|-----------|---------|-------|
| 313 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (5 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 0,0352 35,2*0,1/100 | 473,29 122,91 | 350,38 38,23 | 17 | 4 | 13 1 | 14,4095 | 0,51 |
| 314 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (283 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (175 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 7,04 35,2*0,2 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 2159 | 165 | 432 49 | 2,875 | 20,24 |
| 315 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (59 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1,76 35,2*0,05 | 126,91 21,61 | 32,95 3,8 | 223 | 38 | 58 7 | 2,645 | 4,66 |
| 316 | ФЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (113 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (65 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,288 24*1,2/100 | 2641,26 292,76 | 113,81 3,04 | 761 | 84 | 33 1 | 32,637 | 9,4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-------------------|--------------------|-----------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 317 | ФЕР11-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (872 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (503 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,352 35,2/100 | 4510,04 1798,57 | 105,74 62,24 | 1588 | 633 | 37 22 | 176,157 | 62,01 |
| 318 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (180 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (104 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,352 35,2/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 543 | 127 | 19 8 | 45,4365 | 15,99 |
| 319 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (14 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,352 35,2/100 | 1175,38 18,26 | 38,6 14,2 | 414 | 6 | 14 5 | 2,3 | 0,81 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|------------------------|--------------------|-------------------|------|----|----------|--------|------|
| 320 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (77 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (45 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0352 35,2*0,1/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 2084 | 57 | 70 11 | 207 | 7,29 |
| 321 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (31 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,352 35,2/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 77 | 32 | 4 | 8,5445 | 3,01 |
| 322 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0019 | 1525,5 | | -3 | | | | |
| 323 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 10,56 35,2*0,3 | 97,95 | | 1034 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|---------------|------|-----|---------|---------|-------|
| 324 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (180 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (104 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,352 35,2/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 543 | 127 | 19 8 | 45,4365 | 15,99 |
| 325 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (7 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,352 35,2/100 | 587,69 9,13 | 19,3 7,1 | 207 | 3 | 7 2 | 1,15 | 0,4 |
| 326 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат» (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (193 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (111 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,352 35,2/100 | 7954,86 405,19 | 68,16 5,91 | 2800 | 143 | 24 2 | 48,76 | 17,16 |

Тип пола 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|------|-----|-----------|---------|------|
| 327 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (4 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ | 0,028 28*0,1/100 | 473,29 122,91 | 350,38 38,23 | 13 | 3 | 10 1 | 14,4095 | 0,4 |
| 328 | ФЕР08-01-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: гравийного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (226 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (139 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 5,6 28*0,2 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 1718 | 132 | 344 39 | 2,875 | 16,1 |
| 329 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного (1 м3 основания) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (46 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 1,4 28*0,05 | 126,91 21,61 | 32,95 3,8 | 178 | 30 | 46 5 | 2,645 | 3,7 |
| 330 | ФЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (103 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (60 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,264 22*1,2/100 | 2641,26 292,76 | 113,81 3,04 | 697 | 77 | 30 1 | 32,637 | 8,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|----------------|--------------------|-----------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 331 | ФЕР11-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (694 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (400 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,28 28/100 | 4510,04 1798,57 | 105,74 62,24 | 1263 | 504 | 30 17 | 176,157 | 49,32 |
| 332 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (142 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (82 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,28 28/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 432 | 101 | 15 6 | 45,4365 | 12,72 |
| 333 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (12 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,28 28/100 | 1175,38 18,26 | 38,6 14,2 | 329 | 5 | 11 4 | 2,3 | 0,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|----------------------|--------------------|-------------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 334 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (62 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,028 28*0,1/100 | 59193,25 1614,6 | 1988,16 303,75 | 1657 | 45 | 56 9 | 207 | 5,8 |
| 335 | ФЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (31 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,077 22*0,35/100 | 2641,26 292,76 | 113,81 3,04 | 203 | 23 | 9 | 32,637 | 2,51 |
| 336 | ФЕР11-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом: первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (694 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (400 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,28 28/100 | 4510,04 1798,57 | 105,74 62,24 | 1263 | 504 | 30 17 | 176,157 | 49,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|----------------|-----|-----|----------|---------|-------|
| 337 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (152 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (88 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,28 28/100 | 2673,61 369,16 | 261,01 39,3 | 749 | 103 | 73 11 | 46,4945 | 13,02 |
| 338 | ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (26 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,28 28/100 | 1789,71 54,34 | 39,63 16,06 | 501 | 15 | 11 4 | 6,8425 | 1,92 |
| 339 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование подстилающих слоев и набетоннок (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (11 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,0784 0,0028*28 | 6110,76 128,79 | 46,38 2,7 | 479 | 10 | 4 | 14,536 | 1,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|------|-----|------------|---------|-------|
| 340 | ФЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (15 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,28 28/100 | 299,15 56,12 | 7,78 0,13 | 84 | 16 | 2 | 6,187 | 1,73 |
| Тип пола 5 | | | | | | | | | | |
| 341 | ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (996 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (574 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 26,68 66,7*0,4 | 242,36 21,59 | 37,4 6,44 | 6466 | 576 | 998 172 | 2,53 | 67,5 |
| 342 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (340 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (196 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,667 66,7/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1029 | 241 | 37 14 | 45,4365 | 30,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|------------------------|-------------------|---------------|------|----|----------|--------|------|
| 343 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (43 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (25 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,667 66,7/100 | 1763,07 27,39 | 57,9 21,3 | 1176 | 18 | 39 14 | 3,45 | 2,3 |
| 344 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование подстилающих слоев и набетон (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (29 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,18676 0,0028*66,7 | 6110,76 128,79 | 46,38 2,7 | 1141 | 24 | 9 1 | 14,536 | 2,71 |
| 345 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (58 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (43 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,667 66,7/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 147 | 60 | 8 | 8,5445 | 5,7 |
| 346 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0037 | 1525,5 | | -6 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|-------|------|----------|---------|--------|
| 347 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 20,01 66,7*0,3 | 97,95 | | 1960 | | | | |
| 348 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (340 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (196 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,667 66,7/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1029 | 241 | 37 14 | 45,4365 | 30,31 |
| 349 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (-10 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | -0,667 -66,7/100 | 296,94 5,25 | 12,06 4,44 | -198 | -4 | -8 -3 | 0,6612 | -0,44 |
| 350 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (2792 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1610 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,667 66,7/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 14668 | 2081 | 21 15 | 356,983 | 238,11 |

Тип пола 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|---------------------|-------------------|---------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 351 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (59 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (44 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,683 68,3/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 150 | 61 | 8 | 8,5445 | 5,84 |
| 352 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0038 | 1525,5 | | -6 | | | | |
| 353 | прайс | праймер Siplast Primer (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1900,00/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 17,075 0,25*68,3 | 304 | | 5191 | | | | |
| 354 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (347 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (200 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,683 68,3/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1054 | 246 | 38 15 | 45,4365 | 31,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-------------------|------------------|----------------|------|----|----------|--------|------|
| 355 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (37 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,683 68,3/100 | 1469,23 22,83 | 48,25 17,75 | 1003 | 16 | 33 12 | 2,875 | 1,96 |
| 356 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (59 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (44 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,683 68,3/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 150 | 61 | 8 | 8,5445 | 5,84 |
| 357 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0038 | 1525,5 | | -6 | | | | |
| 358 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 20,49 68,3*0,3 | 97,95 | | 2007 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|----------------|-------|------|-----------|---------|--------|
| 359 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (347 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (200 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,683 68,3/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1054 | 246 | 38 15 | 45,4365 | 31,03 |
| 360 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (-14 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | -0,683 -68,3/100 | 587,69 9,13 | 19,3 7,1 | -401 | -6 | -13 -5 | 1,15 | -0,79 |
| 361 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (2858 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1648 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,683 68,3/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 15020 | 2131 | 21 15 | 356,983 | 243,82 |

Тип пола 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----|-----|----------|---------|-------|
| 362 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (245 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (141 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,481 48,1/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 742 | 174 | 27 10 | 45,4365 | 21,86 |
| 363 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (36 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,481 48,1/100 | 2056,92 31,96 | 67,55 24,85 | 989 | 15 | 32 12 | 4,025 | 1,94 |
| 364 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (42 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,481 48,1/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 106 | 43 | 6 | 8,5445 | 4,11 |
| 365 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0026 | 1525,5 | | -4 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|---------------------|-------------------|---------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 366 | прайс | Дисперсион МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 14,43 48,1*0,3 | 97,95 | | 1413 | | | | |
| 367 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (245 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (141 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,481 48,1/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 742 | 174 | 27 10 | 45,4365 | 21,86 |
| 368 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (-10 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | -0,481 -48,1/100 | 587,69 9,13 | 19,3 7,1 | -283 | -4 | -9 -3 | 1,15 | -0,55 |
| 369 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат» (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (264 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (152 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,481 48,1/100 | 7954,86 405,19 | 68,16 5,91 | 3826 | 195 | 33 3 | 48,76 | 23,45 |

Тип пола 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|------------------------|-------------------|---------------|-----|-----|-----------|---------|------|
| 370 | ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (105 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (61 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 2,84 28,4*0,1 | 242,36 21,59 | 37,4 6,44 | 688 | 61 | 106 18 | 2,53 | 7,19 |
| 371 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (143 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (83 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,284 28,4/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 438 | 102 | 16 6 | 45,4365 | 12,9 |
| 372 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (24 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,284 28,4/100 | 2350,76 36,52 | 77,2 28,4 | 668 | 10 | 22 8 | 4,6 | 1,31 |
| 373 | ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонк (1 т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (11 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 0,07952 0,0028*28,4 | 6110,76 128,79 | 46,38 2,7 | 486 | 10 | 4 | 14,536 | 1,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-----|-----|---------|---------|------|
| 374 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (24 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,284 28,4/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 62 | 25 | 3 | 8,5445 | 2,43 |
| 375 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0016 | 1525,5 | | -2 | | | | |
| 376 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 8,52 28,4*0,3 | 97,95 | | 835 | | | | |
| 377 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (143 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (83 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,284 28,4/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 438 | 102 | 16 6 | 45,4365 | 12,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|---------------|------|-----|----------|--------|-------|
| 378 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (-7 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-4 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | -0,284 -28,4/100 | 587,69 9,13 | 19,3 7,1 | -167 | -3 | -5 -2 | 1,15 | -0,33 |
| 379 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат» (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (155 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (90 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,284 28,4/100 | 7954,86 405,19 | 68,16 5,91 | 2259 | 115 | 19 2 | 48,76 | 13,85 |
| Тип пола 9 | | | | | | | | | | |
| 380 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (15 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,167 16,7/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 37 | 15 | 2 | 8,5445 | 1,43 |
| 381 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0009 | 1525,5 | | -1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|--------------------|-------------------|----------------|------|----|---------|---------|------|
| 382 | прайс | праймер Siplast Primer (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1900,00/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 4,175 0,25*16,7 | 304 | | 1269 | | | | |
| 383 | ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (85 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (49 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,167 16,7/100 | 3346,94 380,16 | 68,58 3,89 | 559 | 63 | 11 1 | 37,789 | 6,31 |
| 384 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (85 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (49 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,167 16,7/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 258 | 60 | 9 4 | 45,4365 | 7,59 |
| 385 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (10 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,167 16,7/100 | 1469,23 22,83 | 48,25 17,75 | 245 | 4 | 8 3 | 2,875 | 0,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|-------------------|-------------------|---------------|-----|----|--------|---------|------|
| 386 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (15 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,167 16,7/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 37 | 15 | 2 | 8,5445 | 1,43 |
| 387 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0009 | 1525,5 | | -1 | | | | |
| 388 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 5,01 16,7*0,3 | 97,95 | | 491 | | | | |
| 389 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (85 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (49 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,167 16,7/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 258 | 60 | 9 4 | 45,4365 | 7,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|---|---------------------|--------------------|-----------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 390 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (-3 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-2 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | -0,167 -16,7/100 | 587,69 9,13 | 19,3 7,1 | -98 | -2 | -3 -1 | 1,15 | -0,19 |
| 391 | ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (276 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (159 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,167 16,7/100 | 9176,64 1203,91 | 160,88 43,33 | 1532 | 201 | 27 7 | 137,747 | 23 |
| Тип пола 10 | | | | | | | | | | |
| 392 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (66 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (49 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,759 75,9/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 167 | 68 | 9 | 8,5445 | 6,49 |
| 393 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0042 | 1525,5 | | -6 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|---|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|------|----------|---------|--------|
| 394 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 22,77 75,9*0,3 | 97,95 | | 2230 | | | | |
| 395 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (386 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (223 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,759 75,9/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1171 | 274 | 42 16 | 45,4365 | 34,49 |
| 396 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (3177 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1832 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,759 75,9/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 16691 | 2368 | 24 17 | 356,983 | 270,95 |
| Тип пола 11 | | | | | | | | | | |
| 397 | ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (83 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (48 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,162 16,2/100 | 3346,94 380,16 | 68,58 3,89 | 542 | 62 | 11 1 | 37,789 | 6,12 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|--|---|-------------------|---------------------|----------------|------|-----|---------|---------|-------|
| 398 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (82 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,162 16,2/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 250 | 58 | 9 3 | 45,4365 | 7,36 |
| 399 | ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (678 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (391 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,162 16,2/100 | 21990,75 3120,03 | 31,08 21,74 | 3563 | 505 | 5 4 | 356,983 | 57,83 |
| Тип пола 12 | | | | | | | | | | |
| 400 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (189 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (109 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,37 37/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 571 | 133 | 20 8 | 45,4365 | 16,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|-----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
| 401 | ФЕР11-01-011-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (9 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i> | 0,37 <i>37/100</i> | 587,69 9,13 | 19,3 7,1 | 217 | 3 | 7 3 | 1,15 | 0,43 |
| 402 | ФЕР11-01-036-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат» (100 м2 покрытия) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (202 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (116 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i> | 0,37 <i>37/100</i> | 7954,86 405,19 | 68,16 5,91 | 2943 | 150 | 25 2 | 48,76 | 18,04 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 375345 | 49183 | 13997 2401 | | 5538,27 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 286, 299, 313, 327, 287-288, 300-301, 314-315, 328-329, 289-292, 297-298, 302-305, 310-312, 316-319, 324-326, 330-333, 335-338, 341-343, 348-350, 354-355, 359-363, 367-372, 377-379, 383-385, 389-391, 395-402, 293, 306, 320, 334, 339, 344, 373, 294-296, 307-309, 321-323, 340, 345-347, 351-353, 356-358, 364-366, 374-376, 380-382, 386-388, 392-394)) | | | | | | 387980 | 59019 | 16796 2880 | | 6645,91 |
| Накладные расходы | | | | | | 68085 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 39632 | | | | |
| Итого по разделу 41 Полы | | | | | | 3098106 | | | | 6645,91 |
| Раздел 42. Перегородки(объемы - см.ведомость лист 85 раздела ПОС) | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-------|------|-------------|----------|--------|
| 403 | ФЕР08-04-001-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (5774 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (3569 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 3,9 390/100 | 17357,52 1088,67 | 318,48 32,91 | 67694 | 4246 | 1242 128 | 115,8165 | 451,68 |
| 404 | ФЕР09-03-046-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением(прим. перегородка ОП-1) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (3150 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2800 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,85404 25,88*3,3/100 | 4750,84 3757,84 | 717,13 37,13 | 4057 | 3209 | 612 32 | 373,543 | 319,02 |
| 405 | КП БК Комплекс | Архитектурная система витражей ALUTECH - ALT F50 (стоечно-ригельная, нетермоизолированная), производства компании "Alumintechno" Цвет профиля RAL 8017.(без учета монтажа) (компл) Формулы цены единицы: МАТ=468912/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 63581,29 | | 63581 | | | | |
| сантехнических кабин (СП-1, СП-1/1,СП-2, СП-3, СП-4, СП-5) | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|--|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-------|-------------|----------|----------------|
| 406 | ФЕР10-04-011-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> <i>НР (1667 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (849 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i> | 0,6711 67,11/100 | 5614,93 1944,14 | 168,75 8,78 | 3768 | 1305 | 113 6 | 214,3485 | 143,85 |
| 407 | КП БК Комплекс | Алюминиевые конструкции, включая двери (без монтажа) (компл) <i>Формулы цены единицы:</i> <i>МАТ=65925/1,18/6,25</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 1 | 8938,98 | | 8939 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 148039 | 8760 | 1967 166 | | 914,55 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 403-405, 407, 406)) | | | | | | 150184 | 10512 | 2360 199 | | 1097,46 |
| Накладные расходы | | | | | | 10591 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 7218 | | | | |
| Итого по разделу 42 Перегородки(объемы - см.ведомость лист 85 раздела ПОС) | | | | | | 1049956 | | | | 1097,46 |
| Раздел 43. Отмостка | | | | | | | | | | |
| 408 | ФЕР08-01-002-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Устройство основания под фундаментами: гравийного (1 м3 основания) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> <i>НР (282 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (174 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i> | 7 70*0,1 | 306,73 23,49 | 61,43 6,95 | 2147 | 164 | 430 49 | 2,875 | 20,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|----------------|------------------|--------------|--------------|------|-----------|--------|--------------|
| 409 | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (193 руб.): 142% от ФОТ СП (110 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ | 0,7 70/100 | 3602 161,53 | 72,1 0,71 | 2521 | 113 | 50 | 17,388 | 12,17 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 4668 | 277 | 480 49 | | 32,3 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 408-409)) | | | | | | 4820 | 333 | 576 59 | | 38,76 |
| Накладные расходы | | | | | | 475 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 284 | | | | |
| Итого по разделу 43 Отмостка | | | | | | 34869 | | | | 38,76 |
| Раздел 44. Отделочные работы по фасадам (см. ведомость объемов работ) | | | | | | | | | | |
| 410 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1998 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (1235 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 3,5 350/100 | 783,06 432,22 | 7,63 | 2741 | 1513 | 27 | 50,025 | 175,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|----------------|--------------------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------|
| 411 | ФЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (6705 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (4470 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 28 350*0,08 | 2195,63 221,7 | 107,43 | 61478 | 6208 | 3008 | 23,046 | 645,29 |
| 412 | ФЕР09-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (4685 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (4164 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 3,5 350/100 | 4529,55 1098,12 | 3130,6 279 | 15853 | 3843 | 10957 977 | 121,072 | 423,75 |
| 413 | ФССЦ-101-4521 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 350 | 57,4 | | 20090 | | | | |
| 414 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (222 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (164 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 3,5 350/100 | 279,54 65,03 | 11,79 0,13 | 978 | 228 | 41 | 6,1065 | 21,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|-----------------|-------------------|--------------|------|-----|-----|--------|-------|
| 415 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (136 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (101 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 3,5 350/100 | 329,01 39,95 | 7,78 0,13 | 1152 | 140 | 27 | 4,4045 | 15,42 |
| 416 | ФЕР26-01-037-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных(цоколь) (1 м3 изоляции) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (919 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (613 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 3,84 48*0,08 | 2195,63 221,7 | 107,43 | 8431 | 851 | 413 | 23,046 | 88,5 |
| 417 | ФЕР08-01-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (325 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (201 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,48 48/100 | 3595,61 511,83 | 194,18 | 1726 | 246 | 93 | 53,82 | 25,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|-------------------|---------------------|---------------|------|------|----------|--------|--------|
| 418 | ФЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен(цоколь) (100 м2 облицованной поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1832 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (906 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,48 48/100 | 12201,58 3327,32 | 59,65 21,8 | 5857 | 1597 | 29 10 | 353,97 | 169,91 |
| 419 | ФЕРр61-28-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (555 руб.): 79% от ФОТ СП (352 руб.): 50% от ФОТ | 0,92 92/100 | 3938,41 636,48 | 11,5 | 3623 | 586 | 11 | 81,6 | 75,07 |
| 420 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,23 | 729,98 | | -168 | | | | |
| 421 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (10 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,147 14,7/100 | 279,54 65,03 | 11,79 0,13 | 41 | 10 | 2 | 6,1065 | 0,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------|----------------|
| 422 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (6 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,147 14,7/100 | 329,01 39,95 | 7,78 0,13 | 48 | 6 | 1 | 4,4045 | 0,65 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 121850 | 15228 | 14609 987 | | 1641,78 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 410, 417, 411, 416, 412-415, 421-422, 418-420)) | | | | | | 127817 | 18274 | 17530 1184 | | 1970,13 |
| Накладные расходы | | | | | | 17391 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 12217 | | | | |
| Итого по разделу 44 Отделочные работы по фасадам (см. ведомость объемов работ) | | | | | | 983906 | | | | 1970,13 |
| Раздел 45. Лестницы | | | | | | | | | | |
| Лестница ПЛ-1 | | | | | | | | | | |
| 423 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (100 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (89 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,23426 234,26/1000 | 1303,28 349,92 | 864,86 95,31 | 305 | 82 | 203 22 | 37,2255 | 8,72 |
| 424 | ФССЦ-101-5184 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,1118 111,8/1000 | 4840,65 | | 541 | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------------------|---|---|------------------|-----------------|---------------|-----|---|---|--------|------|
| 425 | ФССЦ-204-0024 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,043 43/1000 | 7956,21 | | 342 | | | | |
| 426 | ФССЦ-101-2548 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь полосовая 40х4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,05 50/1000 | 6100 | | 305 | | | | |
| 427 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ СП 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,005 0,5/100 | 279,54 65,03 | 11,79 0,13 | 1 | | | 6,1065 | 0,03 |
| 428 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР 81%=90%*0.9 от ФОТ СП 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,005 0,5/100 | 329,01 39,95 | 7,78 0,13 | 2 | | | 4,4045 | 0,02 |
| Лестница в цокольный этаж | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|---------|--------------|
| 429 | ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (прим.установка перил) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (61 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 0,14 | 1303,28 349,92 | 864,86 95,31 | 182 | 49 | 121 13 | 37,2255 | 5,21 |
| 430 | ФССЦ-101-5197 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 25x25 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0749 74,9/1000 | 5209,02 | | 390 | | | | |
| 431 | ФССЦ-101-4670 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь полосовая 20x4 мм, марка Ст3сп (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,031 31/1000 | 6855,03 | | 213 | | | | |
| 432 | ФССЦ-101-2548 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сталь полосовая 40x4 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 0,032 32/1000 | 6100 | | 195 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 2476 | 131 | 324 35 | | 13,98 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 423-426, 429-432)) | | | | | | 2567 | 157 | 389 42 | | 16,78 |
| Накладные расходы | | | | | | 161 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 143 | | | | |
| Итого по разделу 45 Лестницы | | | | | | 17944 | | | | 16,78 |
| Раздел 46. Проемы оконные (см.Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура") | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|--------------------|----------------------|----------------|--------|-----|-----------|----------|-------|
| 433 | ФЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (ОК4, 5)) (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (43 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,0155 1,55/100 | 308562,65 2171,82 | 635,31 29,7 | 4783 | 34 | 10 | 248,492 | 3,85 |
| 434 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 4(изд 028) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=813.38/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 4 | 110,29 | | 441 | | | | |
| 435 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 5 (изд 029) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=3211.74/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 435,49 | | 435 | | | | |
| 436 | ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых(ОК1, 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2) (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1049 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (535 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,431 43,1/100 | 304641,3 1885,07 | 609,94 29,7 | 131300 | 812 | 263 13 | 215,6825 | 92,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|----|---------|---|-------|---|---|----|----|
| 437 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 1 (изделие 021) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=8118,49/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 17 | 1100,81 | | 18714 | | | | |
| 438 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 1/1 (изд 022) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=8587.86/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 2 | 1164,46 | | 2329 | | | | |
| 439 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 1/2 (изд 023) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=11611.30/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 1574,41 | | 1574 | | | | |
| 440 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 3 (изд 025) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=8323.31/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 1128,58 | | 1129 | | | | |
| 441 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК 3/1(изд 026) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=3425.01/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 464,41 | | 464 | | | | |
| 442 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК3/2 (изд 027) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=3264.53/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 442,65 | | 443 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|------|-----------|---------|---------------|
| 443 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых(ОК2) (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (448 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (228 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,2386 23,86/100 | 251822,5 1464,63 | 511,53 11,14 | 60085 | 349 | 122 3 | 167,578 | 39,98 |
| 444 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Окно ОК2 (изд 024) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=11009.12/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 8 | 1492,76 | | 11942 | | | | |
| 445 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (129 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (66 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,49 49/100 | 4217,98 207,86 | 17,91 0,68 | 2067 | 102 | 9 | 24,3685 | 11,94 |
| 446 | ФССЦ-101-2906 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 49 | 181,07 | | 8872 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 244578 | 1297 | 404 16 | | 148,73 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 433-446)) | | | | | | 244918 | 1556 | 485 19 | | 178,48 |
| Накладные расходы | | | | | | 1670 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 851 | | | | |
| Итого по разделу 46 Проемы оконные (см.Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура") | | | | | | 1546494 | | | | 178,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------|-----|-----------|---------|-------|
| Раздел 47. Двери внутренние | | | | | | | | | | |
| 447 | ФЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (529 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (269 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i> | 0,3214 32,14/100 | 26029,99 1100,88 | 1562,86 191,54 | 8366 | 354 | 502 62 | 119,922 | 38,54 |
| 448 | 203-0223 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | -32,14 | 207 | | -6653 | | | | |
| 449 | ФССЦ-203-0199 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 17,96 | 214,7 | | 3856 | | | | |
| 450 | ФССЦ-203-0198 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 14,18 | 218,09 | | 3093 | | | | |
| 451 | ФССЦ-203-0198 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2(прим.высота 1,9) (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25</i> | 7,6 | 218,09 | | 1657 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----|-----------|--------|--------------|
| 452 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (1 м2 проема) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (297 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (264 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ | 12,6 | 97,71 24,3 | 12,75 | 1231 | 306 | 161 | 2,3805 | 29,99 |
| 453 | ФССЦ-203-8118 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 6 | 2900,88 | | 17405 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 28955 | 660 | 663 62 | | 68,53 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 447-451, 453, 452)) | | | | | | 29219 | 792 | 795 74 | | 82,24 |
| Накладные расходы | | | | | | 826 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 533 | | | | |
| Итого по разделу 47 Двери внутренние | | | | | | 191113 | | | | 82,24 |
| Раздел 48. Двери наружные | | | | | | | | | | |
| 454 | ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (237 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (121 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ | 0,0902 9,02/100 | 169472,78 2047,99 | 592,19 17,73 | 15286 | 185 | 53 2 | 231,15 | 20,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------|-------------|--------|--------------|
| 455 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д1 (Изделие 032) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=38108,85/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 1 | 5167,3 | | 5167 | | | | |
| 456 | Комм.предлож ООО "Завод Оконная мануфактура" | Дверь Д2 (Изделие 033) (шт) Формулы цены единицы: МАТ=50187.69/1,18/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 2 | 6805,11 | | 13610 | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 34063 | 185 | 53 2 | | 20,85 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 454-456)) | | | | | | 34111 | 222 | 64 2 | | 25,02 |
| Накладные расходы | | | | | | 237 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 121 | | | | |
| Итого по разделу 48 Двери наружные | | | | | | 215431 | | | | 25,02 |
| Раздел 49. Стены | | | | | | | | | | |
| 457 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (9795 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (4846 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 8,57 857/100 | 2187,53 927,94 | 129,23 74,85 | 18747 | 7952 | 1108 641 | 98,716 | 846 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|---|-----------------|-------------------|---------------|--------|------|---------|---------|--------|
| 458 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (2572 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (1272 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 5,15 515/100 | 1535,45 437,82 | 17,04 0,29 | 7908 | 2255 | 88 1 | 50,094 | 257,98 |
| 459 | ФЕР15-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: типа «Линкруста» (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1615 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (799 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 2,58 258/100 | 4989,97 547,73 | 13,64 1,19 | 12874 | 1413 | 35 3 | 56,9365 | 146,9 |
| 460 | 101-0575 | Линкруст (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -289 | 36,1 | | -10433 | | | | |
| 461 | ФССЦ-101-3935 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Стеклообои TASSOGLAS, елочка (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 289 | 49,15 | | 14204 | | | | |
| 462 | ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (306 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (151 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 2,89 289/100 | 92,71 92,71 | | 268 | 268 | | 9,637 | 27,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-------------|----------|----------------|
| 463 | ФССЦ-101-4882 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,0462 | 22496,01 | | 1039 | | | | |
| 464 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1635 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (809 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,84 84/100 | 10916 1685,64 | 39,69 21,9 | 9169 | 1416 | 33 18 | 183,6205 | 154,24 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 53776 | 13304 | 1264 663 | | 1432,97 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 457-464)) | | | | | | 56690 | 15965 | 1517 796 | | 1719,56 |
| Накладные расходы | | | | | | 15923 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 7878 | | | | |
| Итого по разделу 49 Стены | | | | | | 503069 | | | | 1719,56 |
| Раздел 50. Потолки | | | | | | | | | | |
| Тип потолка 1 | | | | | | | | | | |
| 465 | ФЕР15-02-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (3138 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (1552 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 2,71 271/100 | 2221,59 940,47 | 129,23 74,85 | 6021 | 2549 | 350 203 | 100,05 | 271,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-------------------|---------------------|-----------------|-------|------|------------|---------|--------|
| 466 | ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1719 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (850 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 2,71 271/100 | 1939,88 556 | 18,21 0,34 | 5257 | 1507 | 49 1 | 61,985 | 167,98 |
| Тип потолка 2 | | | | | | | | | | |
| 467 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (754 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (373 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,59 59/100 | 6984,78 1107,59 | 541,79 12,83 | 4121 | 653 | 320 8 | 117,829 | 69,52 |
| Тип потолка 3 | | | | | | | | | | |
| 468 | ФЕР15-01-047-16 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство: потолков реечных алюминиевых (100 м2 поверхности облицовки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (206 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ | 0,154 15,4/100 | 29618,67 1171,37 | 198,6 4,23 | 4561 | 180 | 31 1 | 124,614 | 19,19 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 19960 | 4889 | 750 213 | | 527,83 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 465-468)) | | | | | | 21088 | 5867 | 900 256 | | 633,4 |
| Накладные расходы | | | | | | 5817 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 2878 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------|---|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------|-----|-----------|---------|--------------|
| Итого по разделу 50 Потолки | | | | | | 186144 | | | | 633,4 |
| Раздел 51. Полы | | | | | | | | | | |
| Тип пола 1 | | | | | | | | | | |
| 469 | ФЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (369 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (212 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,677 67,7/100 | 2673,61 369,16 | 261,01 39,3 | 1810 | 250 | 177 27 | 46,4945 | 31,48 |
| 470 | ФЕР11-01-015-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (-11 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-6 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | -0,677 -67,7/100 | 357,94 10,87 | 7,93 3,21 | -242 | -7 | -5 -2 | 1,3685 | -0,93 |
| Тип пола 2 | | | | | | | | | | |
| 471 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (30 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,34 34/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 75 | 31 | 4 | 8,5445 | 2,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|-----------------|-------------------|---------------|------|-----|---------|---------|-------|
| 472 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0019 | 1525,5 | | | | | | |
| 473 | прайс | праймер Siplast Primer (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1900,00/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 8,5 0,25*34 | 304 | | 2584 | | | | |
| 474 | ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (685 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (395 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 1,34 134/100 | 3346,94 380,16 | 68,58 3,89 | 4485 | 509 | 92 5 | 37,789 | 50,64 |
| 475 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (173 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (100 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,34 34/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 525 | 123 | 19 7 | 45,4365 | 15,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|---|--|--------------------|------------------|---------------|------|-----|---------|--------|-------|
| 476 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (14 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,34 34/100 | 1175,38 18,26 | 38,6 14,2 | 400 | 6 | 13 5 | 2,3 | 0,78 |
| Тип пола 3 | | | | | | | | | | |
| 477 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (103 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (76 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,184 118,4/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 260 | 106 | 14 | 8,5445 | 10,12 |
| 478 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0065 | 1525,5 | | -10 | | | | |
| 479 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 35,52 118,4*0,3 | 97,95 | | 3479 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|----------------------|--------------------|-----------------|-------|------|-----------|---------|--------|
| 480 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (602 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (347 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 1,184 118,4/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1827 | 427 | 65 25 | 45,4365 | 53,8 |
| 481 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (-26 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-15 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | -1,184 -118,4/100 | 587,69 9,13 | 19,3 7,1 | -696 | -11 | -23 -8 | 1,15 | -1,36 |
| 482 | ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1966 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1133 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 1,184 118,4/100 | 9176,64 1203,91 | 160,88 43,33 | 10865 | 1425 | 190 51 | 137,747 | 163,09 |

Тип пола 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|--------------------|-------------------|---------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 483 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (96 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (71 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,094 109,4/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 241 | 98 | 13 | 8,5445 | 9,35 |
| 484 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,006 | 1525,5 | | -9 | | | | |
| 485 | прайс | Дисперсию МД 16 - Ветонит грунтовка для полов (подготовка) (10л) (л) Формулы цены единицы: МАТ=6122/10/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 32,82 109,4*0,3 | 97,95 | | 3215 | | | | |
| 486 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (557 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (321 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 1,094 109,4/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 1688 | 395 | 60 23 | 45,4365 | 49,71 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--|---|--------------------|-------------------|---------------|------|-----|---------|--------|-------|
| 487 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клею«Бустилат» (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (598 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (345 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 1,094 109,4/100 | 7954,86 405,19 | 68,16 5,91 | 8703 | 443 | 75 6 | 48,76 | 53,34 |
| Тип пола 5 | | | | | | | | | | |
| 488 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (11 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,12 12/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 26 | 11 | 1 | 8,5445 | 1,03 |
| 489 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0007 | 1525,5 | -1 | | | | | |
| 490 | прайс | праймер Siplast Primer (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1900,00/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 | 3 0,25*12 | 304 | 912 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|----------------|--------------------|-----------------|------|-----|---------|---------|-------|
| 491 | ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (61 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (35 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,12 12/100 | 3346,94 380,16 | 68,58 3,89 | 402 | 46 | 8 | 37,789 | 4,53 |
| 492 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (62 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,12 12/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 185 | 43 | 7 3 | 45,4365 | 5,45 |
| 493 | ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (199 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (115 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,12 12/100 | 9176,64 1203,91 | 160,88 43,33 | 1101 | 144 | 19 5 | 137,747 | 16,53 |

Тип пола 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|------------------|-------------------|---------------|-----|----|---|--------|------|
| 494 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (3 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 0,034 3,4/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 7 | 3 | | 8,5445 | 0,29 |
| 495 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0002 | 1525,5 | | | | | | |
| 496 | прайс | праймер Siplast Primer (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1900,00/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 0,85 0,25*3,4 | 304 | | 258 | | | | |
| 497 | ФЕР11-01-004-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (18 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,034 3,4/100 | 3346,94 380,16 | 68,58 3,89 | 114 | 13 | 2 | 37,789 | 1,28 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|------------------|--------------------|-----------------|---------------|------|------------|---------|---------------|
| 498 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (17 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,034 3,4/100 | 1543,14 360,77 | 55,3 21,44 | 52 | 12 | 2 1 | 45,4365 | 1,54 |
| 499 | ФЕР11-01-027-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (56 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ | 0,034 3,4/100 | 9176,64 1203,91 | 160,88 43,33 | 312 | 41 | 5 1 | 137,747 | 4,68 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 42565 | 4108 | 738 149 | | 473,71 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 469-470, 474-476, 480-482, 486-487, 491-493, 497-499, 471-473, 477-479, 483-485, 488-490, 494-496)) | | | | | | 43534 | 4930 | 885 179 | | 568,45 |
| Накладные расходы | | | | | | 5581 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 3257 | | | | |
| Итого по разделу 51 Полы | | | | | | 327325 | | | | 568,45 |
| Раздел 52. Перегородки | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|------|-----------|----------|---------------|
| 500 | ФЕР08-04-001-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (1288 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (796 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,87 87/100 | 17357,52 1088,67 | 318,48 32,91 | 15101 | 947 | 277 29 | 115,8165 | 100,76 |
| 501 | ФЕР08-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (518 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (320 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ | 0,226 22,6/100 | 12641,26 1669,28 | 455,86 69,36 | 2857 | 377 | 103 16 | 195,6955 | 44,23 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 17958 | 1324 | 380 45 | | 144,99 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 500-501)) | | | | | | 18299 | 1589 | 456 54 | | 173,99 |
| Накладные расходы | | | | | | 1807 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1117 | | | | |
| Итого по разделу 52 Перегородки | | | | | | 132644 | | | | 173,99 |
| Раздел 53. Кровля | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|----------------------|-------------------|----------------|------|-----|----------|---------|-------|
| 502 | ФЕР13-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой(прим.) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (105 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (78 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ | 1,203 120,3/100 | 219,91 89,72 | 11,79 0,13 | 265 | 108 | 14 | 8,5445 | 10,28 |
| 503 | 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН- 70/30 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | -0,0066 | 1525,5 | | -10 | | | | |
| 504 | прайс | праймер Siplast Primer (кг) Формулы цены единицы: МАТ=1900,00/6,25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 | 30,075 0,25*120,3 | 304 | | 9143 | | | | |
| 505 | ФЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (301 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (153 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,203 120,3/100 | 1830,83 189,28 | 100,45 3,04 | 2202 | 228 | 121 4 | 20,1365 | 24,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|---|--------------------|-------------------|----------------|------|-----|-----------|--------|-------|
| 506 | ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (791 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (403 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,203 120,3/100 | 4809,61 498,05 | 165,31 9,29 | 5786 | 599 | 199 11 | 52,371 | 63 |
| 507 | ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (616 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (314 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,203 120,3/100 | 4500,6 385,62 | 158,19 9,29 | 5414 | 464 | 190 11 | 40,549 | 48,78 |
| 508 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25 НР (464 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (237 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ | 1,203 120,3/100 | 1340,53 270,46 | 238,1 27,33 | 1613 | 325 | 286 33 | 31,303 | 37,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|--|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|---------|-----------------|
| 509 | ФЕР12-01-007-10 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i> | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя (100 м2 кровли) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс Минрегиона на 4квартал 2013г СМР=6,25 НР (1194 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (608 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i> | 1,203 <i>120,3/100</i> | 15388,76 <i>746,68</i> | 176,69 <i>18,9</i> | 18513 | 898 | 213 <i>23</i> | 85,4335 | 102,78 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | | | | | | 42926 | 2622 | 1023 <i>82</i> | | 286,72 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 502-509)) | | | | | | 43656 | 3147 | 1228 <i>98</i> | | 344,07 |
| Накладные расходы | | | | | | 3469 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 1791 | | | | |
| Итого по разделу 53 Кровля | | | | | | 305725 | | | | 344,07 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | 2667070 | 275384 | 122821 <i>14970</i> | | 30440,29 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 5, 10-14, 21, 29, 31, 86-91, 103-109, 118-122, 138-140, 2-3, 30, 32, 4, 15-18, 25-27, 6, 9, 7, 28, 58-62, 66-73, 85, 102, 113-117, 141-158, 177-178, 185-186, 189-190, 192, 196, 201, 203-204, 206, 260-261, 404-405, 407, 412-413, 423-426, 429-432, 452, 8, 19, 22-24, 20, 33, 40, 47, 34, 39, 41, 46, 48, 57, 123, 125, 132, 159, 169, 191, 287-288, 300-301, 314-315, 328-329, 403, 408, 410, 417, 500-501, 35, 42, 49, 160, 409, 36-38, 43-45, 50-56, 63-65, 75, 78-84, 93, 96-101, 110-112, 126, 129-130, 133, 136-137, 184, 207, 293, 306, 320, 334, 339, 344, 373, 74, 92, 286, 299, 313, 327, 76-77, 94-95, 127-128, 134-135, 179-183, 187-188, 193-195, 289-292, 297-298, 302-305, 310-312, 316-319, 324-326, 330-333, 335-338, 341-343, 348-350, 354-355, 359-363, 367-372, 377-379, 383-385, 389-391, 395-402, 469-470, 474-476, 480-482, 486-487, 491-493, 497-499, 124, 131, 161-163, 411, 416, 164-166, 168, 170-172, 262-285, 418, 457-468, 167, 505-509, 173-174, 419-420, 175-176, 294-296, 307-309, 321-323, 340, 345-347, 351-353, 356-358, 364-366, 374-376, 380-382, 386-388, 392-394, 414-415, 421-422, 427-428, 471-473, 477-479, 483-485, 488-490, 494-496, 502-504, 199, 202, 205, 208-210, 212-219, 221-259, 406, 433-451, 453-456)) | | | | | | 2746711 | 330461 | 147385 <i>17964</i> | | 36528,36 |
| Накладные расходы | | | | | | 337815 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 200333 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 20530369 | | | | 36528,36 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|-----------------|---|---|----|-----------------|
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 137714 | | | | 1922,84 |
| Перегородки (ремонтно-строительные) | | | | | | 59842 | | | | 2230,12 |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | 7628 | | | | 359,86 |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | | | | | | 254 | | | | 13,3 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 297735 | | | | 1829,1 |
| Линии электропередачи | | | | | | 373 | | | | 4,9 |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | 36287 | | | | 1284,25 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | 360 | | | | 18,89 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | 1388 | | | | 84,67 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | 207273 | | | | 2274,66 |
| Автомобильные дороги | | | | | | 15349 | | | | 52,9 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | 154773 | | | | 746,72 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | 869 | | | | 18,48 |
| Полы | | | | | | 440019 | | | | 6894,06 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | | | | | | 122 | | | | 6,14 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | 414499 | | | | 4188,96 |
| Отделочные работы | | | | | | 645787 | | | | 13119,11 |
| Кровли | | | | | | 43996 | | | | 393,6 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 8962 | | | | 180,17 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 62703 | | | | 188,81 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | 72649 | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | 676277 | | | | 716,82 |
| Итого | | | | | | 3284859 | | | | 36528,36 |
| Всего с учетом "Индекс Минрегиона на квартал 2013г СМР=6,25" | | | | | | 20530369 | | | | 36528,36 |
| Справочно, в ценах 2001г.: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 2268865 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 147385 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 348425 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 337815 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 200333 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 20530369 | | | | 36528,36 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54