

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2014 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2014 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на \_\_\_\_\_

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 807-КС, 807-АР, 808-ЭМ

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 3716,530 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 2870,423 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 245,365 тыс. руб.

оборудования \_\_\_\_\_ 33,814 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5787,56 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2014г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы (см.листы 11-16 АР)</b>										
Подвал										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (461 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (280 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	2,617 261,7/100	178 178		466	466		22,82	59,72
2	<b>ФЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций)  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (86 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (76 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,4 400/1000	697,32 213	484,32 53,38	279	85	194 21	22,659	9,06
3	<b>ФЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (243 руб.): 78% от ФОТ СП (156 руб.): 50% от ФОТ	0,2	1553,82 1553,82		311	311		214,32	42,86
1 этаж										
4	<b>ФЕР46-04-006-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (98 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,234 23,4/100	555,66 324,02	231,64 100,04	130	76	54 23	42,86	10,03
5	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен(входная группа остекленная) (100 м2 дверных полотен)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (30 руб.): 82% от ФОТ СП (22 руб.): 62% от ФОТ	0,126 12,6/100	288,06 288,06		36	36		36,28	4,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	<b>ФЕРр56-9-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке(входная группа остекленная) (100 коробок)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (61 руб.): 82% от ФОТ СП (46 руб.): 62% от ФОТ	0,02 2/100	3975,22 3605,79	369,43 39,94	80	73	7 1	449,6	8,99
7	<b>ФЕРр57-3-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (10 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 68% от ФОТ	0,4 40/100	29,41 29,41		12	12		3,77	1,51
8	<b>ФЕРр63-5-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2 руб.): 77% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,041 4,1/100	81,12 81,12		3	3		10,4	0,43
9	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (161 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (98 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,916 91,6/100	178 178		163	163		22,82	20,9
10	<b>ФЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций)  (МДС36 п.3.3.1 „Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (62 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (55 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,25 250/1000	396,31 303,27	93,04 1,13	99	76	23	35,553	8,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (153 руб.): 80% от ФОТ СП (130 руб.): 68% от ФОТ	0,3106 (4,1+26,96)/100	641 595,99	45,01 19,44	199	185	14 6	69,87	21,7
12	<b>ФЕРр57-2-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (67 руб.): 80% от ФОТ СП (57 руб.): 68% от ФОТ	0,3 30/100	280,88 276,82	4,06 1,76	84	83	1 1	35,49	10,65
2 этаж										
13	<b>ФЕРр55-5-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (136 руб.): 89% от ФОТ СП (99 руб.): 65% от ФОТ	0,12 12/100	1829,8 1204,44	625,36 67,6	220	145	75 8	141,2	16,94
14	<b>ФЕРр63-5-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2 очищаемой поверхности)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (124 руб.): 77% от ФОТ СП (81 руб.): 50% от ФОТ	1,98 198/100	81,12 81,12		161	161		10,4	20,59
15	<b>ФЕРр57-3-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (28 руб.): 80% от ФОТ СП (24 руб.): 68% от ФОТ	1,2 120/100	29,41 29,41		35	35		3,77	4,52
16	<b>ФЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных(прим.отбивка плитки) (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (36 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,2 20/100	178 178		36	36		22,82	4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	<b>ФЕР46-04-006-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (17 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,04 4/100	555,66 324,02	231,64 100,04	22	13	9 4	42,86	1,71
18	<b>ФЕР46-04-006-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых(прим.пластиковая обшивка батарей) (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (46 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,146 14,6/100	435,33 221,51	213,82 92,34	64	33	31 13	29,3	4,28
19	<b>ФЕРр56-3-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок(прим.демонтаж перил) (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (9 руб.): 82% от ФОТ СП (7 руб.): 62% от ФОТ	0,0172 1,72/100	629,01 629,01		11	11		79,22	1,36
20	<b>ФЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (79 руб.): 82% от ФОТ СП (60 руб.): 62% от ФОТ	0,25 25/100	398,87 369,8	29,07 12,56	100	93	7 3	46,11	11,53
21	<b>ФЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (168 руб.): 82% от ФОТ СП (127 руб.): 62% от ФОТ	0,19 19/100	1208,52 1051,72	156,8 24,04	230	200	30 5	128,73	24,46
22	<b>ФЕРр56-3-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (43 руб.): 82% от ФОТ СП (33 руб.): 62% от ФОТ	0,07 7/100	761,66 761,66		53	53		94,97	6,65

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (170 руб.): 82% от ФОТ СП (128 руб.): 62% от ФОТ	0,14 14/100	1807,42 1437,99	369,43 39,94	253	201	52 6	179,3	25,1
24	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (267 руб.): 82% от ФОТ СП (202 руб.): 62% от ФОТ	1,13 113/100	288,06 288,06		326	326		36,28	41
25	<b>ФЕРр56-11-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие наличников (100 м наличников)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (19 руб.): 82% от ФОТ СП (14 руб.): 62% от ФОТ	0,678 67,8/100	33,43 33,43		23	23		4,21	2,85
26	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (1477 руб.): 80% от ФОТ СП (1255 руб.): 68% от ФОТ	3 300/100	641 595,99	45,01 19,44	1923	1788	135 58	69,87	209,61
27	<b>ФЕРм08-03-572-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж:Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (1 шт.)  (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	1	32,48 10,39	22,09 1,18	32	10	22 1	1,047	1,05

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	<b>ФЕРр67-1-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (110 руб.): 85% от ФОТ СП (84 руб.): 65% от ФОТ	6,5 650/100	19,81 19,81		129	129		2,54	16,51
29	<b>ФЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (17 руб.): 85% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	0,43 43/100	45,55 45,55		20	20		5,84	2,51
30	<b>ФЕРр67-4-5</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (63 руб.): 85% от ФОТ СП (48 руб.): 65% от ФОТ	0,51 51/100	145,98 143,48	2,5 1,08	74	73	1 1	17,89	9,12
31	<b>ФЕРр65-4-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: умывальников и раковин (100 приборов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (3 руб.): 74% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01 1/100	445,72 437,59	8,13 3,51	4	4		51,3	0,51
32	<b>ФЕРр65-4-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (13 руб.): 74% от ФОТ СП (9 руб.): 50% от ФОТ	0,03 3/100	553,63 544,56	9,07 3,92	17	17		63,84	1,92
33	<b>ФЕРр57-2-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (70 руб.): 80% от ФОТ СП (59 руб.): 68% от ФОТ	0,14 14/100	641 595,99	45,01 19,44	90	84	6 3	69,87	9,78

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	<b>ФЕРр57-2-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (37 руб.): 80% от ФОТ СП (31 руб.): 68% от ФОТ	0,5014 50,14/100	92,9 88,84	4,06 1,76	47	45	2 1	11,39	5,71
35	<b>ФЕРр57-2-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (63 руб.): 80% от ФОТ СП (54 руб.): 68% от ФОТ	0,284 28,4/100	280,88 276,82	4,06 1,76	80	79	1	35,49	10,08
36	<b>ФЕР46-04-010-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий полов: паркетных (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (180 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (109 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,475 47,5/100	413,9 358,88	55,02 23,76	197	171	26 11	46,01	21,85
пробивка проемов										
37	<b>ФЕР46-03-007-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (пробивка ПР1, ПР2, ПР4, расширение ПР3) (1 м3)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (518 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (314 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	3,85	346,7 110,33	236,37 25,55	1335	425	910 98	12,3	47,36
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						7344	5744	1600 264		700,87
Накладные расходы						5134				
Сметная прибыль						3807				
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы (см.листы 11-16 АР)</b>						<b>99990</b>				<b>700,87</b>
Итого Строительные работы						96263				671,68
Итого Монтажные работы						3727				29,19
Итого						99990				700,87
Справочно, в ценах 2001г.:										
Машины и механизмы						1600				
ФОТ						6008				
Накладные расходы						5134				
Сметная прибыль						3807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы (см.листы 11-16 АР)</b>							<b>99990</b>				<b>700,87</b>
<b>Раздел 2. Перемычки, решетки</b>											
38	<b>ФЕР46-01-004-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями (применительно металлические перемычки) (1 т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (617 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (374 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,3149 314,9/1000	8997,38 1909,35	995,01 69,12	2833	601	313 22	195,63	61,6	
39	<b>103-0015</b>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14</i>	-1,455	19,4		-28					
40	<b>101-1731</b>	Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14</i>	-0,085	5561		-473					
41	<b>101-1808</b>	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14</i>	-0,2236	5136		-1148					
42	<b>ФССЦ-101-1642</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 100х100х10 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14</i>	0,23434 234,34/1000	5763		1351					
43	<b>ФССЦ-101-1896</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм (т)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14</i>	0,0157 15,7/1000	5220,6		82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	<b>ФССЦ-101-1627</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,04495 44,95/1000	5763		259				
45	<b>ФССЦ-204-0006</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,01991 19,91/1000	5650		112				
46	<b>ФЕР09-06-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (679 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (603 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1,676	746,35 498,23	166,15 2,03	1251	835	278 3	58,4085	97,89
47	<b>ФССЦ-101-1896</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,358 358/1000	5220,6		1869				
48	<b>ФССЦ-204-0024</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,304 304/1000	7956,21		2419				
49	<b>ФССЦ-101-1627</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм (на проушины) (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,015 15/1000	5763		86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	<b>ФССЦ-101-1896</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм(закладные изделия МН-1, МН-2) (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,999 999/1000	5220,6		5215				
51	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,04 4/100	279,54 65,03	11,79 0,13	11	3		6,1065	0,24
52	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,04 4/100	329,01 39,95	7,78 0,13	13	2		4,4045	0,18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						13852	1441		591 25	159,91
Накладные расходы						1300				
Сметная прибыль						980				
<b>Итого по разделу 2 Перемычки, решетки</b>						<b>99050</b>				<b>159,91</b>
<b>Раздел 3. Лестница Л1</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	<b>ФЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (применит Л1) (1 т конструкций)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (144 руб.): 81%=90%*0,9 от ФОТ СП (128 руб.): 72%=85%*0,85 от ФОТ	0,4	1303,28 349,92	864,86 95,31	521	140	346 38	37,2255	14,89
54	<b>ФССЦ-101-1646</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,0804 40,2*2/1000	6423,2		516				
55	<b>ФССЦ-101-3705</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина большей полки более 80 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,1776 22,2*8/1000	6305,86		1120				
56	<b>ФССЦ-101-1111</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,0672 8*8,4/1000	6834,81		459				
57	<b>ФССЦ-101-1896</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, шириной полок 75-90 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,00655 6,55/1000	5220,6		34				
58	<b>ФССЦ-103-1504</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50x50 мм, толщина стенки 3 мм (м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	15,8	35,72		564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	<b>ФССЦ-101-1627</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,014 14/1000	5763		81				
60	<b>ФЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (3 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,062 6,2/100	279,54 65,03	11,79 0,13	17	4	1	6,1065	0,38
61	<b>ФЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,062 6,2/100	329,01 39,95	7,78 0,13	20	2		4,4045	0,27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						3332	146	347 38		15,54
Накладные расходы						149				
Сметная прибыль						132				
<b>Итого по разделу 3 Лестница Л1</b>						<b>22184</b>				<b>15,54</b>
<b>Раздел 4. Фасад, крыльцо,терраса (см. лист 1.1 АР)</b>										
62	<b>ФЕР13-06-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей(фасад) (1 м2 очищаемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (987 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (731 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	162,82	58,85 3,83	46,7 3,65	9582	624	7604 594	0,4485	73,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	<b>ФЕРр53-14-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором(восстановление шовного раствора) (10 м трещин)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (523 руб.): 86% от ФОТ СП (426 руб.): 70% от ФОТ	25 250/10	34,73 24,31		868	608		2,71	67,75
64	<b>ФЕР08-02-006-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Расшивка швов кладки: из кирпича (100 м2 стен (без вычета проемов))  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (6663 руб.): 110%=122%*0.9 от ФОТ СП (4119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	25 250/10	242,28 242,28		6057	6057		25,185	629,63
65	<b>ФЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (штукатурка парапетов) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (710 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (351 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,9163 91,63/100	1828,55 784,15	64,71 30,96	1676	719	59 28	81,512	74,69
66	<b>ФЕРр59-5-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт ступеней: бетонных (100 ступеней)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (109 руб.): 76% от ФОТ СП (86 руб.): 60% от ФОТ	0,16 16/100	1459,55 888,97	22,14 3,92	234	142	4 1	102,89	16,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	<b>ФЕР13-06-002-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей (терраса) (1 м2 очищаемой поверхности)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (229 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (170 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	37,75	58,85 3,83	46,7 3,65	2222	145	1763 138	0,4485	16,93
68	<b>ФЕРр58-7-2</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (46 руб.): 83% от ФОТ СП (36 руб.): 65% от ФОТ	0,146 14,6/100	2377,3 376,17	68,83 3,65	347	55	10 1	43,04	6,28
69	<b>ФССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	34,02	45,2		1538				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						22524	8350	9440 762		884,76
Накладные расходы						9267				
Сметная прибыль						5919				
<b>Итого по разделу 4 Фасад, крыльцо, терраса (см. лист 1.1 АР)</b>						<b>231539</b>				<b>884,76</b>
<b>Раздел 5. Отделочные работы</b>										
Потолки										
70	<b>ФЕРр68-18-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Заделка швов цементным раствором (применительно) (1 м шва)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2 руб.): 104% от ФОТ СП (1 руб.): 60% от ФОТ	1,8 180/100	6,43 1,23		12	2		0,16	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	<b>ФЕРр61-1-10</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2 поверхности)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (1670 руб.): 79% от ФОТ СП (1057 руб.): 50% от ФОТ</i>	2,25 225/100	8921,97 916,45	35,19 23,11	20074	2062	79 52	89,76	201,96
72	<b>ФЕР15-04-007-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (511 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (253 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,85 85/100	1821,33 633,21	18,13 0,29	1548	538	15	72,45	61,58
73	<b>ФЕР15-01-047-15</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (1491 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (737 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	1,4 140/100	6984,78 1107,59	541,79 12,83	9779	1551	759 18	117,829	164,96
Стены и перегородки из кирпича										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	<b>ФЕР15-02-016-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (5612 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (2776 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	5,89 589/100	2187,53 927,94	129,23 74,85	12885	5466	761 441	98,716	581,44
75	<b>ФЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (674 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (333 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,32 32/100	4507,09 2180,08	80,5 34,76	1442	698	26 11	234,669	75,09
76	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (428 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (212 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	6,21 621/100	74,12 72,46	1,48 0,18	460	450	9 1	7,5325	46,78
77	<b>прайс</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<b>грунтовка Ceresit СТ 17 (л)</b>	<b>124,2 0,2*621</b>	<b>52,2</b>		<b>6483</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
78	<b>ФЕР15-04-025-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен(входная зона) (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (225 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (111 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,4447 44,47/100	1531,91 532,06	12,38 0,18	681	237		6	58,6615	26,09
79	<b>ФЕР15-06-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2593 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (1283 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	5,57 (589-32)/100	3656,8 489,72	1,48 0,18	20368	2728		8 1	53,9925	300,74
80	<b>ФЕР15-04-007-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (102 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,32 32/100	901,06 333,49	11,24 0,15	288	107		4	37,6395	12,04

Перегородки из ГКЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	<b>ФЕР10-06-032-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом (применит.) (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2243 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (1143 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	1,38 138/100	16186,59 1533,28	25,63	22337	2116	35	169,05	233,29
82	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (95 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	1,38 138/100	74,12 72,46	1,48 0,18	102	100	2	7,5325	10,39
83	<b>ФССЦ-101-2418</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель (кг)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	20	32,89		658				
84	<b>ФЕР15-04-007-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосы) (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (437 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (216 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	1,38 138/100	901,06 333,49	11,24 0,15	1243	460	16	37,6395	51,94
<b>Итого по разделу 5 Отделочные работы</b>						<b>719822</b>				<b>1766,59</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 6. Полы</b>										
Плинтусы										
85	<b>ФЕР11-01-040-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (70 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,9 90/100	1479,5 70,31	14,05	1332	63	13	7,659	6,89
86	<b>ФЕР11-01-039-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (385 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (222 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	1,345 134,5/100	2757,37 258,11	6,54	3709	347	9	27,14	36,5
Полы 1 этажа										
87	<b>ФЕР13-03-001-11</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой(грунтовка под полы) (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (21 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (16 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,39 39/100	970,9 66,57	11,79 0,13	379	26	5	6,003	2,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (263 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (152 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,62 62/100	1543,14 360,77	55,3 21,44	957	224	34 13	45,4365	28,17
89	<b>ФЕР11-01-011-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (-6 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (-3 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	-0,62 -62/100	293,85 4,57	9,65 3,55	-182	-3	-6 -2	0,575	-0,36
90	<b>ФЕР11-01-047-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (1360 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (784 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,39 39/100	21990,75 3120,03	31,08 21,74	8576	1217	12 8	356,983	139,22
91	<b>ФЕР11-01-034-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (69 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,225 22,5/100	10335,28 276,84	11,89	2325	62	3	29,4515	6,63
Полы 2 этажа, лестничные марши										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	<b>ФЕР13-03-001-11</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой(грунтовка под полы) (100 м2 окрашиваемой поверхности)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (98 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (73 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	1,82 182/100	970,9 66,57	11,79 0,13	1767	121	21	6,003	10,93
93	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм(выравнивающий слой под плитку и ламинат) (100 м2 стяжки)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (1188 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (685 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	2,8 280/100	1543,14 360,77	55,3 21,44	4321	1010	155 60	45,4365	127,22
94	<b>ФЕР11-01-047-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (2964 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (1709 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,85 85/100	21990,75 3120,03	31,08 21,74	18692	2652	26 18	356,983	303,44
95	<b>ФЕР11-01-034-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (301 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (173 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,98 98/100	10335,28 276,84	11,89	10129	271	12	29,4515	28,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	<b>ФЕР11-01-027-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (568 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (328 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,41 41/100	9176,64 1203,91	160,88 43,33	3762	494	66 18	137,747	56,48
97	<b>ФЕР11-01-015-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (7433 руб.): 111%=123%*0.9 от ФОТ СП (4285 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	56,01	151,64 118,12	8,31 1,43	8493	6616	465 80	12,42	695,64
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						64260	13100	815 195		1441,96
Накладные расходы						14713				
Сметная прибыль						8503				
<b>Итого по разделу 6 Полы</b>						<b>537103</b>				<b>1441,96</b>
<b>Раздел 7. Проемы</b>										
Двери										
98	<b>ФЕР26-01-042-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (100 м2 проемов по наружному обводу коробок)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (361 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (241 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,15 15/100	33997,11 2675,94	1052,15	5100	401	158	313,7085	47,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	прайс ООО "ПожСпецКомплект"	Дверь металлическая утепленная однополюсная 900x2100 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=11690/1,18	4	9906,78		39627				
100	прайс ООО "ПожСпецКомплект"	Дверь металлическая однополюсная 800x2100 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=10250/1,18	3	8686,44		26059				
101	прайс ООО "ПожСпецКомплект"	Дверь металлическая двупольная 3000x2100 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=20205*2/1,18	1	34245,76		34246				
102	прайс ООО "ПожСпецКомплект"	Дверь металлическая однополюсная 1000x2100 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=14000/1,18	2	11864,41		23729				
103	прайс ООО "ПожСпецКомплект"	Дверь металлическая однополюсная 600x2100 (шт) Формулы цены единицы: МАТ=10250/1,18	2	8686,44		17373				
104	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (137 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (70 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,1 10/100	26029,99 1100,88	1562,86 191,54	2603	110	156 19	119,922	11,99
105	ФССЦ-203-0198 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	8	218,09		1745				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	<b>ФССЦ-203-0199</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2 (м2)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	2	214,7		429				
Окна										
107	<b>ФЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (15 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,006336 0,99*0,64/100	308562,65 2171,82	635,31 29,7	1955	14	4	248,492	1,57
108	<b>ФЕР10-01-034-04</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (399 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (203 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,23 23/100	304033,68 1621,52	533,14 11,14	69928	373	123 3	185,5295	42,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	<b>ФЕР10-01-034-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (299 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (152 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,187 18,7/100	219072,47 1499,21	517,24 11,14	40967	280	97 2	171,534	32,08
110	<b>ФЕР10-01-035-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (66 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,3 30/100	4217,98 207,86	17,91 0,68	1265	62	5	24,3685	7,31
111	<b>ФССЦ-101-2913</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм (м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	30	426,89		12807				
<b>Итого по разделу 7 Проемы</b>						<b>993155</b>				<b>142,68</b>
<b>Раздел 8. Ограждение крыльца</b>										
112	<b>ФЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (38 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (34 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,1058 105,8/1000	1303,28 349,92	864,86 95,31	138	37	92 10	37,2255	3,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	<b>ФССЦ-103-0006</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм (м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	17,3	28,05		485				
114	<b>ФССЦ-204-0007</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,03643 36,43/1000	5520		201				
115	<b>ФЕР09-07-030-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка закладных деталей: более 4 кг(грязезащитная решетка) (1 т)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (12 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,01826 18,26/1000	1004,7 804,2	200,5 3,04	18	15	3	88,665	1,62
116	<b>ФССЦ-101-2547</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Сталь полосовая 20х3 мм (т)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,0183	6414,41		117				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						959	52	95 10		5,56
Накладные расходы						50				
Сметная прибыль						45				
<b>Итого по разделу 8 Ограждение крыльца</b>						<b>6472</b>				<b>5,56</b>
<b>Раздел 9. Турникет</b>										
117	<b>ФЕРм11-01-001-07</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг (1 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (22 руб.): 80% от ФОТ СП (17 руб.): 60% от ФОТ	1	319,45 22,32	51,01 5,83	319	22	51 6	2,25	2,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118 О	прайс	<b>Турникет трипод ОМА-26.461/1</b> (шт) <i>Формулы цены единицы: ПЗ=39900/1,18</i>	1	33813,56		33814				
<b>Итого по разделу 9 Турникет</b>						<b>36012</b>				<b>2,25</b>
<b>Раздел 10. Электромонтажные работы</b>										
119	<b>ФЕРм08-03-572-04</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм (1 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (73 руб.): 95% от ФОТ СП (50 руб.): 65% от ФОТ</i>	2	401,49 34,62	73,64 3,92	803	69	147 8	3,49	6,98
120	<b>Комм.предложение ООО «УНР-422»</b>	<b>Щит распределительный ШР</b> (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=9850/1,18</i>	1	8347,46		8347				
121	<b>Комм.предложение ООО «УНР-422»</b>	<b>Щит распределительный ШР-ПЗ</b> (шт) <i>Формулы цены единицы: МАТ=2480/1,18</i>	1	2101,69		2102				
122	<b>ФЕРм08-03-591-10</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая (100 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (109 руб.): 95% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,19 19/100	773,88 603,93	41,8 1,08	147	115	8	60,88	11,57
123	<b>ФССЦ-503-0475</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розетка скрытой проводки с заземлением (шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14</i>	19	9,73		185				
124	<b>ФССЦ-503-0606</b> <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14</i>	0,019 19/1000	1979,63		38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	<b>ФЕРМ08-03-594-11</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (865 руб.): 95% от ФОТ СП (592 руб.): 65% от ФОТ	0,36 36/100	5959,45 2515,71	230,49 13,37	2145	906	83 5	253,6	91,3
126	<b>ФССЦ-509-1362</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник ЛПО 16-4x18 (шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	36	119,36		4297				
127	<b>ФЕРМ08-03-594-08</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (42 руб.): 95% от ФОТ СП (29 руб.): 65% от ФОТ	0,03 3/100	1676,68 1468,16	66,55 4,05	50	44	2	148	4,44
128	<b>ФССЦ-509-1362</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник ЛПО 16-4x18 (шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	3	119,36		358				
129	<b>ФЕРМ08-03-594-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (60 руб.): 95% от ФОТ СП (41 руб.): 65% от ФОТ	0,09 9/100	858,96 698,37	44,36 2,7	77	63	4	70,4	6,34
130	<b>ФССЦ-509-0758</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник марка К-200/109 (шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	9	207,35		1866				
131	<b>ФССЦ-509-0689</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Лампы люминесцентные ЛБ-65 (шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	638	21,42		13666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	<b>ФЕРм08-02-409-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (1524 руб.): 95% от ФОТ СП (1043 руб.): 65% от ФОТ	8,9 890/100	243,38 178,98	45,51 1,22	2166	1593	405 11	19,04	169,46
133	<b>ФЕРм08-02-412-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (336 руб.): 95% от ФОТ СП (230 руб.): 65% от ФОТ	6,95 695/100	69,6 50,67	4,44 0,27	484	352	31 2	5,39	37,46
134	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (110 руб.): 95% от ФОТ СП (75 руб.): 65% от ФОТ	1,95 195/100	88,47 59,13	6,65 0,41	173	115	13 1	6,29	12,27
135	<b>ФЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (333 руб.): 95% от ФОТ СП (228 руб.): 65% от ФОТ	0,9 90/100	754,36 388,03	70,43 2,7	679	349	63 2	41,28	37,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	<b>ФССЦ-501-8183</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,095 95/1000	2295,03		218				
137	<b>ФССЦ-501-8190</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,69 690/1000	3246,49		2240				
138	<b>ФССЦ-501-8191</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,19 190/1000	4883,86		928				
139	<b>ФССЦ-501-8210</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,005 5/1000	8697,61		43				
140	<b>ФЕРМ08-03-591-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (78 руб.): 95% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ	0,26 26/100	433,08 313,47	13,78 0,41	113	82	4	31,6	8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	<b>ФЕРм08-03-591-02</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (5 руб.): 95% от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ	0,02 2/100	296,27 255,54	5,78 0,41	6	5		25,76	0,52
142	<b>ФССЦ-503-0606</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт.)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,028 28/1000	1979,63		55				
143	<b>ФЕРм08-02-401-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (100 м)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (130 руб.): 95% от ФОТ СП (89 руб.): 65% от ФОТ	0,35 35/100	754,36 388,03	70,43 2,7	264	136	25 1	41,28	14,45
144	<b>ФССЦ-502-0518</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм2 (1000 м)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	0,035 35/1000	3368,45		118				
<b>Итого по разделу 10 Электромонтажные работы</b>						<b>239428</b>				<b>400,16</b>
<b>Раздел 11. Сантехнические работы</b>										
145	<b>ФЕР17-01-001-14</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (10 компл.)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (55 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (34 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	0,2 2/10	1646,4 239,51	29,54 2,2	329	48	6	24,8975	4,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	<b>ФССЦ-301-0628</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл.)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14	2	106,93		214				
147	<b>ФЕР17-01-003-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (10 компл.)  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (32 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	0,1 1/10	3748,5 269,48	55,49 5,4	375	27		6 1	28,336 2,83
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						918	75		12 1	7,81
Накладные расходы						87				
Сметная прибыль						54				
<b>Итого по разделу 11 Сантехнические работы</b>						<b>6502</b>				<b>7,81</b>
<b>Раздел 12. Кровельные работы</b>										
148	<b>ФЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (104 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (63 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,94 94/100	153,59 112,16	41,43	144	105		39	14,38 13,52
149	<b>ФЕРр58-16-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 (100 мест)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (909 руб.): 83% от ФОТ СП (712 руб.): 65% от ФОТ	0,94 94/100	2401,81 1150,91	129,88 13,88	2258	1082		122 13	129,9 122,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	<b>ФЕРр58-20-3</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (100 м)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (300 руб.): 83% от ФОТ СП (235 руб.): 65% от ФОТ	0,6 30/0,5/100	5369,55 599,23	11,73 2,43	3222	360	7 1	70,25	42,15
151	<b>ФЕР12-01-016-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (52 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (26 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,222 122,2/100	231,92 38,98	3,49	283	48	4	4,46	5,45
152	<b>ФЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (244 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (124 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,422 142,2/100	10000,2 155,23	53,13 3,38	14220	221	76 5	16,514	23,48
153	<b>ФЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия)  (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (159 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (81 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,1332 13,32/100	10025,83 1106,02	29,23 3,38	1335	147	4	129,6625	17,27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	<b>ФЕРр63-3-4</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2(применительно ремонт стеклоблоков светового фонаря) (100 м2 остекления)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 2 квартал 2014г СМР=6,14 НР (251 руб.): 77% от ФОТ СП (163 руб.): 50% от ФОТ	0,146 14,6/100	6184,61 2231,66	29,61 3,38	903	326	4	243,1	35,49
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						22365	2289	256 19		259,47
Накладные расходы						2018				
Сметная прибыль						1404				
<b>Итого по разделу 12 Кровельные работы</b>						<b>158332</b>				<b>259,47</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>										
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>3716530,36</b>				<b>5787,56</b>
Итого Строительные работы						2870423				5355,96
Итого Монтажные работы						245365				431,6
Итого Оборудование						33814				
Итого						3149602				5787,56
НДС 18%						566928,36				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>3716530,36</b>				<b>5787,56</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)