

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2013 г.

Сводный сметный расчет в сумме 158 593,20 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм 222,51 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2013 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на _3 кв. 2013г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ОС 01-01	Демонтаж и строительство гаража	59,82	0,04			59,86
2	ЛС 01-01	Разбивка осей здания	65,33				65,33
3		Компенсация за снос гаража ц.о.=192361/1,18				163,02	163,02
		Итого по Главе 1	125,15	0,04		163,02	288,21
Глава 2. Основные объекты строительства							
4	ОС 02-01	Здание Бокситогорского городского суда	63 196,53	7 306,58	21 845,31		92 348,41
		Итого по Главе 2	63 196,53	7 742,88	21 845,31		92 784,72
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
5	ОС 05-01	Наружные сети связи	90,51	140,91			231,42
		Итого по Главе 5	90,51	140,91			231,42
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
6	ОС 06-01	Наружные сети водопровода и канализации	2 180,93	30,52			2 211,45
7	ОС 06-02	Внутриплощадочные тепловые сети	595,07				595,07
		Итого по Главе 6	2 776,00	30,52			2 806,52
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
8	ОС 07-01	Благоустройство	8307,23				8307,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главе 7	8307,23				8307,23
		Итого по Главам 1-7	74 495,42	7 914,35	21 845,31	163,02	104 418,10
140683,602							
8	ГСН-81-05-01-2001 п.4,2	Временные здания и сооружения - 1,8%	1340,92	142,46			1483,38
9		<i>в т.ч. возмрат 0,15</i>	<i>201,14</i>	<i>21,37</i>			<i>222,51</i>
		Итого по Главе 8	1340,92	141,88			1482,80
		Итого по Главам 1-8	75836,33	8056,23	21845,31	163,02	105900,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время - 1,5%	1137,55	120,84			1258,39
11	МДС 81-35.2004 прил.8 п.9.9	Добровольное страхование - 3%				3177,03	3177,03
12	Расчет ПОС	Дополнительные затраты по охране объектов строительства 1,3%				1244,35	1244,35
13	Копия договора с ОАО "ЛОЭСК" №2- 1513/005-ПС-09 от 13.11.09	Затраты на технологическое присоединение к электрической сети				3116,88	3116,88
14	Письмо Минрегиона от 25.03.2009 №8342-ИМ/08	Затраты связанные со сдачей объекта в эксплуатацию 8,3%				7944,69	7944,69
15	Письмо Госстроя СССР от 10.10.91г, №1336- БК/1-Д	Средства на премирование за ввод объекта в эксплуатацию 1,18%				907,71	907,71
16	Письмо Минрегиона от 24.09.20011 №ЮТ-4734/06	Мойка колес 0,3%				287,16	287,16
17	Постановление Госстандарта России от 29.01.99 №3	Сертификация электроустановок 0,15%				143,58	143,58
18	09-01-01	Пусконаладочные работы				129,23	129,23
19	Аналог договор № 215 от 06.09.2011	Исследования (горячей воды, отбор проб почвы, освещенности) ц.о.=(22126,35+39902,99+15062,77)/1,18				65,33	65,33

1	2	3	4	5	6	7	8
20	Аналог договор №216 от 06.09.2013г.	Исследование воздуха, радиологическое обследование здания ц.о.=(32584,35+59953,55)/1,18				78,42	78,42
21	Аналог договор №213 от 06.09.2013г.	Исследование холодной воды ц.о.=(11248,53)/1,18				9,53	9,53
22	договор №02/220/82 от 09.08.13г	Исследование почвы ц.о.=4609/1,18				3,91	3,91
23		Испытания пожарной лестницы (2,5*700)/1.18				1,48	1,48
24		Испытания ограждений кровли (68*100)/1.18				5,76	5,76
25		Получение паспорта БТИ				30,12	30,12
26	Договор № 3086 от 07.08.2013г.	Радиационное обследование почвы ц.о.=25348/1,18				21,48	21,48
		Итого по Главе 9	1137,55	120,36		17166,66	18424,56
		Итого по Главам 1-9	76973,88	8176,59	21845,31	17329,68	124325,45
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
27	Постановление Правительства РФ от 21.07.2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				2660,56	2660,56
		Итого по Главе 10				2660,56	2660,56
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
28	Договор	Проектные работы				2079,04	2079,04
29	Договор	Корректировка проектной документации				1777,57	1777,57
30	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				248,65	248,65
31	Договор №1031 от 30.09.2013	Экспертиза проекта				562	562
		Проверка достоверности сметной стоимости				112,4	112,4
		Итого по Главе 12				4779,66	4779,66
		Итого по Главам 1-12	76973,88	8176,59	21845,31	24769,90	131765,69
Непредвиденные затраты							
32	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1539,48	163,53	436,91	495,40	2635,31
		Итого Непредвиденные затраты	1539,48	163,53	436,91	495,40	2635,32
		Итого с непредвиденными затратами	78513,37	8340,12	22282,22	25265,31	134401,01
Налоги и обязательные платежи							
33	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	14132,41	1501,22	4010,80	4547,76	24192,18
		Итого Налоги	14132,41	1501,22	4010,80	4547,76	24192,18
		Всего по сводному расчету	92645,77	9841,34	26293,01	29813,07	158593,20
9		<i>в т.ч. возврат 0,15</i>	<i>201,14</i>	<i>21,37</i>			<i>222,51</i>

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных программ для составления смет
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54