

Сметный калькулятор

Согласовано:

"__" _____

Утверждаю:

"__" _____

Локальная смета
на работы по монтажу системы электроснабжения
на объекте: "Приспособление для современного использования здания под гостиничный комплекс по адресу:
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлена в ценах на: Июль 2013 г.

Сметная стоимость: 798 037.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1701.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 260297.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы.											
1	ТЕРм 08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:200 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4092.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2627.42 руб.)	1 т	0.33664 [336.64/1000]	<u>1898.77</u> 791.77	<u>1026.52</u> 348.33	639.20	266.54	<u>345.57</u> 117.26	67.50 22.92	22.72 7.72
2	ТЕРм 08-02-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:400 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 549.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 353.04 руб.)	1 т	0.05291 [52.91/1000]	<u>1641.18</u> 681.51	<u>899.88</u> 293.07	86.83	36.06	<u>47.61</u> 15.51	58.10 19.32	3.07 1.02
3	ТЕРм 08-02-397-1	Профиль длиной 2 м (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 400.31 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 256.99 руб.)	100 м	0.2 [20/100]	<u>954.06</u> 127.97	<u>196.38</u> 59.74	190.81	25.59	<u>39.28</u> 11.95	10.70 3.94	2.14 0.79
4	ТЕРм 08-02-407-6	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 5200.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3338.63 руб.)	100 м	2.0268 [202.68/100]	<u>653.98</u> 227.24	<u>141.92</u> 13.38	1325.48	460.57	<u>287.64</u> 27.12	19.00 0.94	38.51 1.91
5	ТЕРм 08-02-407-8	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 8016.61 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5146.47 руб.)	100 м	2.0939 [209.39/100]	<u>836.37</u> 333.13	<u>236.74</u> 25.90	1751.27	697.54	<u>495.71</u> 54.23	28.40 1.82	59.47 3.81
6	ТЕРм 08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 102778.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 65981.12 руб.)	100 м	48.9 [4890/100]	<u>430.42</u> 193.97	<u>24.76</u> 3.13	21047.53	9485.13	<u>1210.76</u> 153.06	16.70 0.22	816.63 10.76
7	ТЕРм 08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1444.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 927.61 руб.)	100 м	0.6 [60/100]	<u>469.70</u> 221.85	<u>31.52</u> 3.98	281.82	133.11	<u>18.91</u> 2.39	19.10 0.28	11.46 0.17
8	ТЕРм 08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм:50x50x5 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1396.09 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 896.25 руб.)	10 шт.	1 [10/10]	<u>917.10</u> 125.51	<u>57.68</u> 5.41	917.10	125.51	<u>57.68</u> 5.41	10.70 0.38	10.70 0.38
	101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм	т	-0.116	5680		-658.88				
9	ТЕРм 08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм:8 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2649.49 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1700.91 руб.)	100 м	1.04 [104/100]	<u>1385.66</u> 235.77	<u>55.83</u> 3.13	1441.08	245.20	<u>58.06</u> 3.26	20.10 0.22	20.90 0.23
	101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	-0.0416	3600		-149.76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы.											
1	ТЕРм 08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:200 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4092.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2627.42 руб.)	1 т	0.33664 [336.64/1000]	<u>1898.77</u> 791.77	<u>1026.52</u> 348.33	639.20	266.54	<u>345.57</u> 117.26	67.50 22.92	22.72 7.72
2	ТЕРм 08-02-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:400 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 549.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 353.04 руб.)	1 т	0.05291 [52.91/1000]	<u>1641.18</u> 681.51	<u>899.88</u> 293.07	86.83	36.06	<u>47.61</u> 15.51	58.10 19.32	3.07 1.02
3	ТЕРм 08-02-397-1	Профиль длиной 2 м (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 400.31 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 256.99 руб.)	100 м	0.2 [20/100]	<u>954.06</u> 127.97	<u>196.38</u> 59.74	190.81	25.59	<u>39.28</u> 11.95	10.70 3.94	2.14 0.79
4	ТЕРм 08-02-407-6	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 5200.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3338.63 руб.)	100 м	2.0268 [202.68/100]	<u>653.98</u> 227.24	<u>141.92</u> 13.38	1325.48	460.57	<u>287.64</u> 27.12	19.00 0.94	38.51 1.91
5	ТЕРм 08-02-407-8	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 8016.61 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5146.47 руб.)	100 м	2.0939 [209.39/100]	<u>836.37</u> 333.13	<u>236.74</u> 25.90	1751.27	697.54	<u>495.71</u> 54.23	28.40 1.82	59.47 3.81
6	ТЕРм 08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 102778.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 65981.12 руб.)	100 м	48.9 [4890/100]	<u>430.42</u> 193.97	<u>24.76</u> 3.13	21047.53	9485.13	<u>1210.76</u> 153.06	16.70 0.22	816.63 10.76
7	ТЕРм 08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1444.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 927.61 руб.)	100 м	0.6 [60/100]	<u>469.70</u> 221.85	<u>31.52</u> 3.98	281.82	133.11	<u>18.91</u> 2.39	19.10 0.28	11.46 0.17
8	ТЕРм 08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм:50x50x5 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1396.09 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 896.25 руб.)	10 шт.	1 [10/10]	<u>917.10</u> 125.51	<u>57.68</u> 5.41	917.10	125.51	<u>57.68</u> 5.41	10.70 0.38	10.70 0.38
	101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм	т	-0.116	5680		-658.88				
9	ТЕРм 08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм:8 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2649.49 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1700.91 руб.)	100 м	1.04 [104/100]	<u>1385.66</u> 235.77	<u>55.83</u> 3.13	1441.08	245.20	<u>58.06</u> 3.26	20.10 0.22	20.90 0.23
	101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	-0.0416	3600		-149.76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы.											
1	ТЕРм 08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:200 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4092.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2627.42 руб.)	1 т	0.33664 [336.64/1000]	<u>1898.77</u> 791.77	<u>1026.52</u> 348.33	639.20	266.54	<u>345.57</u> 117.26	67.50 22.92	22.72 7.72
2	ТЕРм 08-02-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:400 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 549.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 353.04 руб.)	1 т	0.05291 [52.91/1000]	<u>1641.18</u> 681.51	<u>899.88</u> 293.07	86.83	36.06	<u>47.61</u> 15.51	58.10 19.32	3.07 1.02
3	ТЕРм 08-02-397-1	Профиль длиной 2 м (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 400.31 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 256.99 руб.)	100 м	0.2 [20/100]	<u>954.06</u> 127.97	<u>196.38</u> 59.74	190.81	25.59	<u>39.28</u> 11.95	10.70 3.94	2.14 0.79
4	ТЕРм 08-02-407-6	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 5200.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3338.63 руб.)	100 м	2.0268 [202.68/100]	<u>653.98</u> 227.24	<u>141.92</u> 13.38	1325.48	460.57	<u>287.64</u> 27.12	19.00 0.94	38.51 1.91
5	ТЕРм 08-02-407-8	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 8016.61 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5146.47 руб.)	100 м	2.0939 [209.39/100]	<u>836.37</u> 333.13	<u>236.74</u> 25.90	1751.27	697.54	<u>495.71</u> 54.23	28.40 1.82	59.47 3.81
6	ТЕРм 08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 102778.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 65981.12 руб.)	100 м	48.9 [4890/100]	<u>430.42</u> 193.97	<u>24.76</u> 3.13	21047.53	9485.13	<u>1210.76</u> 153.06	16.70 0.22	816.63 10.76
7	ТЕРм 08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1444.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 927.61 руб.)	100 м	0.6 [60/100]	<u>469.70</u> 221.85	<u>31.52</u> 3.98	281.82	133.11	<u>18.91</u> 2.39	19.10 0.28	11.46 0.17
8	ТЕРм 08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм:50x50x5 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1396.09 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 896.25 руб.)	10 шт.	1 [10/10]	<u>917.10</u> 125.51	<u>57.68</u> 5.41	917.10	125.51	<u>57.68</u> 5.41	10.70 0.38	10.70 0.38
	101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм	т	-0.116	5680		-658.88				
9	ТЕРм 08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм:8 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2649.49 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1700.91 руб.)	100 м	1.04 [104/100]	<u>1385.66</u> 235.77	<u>55.83</u> 3.13	1441.08	245.20	<u>58.06</u> 3.26	20.10 0.22	20.90 0.23
	101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	-0.0416	3600		-149.76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы.											
1	ТЕРм 08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:200 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4092.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2627.42 руб.)	1 т	0.33664 [336.64/1000]	<u>1898.77</u> 791.77	<u>1026.52</u> 348.33	639.20	266.54	<u>345.57</u> 117.26	67.50 22.92	22.72 7.72
2	ТЕРм 08-02-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:400 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 549.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 353.04 руб.)	1 т	0.05291 [52.91/1000]	<u>1641.18</u> 681.51	<u>899.88</u> 293.07	86.83	36.06	<u>47.61</u> 15.51	58.10 19.32	3.07 1.02
3	ТЕРм 08-02-397-1	Профиль длиной 2 м (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 400.31 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 256.99 руб.)	100 м	0.2 [20/100]	<u>954.06</u> 127.97	<u>196.38</u> 59.74	190.81	25.59	<u>39.28</u> 11.95	10.70 3.94	2.14 0.79
4	ТЕРм 08-02-407-6	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 5200.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3338.63 руб.)	100 м	2.0268 [202.68/100]	<u>653.98</u> 227.24	<u>141.92</u> 13.38	1325.48	460.57	<u>287.64</u> 27.12	19.00 0.94	38.51 1.91
5	ТЕРм 08-02-407-8	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 8016.61 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5146.47 руб.)	100 м	2.0939 [209.39/100]	<u>836.37</u> 333.13	<u>236.74</u> 25.90	1751.27	697.54	<u>495.71</u> 54.23	28.40 1.82	59.47 3.81
6	ТЕРм 08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 102778.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 65981.12 руб.)	100 м	48.9 [4890/100]	<u>430.42</u> 193.97	<u>24.76</u> 3.13	21047.53	9485.13	<u>1210.76</u> 153.06	16.70 0.22	816.63 10.76
7	ТЕРм 08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1444.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 927.61 руб.)	100 м	0.6 [60/100]	<u>469.70</u> 221.85	<u>31.52</u> 3.98	281.82	133.11	<u>18.91</u> 2.39	19.10 0.28	11.46 0.17
8	ТЕРм 08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм:50x50x5 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1396.09 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 896.25 руб.)	10 шт.	1 [10/10]	<u>917.10</u> 125.51	<u>57.68</u> 5.41	917.10	125.51	<u>57.68</u> 5.41	10.70 0.38	10.70 0.38
	101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм	т	-0.116	5680		-658.88				
9	ТЕРм 08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм:8 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2649.49 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1700.91 руб.)	100 м	1.04 [104/100]	<u>1385.66</u> 235.77	<u>55.83</u> 3.13	1441.08	245.20	<u>58.06</u> 3.26	20.10 0.22	20.90 0.23
	101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	-0.0416	3600		-149.76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы.											
1	ТЕРм 08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:200 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 4092.71 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 2627.42 руб.)	1 т	0.33664 [336.64/1000]	<u>1898.77</u> 791.77	<u>1026.52</u> 348.33	639.20	266.54	<u>345.57</u> 117.26	67.50 22.92	22.72 7.72
2	ТЕРм 08-02-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до:400 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 549.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 353.04 руб.)	1 т	0.05291 [52.91/1000]	<u>1641.18</u> 681.51	<u>899.88</u> 293.07	86.83	36.06	<u>47.61</u> 15.51	58.10 19.32	3.07 1.02
3	ТЕРм 08-02-397-1	Профиль длиной 2 м (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 400.31 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 256.99 руб.)	100 м	0.2 [20/100]	<u>954.06</u> 127.97	<u>196.38</u> 59.74	190.81	25.59	<u>39.28</u> 11.95	10.70 3.94	2.14 0.79
4	ТЕРм 08-02-407-6	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 5200.56 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 3338.63 руб.)	100 м	2.0268 [202.68/100]	<u>653.98</u> 227.24	<u>141.92</u> 13.38	1325.48	460.57	<u>287.64</u> 27.12	19.00 0.94	38.51 1.91
5	ТЕРм 08-02-407-8	Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 8016.61 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 5146.47 руб.)	100 м	2.0939 [209.39/100]	<u>836.37</u> 333.13	<u>236.74</u> 25.90	1751.27	697.54	<u>495.71</u> 54.23	28.40 1.82	59.47 3.81
6	ТЕРм 08-02-410-1	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:25 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 102778.28 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 65981.12 руб.)	100 м	48.9 [4890/100]	<u>430.42</u> 193.97	<u>24.76</u> 3.13	21047.53	9485.13	<u>1210.76</u> 153.06	16.70 0.22	816.63 10.76
7	ТЕРм 08-02-410-2	Труба по основанию пола, диаметр, мм, до:50 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1444.92 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 927.61 руб.)	100 м	0.6 [60/100]	<u>469.70</u> 221.85	<u>31.52</u> 3.98	281.82	133.11	<u>18.91</u> 2.39	19.10 0.28	11.46 0.17
8	ТЕРм 08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм:50x50x5 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 1396.09 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 896.25 руб.)	10 шт.	1 [10/10]	<u>917.10</u> 125.51	<u>57.68</u> 5.41	917.10	125.51	<u>57.68</u> 5.41	10.70 0.38	10.70 0.38
	101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали вст3кп2 размером 50x50x5 мм	т	-0.116	5680		-658.88				
9	ТЕРм 08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм:8 (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 2649.49 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 1700.91 руб.)	100 м	1.04 [104/100]	<u>1385.66</u> 235.77	<u>55.83</u> 3.13	1441.08	245.20	<u>58.06</u> 3.26	20.10 0.22	20.90 0.23
	101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали вст3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	-0.0416	3600		-149.76				

		Итого по всем разделам:	руб.				798037				
		Всего по смете:	руб.				798037				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54