

"___" _____ 2013 г.

"___" _____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01

(локальная смета)

на УСТРОЙСТВО УЗЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЕТА РАСХОДА СТОЧНОЙ ВОДЫ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РП-01/1320-АВК; РП-02/1320-АВК

Сметная стоимость _____ 736025,38 руб.

строительных работ _____ 94451,63 руб.

монтажных работ _____ 45565,99 руб.

прочих _____ 21868,29 руб.

оборудования _____ 461864,41 руб.

Средства на оплату труда _____ 26064,3 руб.

Сметная трудоемкость _____ 141,52 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2013 года в ТЕР-ЛО (ред. 2009 года)

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтажные работы (выпуск №3)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРм11-02-022-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 мм: монтаж первичного преобразователя расхода Симаг-11 (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-02-022-08 Проточные преобразователи (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=5,35; ЗПМ=8,27; МАТ=5,32 НР (979,74 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (691,58 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	283,61 166,55	80,5 7,67	283,61	166,55	80,5 7,67	10,3	10,3
2	ТЕРм11-03-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг: монтаж вторичного преобразователя расхода Симаг-11 массой 39,1 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-02 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,26 НР (108,87 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76,85 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	22,35 19,36		22,35	19,36		1,03	1,03
3	ТЕРм11-03-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг: монтаж вторичного преобразователя расхода Симаг-11 массой 39,1 кг (5 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-03 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,5 НР (631,48 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (445,75 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	5,8	21,62 19,36		125,4	112,29		1,03	5,97
4	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Щиты и пульта, масса: до 50 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-06-001-01 Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=5,65; ЗПМ=8,27; МАТ=3,9 НР (492,01 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (347,3 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	191,67 86,47	12,7 1,02	191,67	86,47	12,7 1,02	5,15	5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг: монтаж терморегулятора и термоэлемента (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,35 НР (110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (77,64 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	11,13 9,78		22,26	19,56		0,52	1,04
6	ТЕРм10-02-016-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-016-06 Оперативно-телефонная связь (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=4,48; ЗПМ=8,27; МАТ=3,8 НР (1241,07 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (876,05 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	324,07 212,3	45,83 8,39	324,07	212,3	45,83 8,39	10,1	10,1
7	ТЕРм11-01-001-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг: монтаж обогреваемого бокса (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-01-001-04 Конструкции для установки приборов и средств автоматизации (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=5,33; ЗПМ=8,27; МАТ=4,58 НР (108,87 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76,85 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	84,8 17,07	13,91 2,29	84,8	17,07	13,91 2,29	1,03	1,03
8	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Сети проводок в зданиях и сооружениях (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,27; МАТ=2,96 НР (259,38 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (166,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,05 5/100	2641,06 424,35	727,7 350,02	132,05	21,22	36,39 17,50	23,8	1,19
9	507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (м)	5,1 5*1.02	11,09		56,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРм11-06-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-06-002-01 Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,8 НР (54,77 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (38,66 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,05 5 / 100	209,98 194,86		10,5	9,74		9,27	0,46
11	502-0512	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 1 мм2 (1000 м)	0,00515 5*1.03/1000	4432,04		22,83				
12	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Сети проводок в зданиях и сооружениях (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=5,32; ЗПМ=8,27; МАТ=4,07 НР (40,46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (25,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,05 5 / 100	628,9 120,17	5,76 0,51	31,45	6,01	0,29 0,03	6,74	0,34
13	Цена поставщика	Кабель информационный (м)	5,1 5*1.02	42,37		216,09				
14	ТЕРм08-02-147-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-01 Кабельные линии до 500 кв (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=4,51; ЗПМ=8,27; МАТ=3,44 НР (185,82 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (119,29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,1 10 / 100	862,09 211,58	458,53 65,83	86,21	21,16	45,85 6,58	11,6	1,16
15	501-8436	НУМ 3x1,5 мм2 (1000 м)	0,0102 10*1.02/1000	25180,22		256,84				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						8953,39	5720,61	1171,81 359,60		37,77
Накладные расходы						4212,49				
Сметная прибыль						2942,48				
Итого по разделу 1 Монтажные работы (выпуск №3) :										
Итого Строительные работы						552,32				
Итого Монтажные работы						15556,04				37,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						16108,36				37,77
В том числе:										
Материалы						2060,97				
Машины и механизмы						1171,81				
ФОТ						6080,21				
Накладные расходы						4212,49				
Сметная прибыль						2942,48				
Итого по разделу 1 Монтажные работы (выпуск №3)						16108,36				37,77
Раздел 2. Оборудование (выпуск №3)										
16 О	Цена поставщика	Электромагнитный расходомер "Симаг-11" в раздельном исполнении (комплект)	1	199152,54		199152,54				
17 О	Цена поставщика	Шкаф с монтажной панелью 500x600x220 в сборе (комплект)	1	21186,44		21186,44				
18 О	Цена поставщика	Источник бесперебойного питания UPS (шт)	1	8474,58		8474,58				
19 О	Цена поставщика	Обогреваемый бокс (шт)	1	16949,15		16949,15				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						245762,71				
Итого по разделу 2 Оборудование (выпуск №3) :										
Оборудование						245762,71				
Итого						245762,71				
В том числе:										
Оборудование						245762,71				
Итого по разделу 2 Оборудование (выпуск №3)						245762,71				
Раздел 3. Пусконаладочные работы (выпуск №3)										
20	ТЕРп02-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-01 Пусконаладочные работы ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27 НР (1638,51 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (953,31 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1	360,23 360,23		360,23	360,23		13,4	13,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРп02-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001- 01 (1 канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-02 Пусконаладочные работы ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27 НР (1577,42 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (917,77 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	2	173,4 173,4		346,8	346,8		6,45	12,9
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						707,03	707,03			26,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5847,14	5847,14			26,3
Накладные расходы						3215,93				
Сметная прибыль						1871,08				
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы (выпуск №3) :										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						10934,15				26,3
Итого						10934,15				26,3
В том числе:										
ФОТ						5847,14				
Накладные расходы						3215,93				
Сметная прибыль						1871,08				
Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы (выпуск №3)						10934,15				26,3
Раздел 4. Монтажные работы (выпуск №1)										
22	ТЕРм11-03-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг: монтаж вторичного преобразователя расхода Геострим-71 массой 15 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-02 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,26 НР (108,87 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76,85 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	22,35 19,36		22,35	19,36		1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРм11-03-001-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг: монтаж вторичного преобразователя расхода Геострим-71 массой 15 кг (5 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-03 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,5 НР (108,87 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76,85 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	21,62 19,36		21,62	19,36		1,03	1,03
24	ТЕРм11-01-001-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-01-001-07 Конструкции для установки приборов и средств автоматизации (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=5,27; ЗПМ=8,27; МАТ=4,51 НР (300,02 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (211,78 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	350,79 42,3	57,5 11,05	350,79	42,3	57,5 11,05	2,25	2,25
25	Цена поставщика	Монтажная конструкция для датчиков (комплект)	1	88983,05		88983,05				
26	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг: установка датчика расхода и конвертера сигнала (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,35 НР (110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (77,64 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2 1+1	11,13 9,78		22,26	19,56		0,52	1,04
27	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Щиты и пульта, масса: до 50 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-06-001-01 Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=5,65; ЗПМ=8,27; МАТ=3,9 НР (492,01 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (347,3 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	191,67 86,47	12,7 1,02	191,67	86,47	12,7 1,02	5,15	5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг: монтаж терморегулятора и термоэлемента (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-03-001-01 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или щитах (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,35 НР (110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (77,64 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2	11,13 9,78		22,26	19,56		0,52	1,04
29	ТЕРм10-02-016-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-016-06 Оперативно-телефонная связь (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=4,48; ЗПМ=8,27; МАТ=3,8 НР (1241,07 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (876,05 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1	324,07 212,3	45,83 8,39	324,07	212,3	45,83 8,39	10,1	10,1
30	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-409-01 Сети проводок в зданиях и сооружениях (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=4,99; ЗПМ=8,27; МАТ=2,96 НР (259,38 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (166,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,05 5 / 100	2641,06 424,35	727,7 350,02	132,05	21,22	36,39 17,50	23,8	1,19
31	507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (м)	5,1 5*1.02	11,09		56,56				
32	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-411-01 Сети проводок в зданиях и сооружениях (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=6,02; ЗПМ=8,27; МАТ=3,4 НР (2509,33 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1610,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,6 60 / 100	3887,19 618,7	221,43 5,63	2332,31	371,22	132,86 3,38	34,7	20,82
33	101-2162	Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ- Ц-Х (применительно) (м)	61,8 60*1,03	18,8		1161,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРм11-06-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Электрические проводки в щитах и пультax: шкафных и панельных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-06-002-01 Комплекты технических средств операторских (диспетчерских) помещений (07.2013) ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27; МАТ=3,8 НР (54,77 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (38,66 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	0,05 5 / 100	209,98 194,86		10,5	9,74		9,27	0,46
35	502-0512	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВЗ, сечением 1 мм2 (1000 м)	0,00515 5*1.03/1000	4432,04		22,83				
36	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-412-02 Сети проводок в зданиях и сооружениях (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=5,32; ЗПМ=8,27; МАТ=4,07 НР (565,91 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (363,3 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,7 70 / 100	628,9 120,17	5,76 0,51	440,23	84,12	4,03 0,36	6,74	4,72
37	Цена поставщика	Кабель информационный (м)	71,4 70*1.02	42,37		3025,22				
38	ТЕРм08-02-147-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-147-01 Кабельные линии до 500 кв (07.2013) ОЗП=8,27; ЭМ=4,51; ЗПМ=8,27; МАТ=3,44 НР (371,72 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (238,63 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,2 20 / 100	862,09 211,58	458,53 65,83	172,42	42,32	91,71 13,17	11,6	2,32
39	501-8437	НУМ 3x2,5 мм2 (1000 м)	0,0204 20*1.02/1000	31853,5		649,81				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						113515,23	7836,08	1996,57 453,79		51,15
Накладные расходы						6231,95				
Сметная прибыль						4162,16				
Итого по разделу 4 Монтажные работы (выпуск №1) :										
Итого Строительные работы						93899,31				
Итого Монтажные работы						30010,03				51,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						123909,34				51,15
В том числе:										
Материалы						103682,58				
Машины и механизмы						1996,57				
ФОТ						8289,87				
Накладные расходы						6231,95				
Сметная прибыль						4162,16				
Итого по разделу 4 Монтажные работы (выпуск №1)						123909,34				51,15
Раздел 5. Оборудование (выпуск №1)										
40 О	Цена поставщика	Ультразвуковой кросскорреляционный расходомер "ГЕОСТРИМ 71" (комплект)	1	186440,68		186440,68				
41 О	Цена поставщика	Шкаф с монтажной панелью 600x500 в сборе (комплект)	1	21186,44		21186,44				
42 О	Цена поставщика	Источник бесперебойного питания UPS (шт)	1	8474,58		8474,58				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						216101,7				
Итого по разделу 5 Оборудование (выпуск №1) :										
Оборудование						216101,7				
Итого						216101,7				
В том числе:										
Оборудование						216101,7				
Итого по разделу 5 Оборудование (выпуск №1)						216101,7				
Раздел 6. Пусконаладочные работы (выпуск №1)										
43	ТЕРп02-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-01 Пусконаладочные работы ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27 НР (1638,51 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (953,31 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1	360,23 360,23		360,23	360,23		13,4	13,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТЕРп02-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001- 01 (1 канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп02-01-001-02 Пусконаладочные работы ОЗП=8,27; ЗПМ=8,27 НР (1577,42 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (917,77 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	2	173,4 173,4		346,8	346,8		6,45	12,9
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						707,03	707,03			26,3
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						5847,14	5847,14			26,3
Накладные расходы						3215,93				
Сметная прибыль						1871,08				
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы (выпуск №1) :										
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						10934,15				26,3
Итого						10934,15				26,3
В том числе:										
ФОТ						5847,14				
Накладные расходы						3215,93				
Сметная прибыль						1871,08				
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы (выпуск №1)						10934,15				26,3
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						596027,27	25250,95	3168,37 813,35		141,52
Накладные расходы						16876,25				
Сметная прибыль						10846,8				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						94451,63				
Итого Монтажные работы						45565,99				88,92
Итого Оборудование						461864,41				
Итого Прочие затраты						21868,29				52,6
Итого						623750,32				141,52
В том числе:										
Материалы						105743,54				
Машины и механизмы						3168,37				
ФОТ						26064,3				
Оборудование						461864,41				
Накладные расходы						16876,25				
Сметная прибыль						10846,8				
НДС 18%						112275,06				
ВСЕГО по смете						736025,38				141,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54