

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2013 г.

"___" _____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 15/П-2013-КЖ.КР.КМ.АР

Сметная стоимость _____ 34504,701 тыс. руб.

строительных работ _____ 34481,724 тыс. руб.

монтажных работ _____ 22,977 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 650,576 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 36790,07 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _4_ кв. 2013 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР01-01-003-14 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (456 руб.): 95% от ФОТ СП (240 руб.): 50% от ФОТ	0,502	3560,46 200,7	3359,76 754,61	1787	101	1686 379	13,57	6,81
2	ТЕР01-01-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта с погрузкой на автомоби- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (162 руб.): 95% от ФОТ СП (85 руб.): 50% от ФОТ	0,092	6729,94 307,04	6409,99 1539,92	619	28	590 142	20,76	1,91
3	СЦПЗ-2-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 3 км класс груза 1 (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	161	9,29	9,29	1496		1496		
4	ТЕР01-02-057-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (565 руб.): 80% от ФОТ СП (318 руб.): 45% от ФОТ	0,31	2277,66 2277,66		706	706		154	47,74
5	ТЕР01-01-033-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (87 руб.): 95% от ФОТ СП (46 руб.): 50% от ФОТ	0,472	569,39	569,39 194,41	269		269 92		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР01-02-005-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1168 руб.): 95% от ФОТ СП (615 руб.): 50% от ФОТ	4,72	544,26 202,61	341,65 57,94	2569	956	1613 273	12,53	59,14
7	ТЕР01-02-061-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (302 руб.): 80% от ФОТ СП (170 руб.): 45% от ФОТ	0,3	1258,47 1258,47		378	378		88,5	26,55
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						7824	2169	5654 886		142,15
Накладные расходы						2739				
Сметная прибыль						1474				
Итого по разделу 1 Земляные работы						12037				142,15
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						7824	2169	5654 886		142,15
Накладные расходы						2739				
Сметная прибыль						1474				
Итого по разделу 1 Земляные работы :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 1-2, 5-6						5244	1085	4158 886		67,86
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 971)						1872				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 971)						986				
Итого с накладными и см. прибылью						8102				67,86
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 3						1496		1496		
Земляные работы, выполняемые ручным способом:										
Итого Поз. 4, 7						1084	1084			74,29
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 084)						867				
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 084)						488				
Итого с накладными и см. прибылью						2439				74,29
Итого						12037				142,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 кв.2013г прочие объекты СМР=5,55"						66805				142,15
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						1				
Машины и механизмы						5654				
ФОТ						3055				
Накладные расходы						2739				
Сметная прибыль						1474				
Итого по разделу 1 Земляные работы						66805				142,15
Раздел 2. Фундаменты										
8	ТЕР27-06-009-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка геосетки (1000 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 кв.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (138 руб.): 142% от ФОТ СП (92 руб.): 95% от ФОТ	0,3635	2123,16 264,71	23,25 2,05	772	96	8 1	15,39	5,59
9	ТСЦ-101-2695 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Дорнит 200 г/м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 кв.2013г прочие объекты СМР=5,55	363,5	4,87		1770				
10	ТЕР08-01-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 кв.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6253 руб.): 122% от ФОТ СП (4100 руб.): 80% от ФОТ	107,5	497,68 37,15	64,03 10,52	53501	3994	6883 1131	2,4	258
11	ТЕР06-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 кв.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (569 руб.): 105% от ФОТ СП (352 руб.): 65% от ФОТ	0,1735	43454,48 2662,2	1820,27 460,44	7539	462	316 80	180	31,23
12	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 кв.2013г прочие объекты СМР=5,55	-17,7	361,29		-6395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТСЦ-401-0064 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В10 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	17,7	418,1		7400				
14	ТЕР06-01-001-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (7374 руб.): 105% от ФОТ СП (4565 руб.): 65% от ФОТ	0,52	104115,45 12707,68	3310,47 798,78	54140	6608	1721 415	785,88	408,66
15	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А- II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-2,34	5213,5		-12200				
16	ТСЦ-204-0002 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,163	6685,79		1090				
17	ТСЦ-204-0024 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,108	6707,56		724				
18	ТСЦ-204-0035 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,163	1481,75		242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТСЦ-204-0051 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: пространственных, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,108	1590,06		172				
20	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-52,78	582,83		-30762				
21	ТСЦ-401-0069 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) (м3) (На водонепроницаемость до W0.8 МПа 0,8-0,4=0,4 МПа Т.Ч прил4 п.5 1,5*2=3% МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	52,78	515,27		27196				
22	ТЕР06-01-015-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (509 руб.): 105% от ФОТ СП (315 руб.): 65% от ФОТ	0,219	12134,02 2212,26	78,31 5,63	2657	484	17 1	128,62	28,17
23	ТЕР06-01-001-22 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2590 руб.): 105% от ФОТ СП (1604 руб.): 65% от ФОТ	0,3	110359 7489,01	4177,56 734,21	33108	2247	1253 220	446,04	133,81
24	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А- II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-1,98	5213,5		-10323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТСЦ-204-0002 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,864	6685,79		5777				
26	ТСЦ-204-0022 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,04	7035,53		281				
27	ТСЦ-204-0020 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,172	8836,75		1520				
28	ТСЦ-204-0021 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,144	5329,67		767				
29	ТСЦ-204-0035 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1,036	1481,75		1535				
30	ТСЦ-204-0036 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,144	1305,77		188				
31	ТСЦ-204-0037 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,04	1230,08		49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-30,45	582,83		-17747				
33	ТСЦ-401-0069 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) (м3) (На водонепроницаемость до W0.8 МПа 0,8-0,4=0,4 МПа Т.4 прил4 п.5 1,5*2=3% МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	30,45	515,27		15690				
34	ТЕР06-01-034-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных балок (100 м3 железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (5557 руб.): 105% от ФОТ СП (3440 руб.): 65% от ФОТ	0,2306	154742,37 21428,33	7407,57 1523,55	35684	4941	1708 351	1309	301,86
35	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-1,96	5213,5		-10218				
36	ТСЦ-204-0021 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,878	5329,67		4679				
37	ТСЦ-204-0022 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,126	7035,53		886				
38	ТСЦ-204-0024 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1,214	6707,56		8143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТСЦ-204-0026 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 25-28 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2,38	6335,93		15080				
40	ТСЦ-204-0036 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,878	1305,77		1146				
41	ТСЦ-204-0037 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,126	1230,08		155				
42	ТСЦ-204-0039 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1,214	1028,22		1248				
43	ТСЦ-204-0041 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 25-28 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2,38	849,66		2022				
44	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-23,41	582,83		-13644				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ТСЦ-401-0069 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В25 (М350) (м3) (На водонепроницаемость до W0.8 МПа 0,8-0,4=0,4 МПа Т.Ч прил4 п.5 1,5*2=3% МАТ=1,03 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	23,41	515,27		12062				
46	ТЕР08-01-003-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1008 руб.): 122% от ФОТ СП (661 руб.): 80% от ФОТ	2,16	1540,85 382,24	83,64	3328	826	181	21,2	45,79
ОТМОСТКА										
47	ТЕР11-01-002-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих слоев: щебеночных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1359 руб.): 123% от ФОТ СП (829 руб.): 75% от ФОТ	15,12	554,21 62,63	60,57 10,48	8380	947	916 158	3,73	56,4
48	ТЕР11-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий асфальтобетонных: литых толщиной 25 мм (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (700 руб.): 123% от ФОТ СП (427 руб.): 75% от ФОТ	1,26	2000,56 451,33	22,2	2521	569	28	26,24	33,06
49	ТЕР11-01-019-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01 (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (80 руб.): 123% от ФОТ СП (49 руб.): 75% от ФОТ	1,26	304,1 51,26		383	65		2,98	3,75
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						210546	21239	13031 2357		1306,32
Накладные расходы						26136				
Сметная прибыль						16433				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по разделу 2 Фундаменты :										
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 8-9						2542	96	81		5,59
Накладные расходы 142% ФОТ (от 97)						138				
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 97)						92				
Итого с накладными и см. прибылью						2772				5,59
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 10, 46						56829	4820	70641131		303,79
Накладные расходы 122% ФОТ (от 5 951)						7260				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 951)						4761				
Итого с накладными и см. прибылью						68850				303,79
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 11-45						139891	14742	50151067		903,73
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 809)						16599				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 809)						10276				
Итого с накладными и см. прибылью						166766				903,73
Полы:										
Итого Поз. 47-49						11284	1581	944158		93,21
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 739)						2139				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 739)						1304				
Итого с накладными и см. прибылью						14727				93,21
Итого						253115				1306,32
В том числе:										
Материалы						176276				
Машины и механизмы						13031				
ФОТ						23596				
Накладные расходы						26136				
Сметная прибыль						16433				
Итого по разделу 2 Фундаменты						253115				1306,32
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						210546	21239	130312357		1306,32
Накладные расходы						26136				
Сметная прибыль						16433				
Итоги по разделу 2 Фундаменты :										
Автомобильные дороги:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 8-9						2542	96	8 1		5,59
Накладные расходы 142% ФОТ (от 97)						138				
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 97)						92				
Итого с накладными и см. прибылью						2772				5,59
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 10, 46						56829	4820	7064 1131		303,79
Накладные расходы 122% ФОТ (от 5 951)						7260				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 951)						4761				
Итого с накладными и см. прибылью						68850				303,79
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 11-45						139891	14742	5015 1067		903,73
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 809)						16599				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 809)						10276				
Итого с накладными и см. прибылью						166766				903,73
Полы:										
Итого Поз. 47-49						11284	1581	944 158		93,21
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 739)						2139				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 739)						1304				
Итого с накладными и см. прибылью						14727				93,21
Итого						253115				1306,32
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1404788				1306,32
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						176276				
Машины и механизмы						13031				
ФОТ						23596				
Накладные расходы						26136				
Сметная прибыль						16433				
Итого по разделу 2 Фундаменты						1404788				1306,32
Раздел 3. Металлоконструкции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТЕР09-01-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов (1 т конструкций) (Прил.9.3 п.2Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (35945 руб.): 90% от ФОТ СП (33948 руб.): 85% от ФОТ	76,281	1268,99 449,44	478,67 74,13	96800	34284	36513 5655	24,64	1879,56
51	ТСЦ-201-0555 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2: от 100 до 150 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	76,28	9311,62		710290				
52	ТЕР26-02-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций комплексной огнезащитой "ЩИТ-1" с пределом огнестойкости: 2,0 часа(система CONLIT™) (100 м2 обрабатываемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (80650 руб.): 100% от ФОТ СП (56455 руб.): 70% от ФОТ	22,83	33244,09 3532,65	701,61	758963	80650	16018	215,8	4926,71
53	104-0094	Плиты из минеральной ваты: полужесткие М- 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-137	432,59		-59265				
54	113-0503	Состав огнезащитный: "Файрекс-400" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-16440	35,32		-580661				
55	ПРАЙС-ЛИСТ	Система ROCKFIRE CONLIT SL 150 (Россия), т80мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2283	140,74		321309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Система ROCKFIRE CONLIT GLUE (RUS),расход (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2283	18,51		42258				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1289694	114934	52531 5655		6806,27
Накладные расходы						116595				
Сметная прибыль						90403				
Итого по разделу 3 Металлоконструкции :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 50-51						807090	34284	36513 5655		1879,56
Накладные расходы 90% ФОТ (от 39 939)						35945				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 39 939)						33948				
Итого с накладными и см. прибылью						876983				1879,56
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 52-56						482604	80650	16018		4926,71
Накладные расходы 100% ФОТ (от 80 650)						80650				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 80 650)						56455				
Итого с накладными и см. прибылью						619709				4926,71
Итого						1496692				6806,27
В том числе:										
Материалы						1122229				
Машины и механизмы						52531				
ФОТ						120589				
Накладные расходы						116595				
Сметная прибыль						90403				
Итого по разделу 3 Металлоконструкции						1496692				6806,27
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1289694	114934	52531 5655		6806,27
Накладные расходы						116595				
Сметная прибыль						90403				
Итого по разделу 3 Металлоконструкции :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 50-51						807090	34284	36513 5655		1879,56
Накладные расходы 90% ФОТ (от 39 939)						35945				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 39 939)						33948				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						876983				1879,56
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 52-56						482604	80650	16018		4926,71
Накладные расходы 100% ФОТ (от 80 650)						80650				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 80 650)						56455				
Итого с накладными и см. прибылью						619709				4926,71
Итого						1496692				6806,27
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						8306641				6806,27
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						1122229				
Машины и механизмы						52531				
ФОТ						120589				
Накладные расходы						116595				
Сметная прибыль						90403				
Итого по разделу 3 Металлоконструкции						8306641				6806,27
Раздел 4. Железобетонные плиты Пм1,ПМ2,Пм3										
57	ТЕР09-04-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (10557 руб.): 90% от ФОТ СП (9971 руб.): 85% от ФОТ	17,795	1390,62 588,24	528,51 70,94	24746	10468	9405 1262	35,5	631,72
58	ТСЦ-101-3828 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Профилированный лист оцинкованный: Н57- 750-0,7 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	3,8	8990,55		34164				
59	ТЕР06-01-092-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг (1 т арматуры, закладных деталей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (3328 руб.): 120% от ФОТ СП (2135 руб.): 77% от ФОТ	7,561	5743,65 349,54	84,27 17,14	43428	2643	637 130	23,21	175,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	204-0066	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-7,561	5275,06		-39885				
61	ТСЦ-204-0022 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	6,194	7035,53		43578				
62	ТСЦ-204-0001 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,497	6948,13		3453				
63	ТСЦ-204-0029 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 4 мм(3мм) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,87	5747,23		5000				
64	ТСЦ-204-0032 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,87	4285,2		3728				
65	ТСЦ-204-0034 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,497	2278,96		1133				
66	ТСЦ-204-0037 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	6,194	1230,08		7619				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ТЕР06-01-091-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см (10 м2 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (926 руб.): 120% от ФОТ СП (594 руб.): 77% от ФОТ	17,795	105,39 27,01	63,9 16,37	1875	481	1137 291	1,65	29,36
68	ТСЦ-401-0067 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	198,93	464,01		92306				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						221145	13592	11179 1683		836,57
Накладные расходы						14811				
Сметная прибыль						12701				
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1,Пм2,Пм3 :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 57-58						58910	10468	9405 1262		631,72
Накладные расходы 90% ФОТ (от 11 730)						10557				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 11 730)						9971				
Итого с накладными и см. прибылью						79438				631,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 59-68						162235	3124	1774 421		204,85
Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 545)						4254				
Сметная прибыль 77% ФОТ (от 3 545)						2730				
Итого с накладными и см. прибылью						169219				204,85
Итого						248657				836,57
В том числе:										
Материалы						196374				
Машины и механизмы						11179				
ФОТ						15275				
Накладные расходы						14811				
Сметная прибыль						12701				
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1,Пм2,Пм3						248657				836,57
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						221145	13592	11179 1683		836,57
Накладные расходы						14811				
Сметная прибыль						12701				
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1,Пм2,Пм3 :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 57-58						58910	10468	9405 1262		631,72
Накладные расходы 90% ФОТ (от 11 730)						10557				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 11 730)						9971				
Итого с накладными и см. прибылью						79438				631,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 59-68						162235	3124	1774 421		204,85
Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 545)						4254				
Сметная прибыль 77% ФОТ (от 3 545)						2730				
Итого с накладными и см. прибылью						169219				204,85
Итого						248657				836,57
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1380046				836,57
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						196374				
Машины и механизмы						11179				
ФОТ						15275				
Накладные расходы						14811				
Сметная прибыль						12701				
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1,Пм2,Пм3						1380046				836,57
Раздел 5. Стены и перегородки										
69	ТЕР08-03-002-02 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа свыше 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (25216 руб.): 122% от ФОТ СП (16535 руб.): 80% от ФОТ	263,77	795,38 69,41	34,62 8,95	209797	18308	9132 2361	4,24	1118,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ТЕР08-02-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (9738 руб.): 122% от ФОТ СП (6386 руб.): 80% от ФОТ	83,73	1220,57 85,1	39,56 10,23	102198	7125	3312 857	5,4	452,14
71	ТЕР08-02-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа выше 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (7128 руб.): 122% от ФОТ СП (4674 руб.): 80% от ФОТ	63,62	1213,43 82,9	34,62 8,95	77198	5274	2203 569	5,26	334,64
72	ТЕР08-02-001-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (7199 руб.): 122% от ФОТ СП (4721 руб.): 80% от ФОТ	63,9	1221,26 82,11	39,56 10,23	78039	5247	2528 654	5,21	332,92
73	ТЕР08-07-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (7169 руб.): 122% от ФОТ СП (4701 руб.): 80% от ФОТ	8,27	970,46 710,46	8,4	8026	5876	69	43,4	358,92
перегородки 100мм										
74	ТЕР10-05-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (36146 руб.): 118% от ФОТ СП (19298 руб.): 63% от ФОТ	13,492	10865,16 2270,4	16,95	146593	30632	229	132	1780,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ТСЦ-104-0099 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1390	15,78		21934				
76	ТЕР10-06-032-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (5298 руб.): 118% от ФОТ СП (2829 руб.): 63% от ФОТ	1,813	14369,08 2476,8	16,95	26051	4490	31	144	261,07
77	ТСЦ-104-0099 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	186,7	15,78		2946				
78	ТЕР10-05-002-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с одним дверным проемом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (19736 руб.): 118% от ФОТ СП (10537 руб.): 63% от ФОТ	7,15	11926,58 2339,2	20,64	85275	16725	148	136	972,4
79	ТСЦ-104-0099 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	736,5	15,78		11622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ТЕР10-06-032-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1611 руб.): 118% от ФОТ СП (860 руб.): 63% от ФОТ	0,54	15633,48 2528,4	20,64	8442	1365	11	147	79,38
81	ТСЦ-104-0099 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	55,62	15,78		878				
82	ТЕР07-05-007-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Укладка перемычек массой до 0,3 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1414 руб.): 155% от ФОТ СП (912 руб.): 100% от ФОТ	1,74	1333,19 291,8	898,01 232,27	2320	508	1563 404	17,61	30,64
83	ТСЦ-403-0459 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемычка брусковая: ЗПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	69	65,11		4493				
84	ТСЦ-403-0456 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемычка брусковая: ЗПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	6	43,86		263				
85	ТСЦ-403-0460 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перемычка брусковая: ЗПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход ар-ры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	6	77,84		467				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ТСЦ-403-0458 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	36	66,52		2395				
87	ТСЦ-403-0444 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход ар-ры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	48	9,92		476				
88	ТСЦ-403-0457 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Перекрышка брусковая: ЗПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	9	55,2		497				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						789910	95550	19226 4845		5721,43
Накладные расходы						120655				
Сметная прибыль						71453				
Итого по разделу 5 Стены и перегородки :										
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 69-73						475258	41830	17244 4441		2597
Накладные расходы 122% ФОТ (от 46 271)						56451				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 46 271)						37017				
Итого с накладными и см. прибылью						568726				2597
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 74-81						303741	53212	419		3093,79
Накладные расходы 118% ФОТ (от 53 212)						62790				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 53 212)						33524				
Итого с накладными и см. прибылью						400055				3093,79
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 82-88						10911	508	1563 404		30,64
Накладные расходы 155% ФОТ (от 912)						1414				
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 912)						912				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						13237				30,64
Итого						982018				5721,43
В том числе:										
Материалы						675134				
Машины и механизмы						19226				
ФОТ						100395				
Накладные расходы						120655				
Сметная прибыль						71453				
Итого по разделу 5 Стены и перегородки						982018				5721,43
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						789910	95550	19226 4845		5721,43
Накладные расходы						120655				
Сметная прибыль						71453				
Итого по разделу 5 Стены и перегородки :										
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 69-73						475258	41830	17244 4441		2597
Накладные расходы 122% ФОТ (от 46 271)						56451				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 46 271)						37017				
Итого с накладными и см. прибылью						568726				2597
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 74-81						303741	53212	419		3093,79
Накладные расходы 118% ФОТ (от 53 212)						62790				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 53 212)						33524				
Итого с накладными и см. прибылью						400055				3093,79
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 82-88						10911	508	1563 404		30,64
Накладные расходы 155% ФОТ (от 912)						1414				
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 912)						912				
Итого с накладными и см. прибылью						13237				30,64
Итого						982018				5721,43
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						5450200				5721,43
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						675134				
Машины и механизмы						19226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ФОТ						100395				
Накладные расходы						120655				
Сметная прибыль						71453				
Итого по разделу 5 Стены и перегородки						5450200				5721,43
Раздел 6. Кровля										
кровля 1										
89	ТЕР12-01-015-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой(2 слоя ИЗОСПАН)) (100 м2 изолируемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2642 руб.): 120% от ФОТ СП (1431 руб.): 65% от ФОТ	8,262	2013,34 259,82	72,68 6,66	16634	2147	600 55	15,68	129,55
90	ТЕР12-01-013-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (8280 руб.): 120% от ФОТ СП (4485 руб.): 65% от ФОТ	8,262	6765,06 821,09	149,63 14,07	55893	6784	1236 116	45,54	376,25
91	ТЕР12-01-013-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12- 01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6442 руб.): 120% от ФОТ СП (3489 руб.): 65% от ФОТ	8,262	6281,45 635,74	143,82 14,07	51897	5252	1188 116	35,26	291,32
92	ТЕР26-01-055-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1966 руб.): 100% от ФОТ СП (1376 руб.): 70% от ФОТ	8,262	1579,23 237,95	29,99	13048	1966	248	14,36	118,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	ТЕР12-01-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка 40-140мм) (1 м3 утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4660 руб.): 120% от ФОТ СП (2524 руб.): 65% от ФОТ	74,36	437,34 44,96	34,78 7,26	32521	3343	2586 540	3,04	226,05
94	ТЕР12-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4828 руб.): 120% от ФОТ СП (2615 руб.): 65% от ФОТ	8,262	1608,62 445,59	251,5 41,42	13290	3681	2078 342	27,22	224,89
95	ТЕР12-01-017-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (до т 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4216 руб.): 120% от ФОТ СП (2283 руб.): 65% от ФОТ	8,262	1948,5 409,25	76,75 16	16099	3381	634 132	25	206,55
96	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (413 руб.): 105% от ФОТ СП (255 руб.): 65% от ФОТ	1,818	5715,68 212,23	46,51 4,09	10391	386	85 7	12,64	22,98
97	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-1,818	5213,5		-9478				
98	ТСЦ-204-0084 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка из проволоки холодноотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1,818	8273,81		15042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ТЕР12-01-016-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (733 руб.): 120% от ФОТ СП (397 руб.): 65% от ФОТ	8,262	371,15 73,9	4,8	3066	611	40	4,46	36,85
100	ТЕР12-01-002-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2588 руб.): 120% от ФОТ СП (1402 руб.): 65% от ФОТ	8,262	8905,55 256,04	48,02 5,12	73578	2115	397 42	14,36	118,64
101	101-1961	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-941,9	40,28		-37940				
102	101-1962	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-958,4	34,25		-32825				
103	ТСЦ-101-3380 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	958,4	25,49		24430				
104	ТСЦ-101-3360 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	941,9	33,13		31205				
105	ТЕР12-01-004-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2050 руб.): 120% от ФОТ СП (1110 руб.): 65% от ФОТ	1,844	11666,72 908,98	107,74 17,14	21513	1676	199 32	52,21	96,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	101-1961	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-348,5	40,28		-14038				
107	ТСЦ-101-3380 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	348,5	25,49		8883				
108	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1367 руб.): 120% от ФОТ СП (740 руб.): 65% от ФОТ	0,623	9786,51 1823,17	28,18 5,12	6097	1136	18 3	112,75	70,24
109	ТЕР12-01-005-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов(дополнительный слой у водосточных воронок) (100 м ендовы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (11 руб.): 120% от ФОТ СП (6 руб.): 65% от ФОТ	0,06	6156,55 157,08	42,95 4,35	369	9	3	8,81	0,53
110	ТЕР12-01-012-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (232 руб.): 120% от ФОТ СП (125 руб.): 65% от ФОТ	1,619	4164,09 111,99	64,13 7,42	6742	181	104 12	6,67	10,8
111	ТЕР15-04-030-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1294 руб.): 105% от ФОТ СП (678 руб.): 55% от ФОТ	1,033	1607,86 1193,1	4,02 0,22	1661	1232	4	71,06	73,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	ТЕР09-03-029-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МС1-МС-2) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (98 руб.): 90% от ФОТ СП (93 руб.): 85% от ФОТ	0,1512	1459,03 577,16	776,98 144,55	221	87	117 22	32,37	4,89
113	ТСЦ-201-0650 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,1512	11814,48		1786				
114	ТЕР13-03-004-26 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (8 руб.): 90% от ФОТ СП (6 руб.): 70% от ФОТ	0,068	1126,42 131,76	13,4 0,38	77	9	1	7,66	0,52
кровля 2										
115	ТЕР12-01-015-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой(2 слоя ИЗОСПАН)) (100 м2 изолируемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (55 руб.): 120% от ФОТ СП (30 руб.): 65% от ФОТ	0,174	2013,34 259,82	72,68 6,66	350	45	13 1	15,68	2,73
116	ТЕР12-01-013-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (174 руб.): 120% от ФОТ СП (94 руб.): 65% от ФОТ	0,174	6765,06 821,09	149,63 14,07	1177	143	26 2	45,54	7,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	ТЕР12-01-013-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12- 01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (136 руб.): 120% от ФОТ СП (73 руб.): 65% от ФОТ	0,174	6281,45 635,74	143,82 14,07	1093	111	25 2	35,26	6,14
118	ТЕР26-01-055-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (41 руб.): 100% от ФОТ СП (29 руб.): 70% от ФОТ	0,174	1579,23 237,95	29,99	275	41	5	14,36	2,5
119	ТЕР12-01-014-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Утепление покрытий: керамзитом (разуклонка 40-140мм) (1 м3 утеплителя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (98 руб.): 120% от ФОТ СП (53 руб.): 65% от ФОТ	1,57	437,34 44,96	34,78 7,26	687	71	55 11	3,04	4,77
120	ТЕР12-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (102 руб.): 120% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ	0,174	1608,62 445,59	251,5 41,42	280	78	44 7	27,22	4,74
121	ТЕР12-01-017-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (до т 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (89 руб.): 120% от ФОТ СП (48 руб.): 65% от ФОТ	0,174	1948,5 409,25	76,75 16	339	71	13 3	25	4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,038	5715,68 212,23	46,51 4,09	217	8	2	12,64	0,48
123	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,038	5213,5		-198				
124	ТСЦ-204-0084 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,038	8273,81		314				
125	ТЕР12-01-016-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (16 руб.): 120% от ФОТ СП (8 руб.): 65% от ФОТ	0,174	371,15 73,9	4,8	65	13	1	4,46	0,78
126	ТЕР12-01-002-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (55 руб.): 120% от ФОТ СП (30 руб.): 65% от ФОТ	0,174	8905,55 256,04	48,02 5,12	1550	45	8 1	14,36	2,5
127	101-1961	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-19,84	40,28		-799				
128	101-1962	Материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-20,18	34,25		-691				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	ТСЦ-101-3380 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	20,18	25,49		514				
130	ТСЦ-101-3360 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	19,84	33,13		657				
131	ТЕР12-01-004-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м примыканий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (191 руб.): 120% от ФОТ СП (103 руб.): 65% от ФОТ	0,172	11666,72 908,98	107,74 17,14	2007	156	19 3	52,21	8,98
132	101-1961	Материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-32,51	40,28		-1310				
133	ТСЦ-101-3380 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Унифлекс: ЭПП (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	32,51	25,49		829				
134	ТЕР12-01-010-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (151 руб.): 120% от ФОТ СП (82 руб.): 65% от ФОТ	0,069	9786,51 1823,17	28,18 5,12	675	126	2	112,75	7,78
135	ТЕР12-01-017-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (102 руб.): 120% от ФОТ СП (55 руб.): 65% от ФОТ	0,174	1608,62 445,59	251,5 41,42	280	78	44 7	27,22	4,74

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	ТЕР12-01-017-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) (до т 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (89 руб.): 120% от ФОТ СП (48 руб.): 65% от ФОТ	0,174	1948,5 409,25	76,75 16	339	71	13 3	25	4,35
137	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,038	5715,68 212,23	46,51 4,09	217	8	2	12,64	0,48
138	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,038	5213,5		-198				
139	ТСЦ-204-0084 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка из проволоки холоднотянутой (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,038	8273,81		314				
140	ТЕР11-01-015-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (42 руб.): 123% от ФОТ СП (26 руб.): 75% от ФОТ	0,174	252,27 194,72	7,92 2,02	44	34	1	10,8	1,88
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						319189	35095	9811 1459		2073,51
Накладные расходы						43183				
Сметная прибыль						23764				
Итого по разделу 6 Кровля :										
Кровли:										
Итого Поз. 89-91, 93-95, 99-110, 115-117, 119-121, 125-136						285456	31324	9346 1430		1847,73
Накладные расходы 120% ФОТ (от 32 754)						39305				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32 754)						21290				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с накладными и см. прибылью					346051				1847,73
	Теплоизоляционные работы:									
	Итого Поз. 92, 118					13323	2007	253		121,14
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 2 007)					2007				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 007)					1405				
	Итого с накладными и см. прибылью					16735				121,14
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:									
	Итого Поз. 96-98, 122-124, 137-139					16621	402	89 7		23,94
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 409)					429				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 409)					266				
	Итого с накладными и см. прибылью					17316				23,94
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 111					1661	1232	4		73,41
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 232)					1294				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 232)					678				
	Итого с накладными и см. прибылью					3633				73,41
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 112-113					2007	87	117 22		4,89
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 109)					98				
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 109)					93				
	Итого с накладными и см. прибылью					2198				4,89
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 114					77	9	1		0,52
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 9)					8				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 9)					6				
	Итого с накладными и см. прибылью					91				0,52
	Полы:									
	Итого Поз. 140					44	34	1		1,88
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 34)					42				
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 34)					26				
	Итого с накладными и см. прибылью					112				1,88
	Итого					386136				2073,51
	В том числе:									
	Материалы					274283				
	Машины и механизмы					9811				
	ФОТ					36554				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					43183				
	Сметная прибыль					23764				
	Итого по разделу 6 Кровля					386136				2073,51
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					319189	35095	9811 1459		2073,51
	Накладные расходы					43183				
	Сметная прибыль					23764				
	Итого по разделу 6 Кровля :									
	Кровли:									
	Итого Поз. 89-91, 93-95, 99-110, 115-117, 119-121, 125-136					285456	31324	9346 1430		1847,73
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 32 754)					39305				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32 754)					21290				
	Итого с накладными и см. прибылью					346051				1847,73
	Теплоизоляционные работы:									
	Итого Поз. 92, 118					13323	2007	253		121,14
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 2 007)					2007				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 007)					1405				
	Итого с накладными и см. прибылью					16735				121,14
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:									
	Итого Поз. 96-98, 122-124, 137-139					16621	402	89 7		23,94
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 409)					429				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 409)					266				
	Итого с накладными и см. прибылью					17316				23,94
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 111					1661	1232	4		73,41
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 232)					1294				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 232)					678				
	Итого с накладными и см. прибылью					3633				73,41
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 112-113					2007	87	117 22		4,89
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 109)					98				
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 109)					93				
	Итого с накладными и см. прибылью					2198				4,89
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 114					77	9	1		0,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 9)					8				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 9)					6				
	Итого с накладными и см. прибылью					91				0,52
	Полы:									
	Итого Поз. 140					44	34	1		1,88
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 34)					42				
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 34)					26				
	Итого с накладными и см. прибылью					112				1,88
	Итого					386136				2073,51
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					2143055				2073,51
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					274283				
	Машины и механизмы					9811				
	ФОТ					36554				
	Накладные расходы					43183				
	Сметная прибыль					23764				
	Итого по разделу 6 Кровля					2143055				2073,51
Раздел 7. Окна										
141	ТЕР10-01-034-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2058 руб.): 118% от ФОТ СП (1099 руб.): 63% от ФОТ	0,4818	251205,19 3580,45	644,68 38,68	121031	1725	311 19	216,08	104,11
142	ТЕР10-01-034-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей; поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (621 руб.): 118% от ФОТ СП (331 руб.): 63% от ФОТ	0,1672	248383,66 3107,7	624,24 38,68	41530	520	104 6	187,55	31,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	ТЕР10-01-034-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (953 руб.): 118% от ФОТ СП (509 руб.): 63% от ФОТ	0,3325	244878,54 2414,58	533,7 14,51	81422	803	177 5	145,72	48,45
144	ТЕР10-01-034-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (978 руб.): 118% от ФОТ СП (522 руб.): 63% от ФОТ	0,3334	245177,52 2471,58	538,3 14,51	81742	824	179 5	149,16	49,73
145	ТЕР10-01-035-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (439 руб.): 118% от ФОТ СП (234 руб.): 63% от ФОТ	1,082	3925,89 342,64	19,66 0,88	4248	371	21 1	21,19	22,93
146	ТСЦ-101-2907 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	108,2	202,49		21909				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						351882	4243	792 36		256,58
Накладные расходы						5049				
Сметная прибыль						2696				
Итого по разделу 7 Окна :										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 141-146						351882	4243	792 36		256,58
Накладные расходы 118% ФОТ (от 4 279)						5049				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 279)						2696				
Итого с накладными и см. прибылью						359627				256,58
Итого						359627				256,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе:										
Материалы						346847				
Машины и механизмы						792				
ФОТ						4279				
Накладные расходы						5049				
Сметная прибыль						2696				
Итого по разделу 7 Окна						359627				256,58
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						351882	4243	792 36		256,58
Накладные расходы						5049				
Сметная прибыль						2696				
Итого по разделу 7 Окна :										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 141-146						351882	4243	792 36		256,58
Накладные расходы 118% ФОТ (от 4 279)						5049				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 279)						2696				
Итого с накладными и см. прибылью						359627				256,58
Итого						359627				256,58
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1995930				256,58
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						346847				
Машины и механизмы						792				
ФОТ						4279				
Накладные расходы						5049				
Сметная прибыль						2696				
Итого по разделу 7 Окна						1995930				256,58
Раздел 8. Двери										
147	ТЕР10-01-047-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (884 руб.): 118% от ФОТ СП (472 руб.): 63% от ФОТ	0,2205	213346,64 3374,79	602,68 23,08	47043	744	133 5	201	44,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	ТЕР10-01-047-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2726 руб.): 118% от ФОТ СП (1455 руб.): 63% от ФОТ	0,8715	203899,47 2627,71	656,4 23,08	177698	2290	572 20	160,52	139,89
149	ТЕР10-01-039-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (130 руб.): 118% от ФОТ СП (69 руб.): 63% от ФОТ	0,0525	31776,27 1815,51	1460,51 290,33	1668	95	77 15	104,28	5,47
150	ТСЦ-101-0950 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	2	67,46		135				
подъемная										
151	ТЕР10-01-047-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2(подъемная дверь) (100 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (136 руб.): 118% от ФОТ СП (72 руб.): 63% от ФОТ	0,069	201168,68 1653,21	537,86 11,43	13881	114	37 1	100,99	6,97
152	ТЕРм37-01-014-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,03 т(монтаж подъемного механизма) (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (911 руб.): 80% от ФОТ СП (683 руб.): 60% от ФОТ	2	1273,04 495,67	512,81 73,85	2546	991	1026 148	27,8	55,6
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						242971	4234	1845 189		252,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						4786				
Сметная прибыль						2752				
Итого по разделу 8 Двери :										
Итого по Строительным работам										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 147-151						240425	3243	819 41		196,65
Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 284)						3875				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 284)						2069				
Итого с накладными и см. прибылью						246369				196,65
Итого						246369				196,65
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 152						2546	991	1026 148		55,6
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 139)						911				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 139)						683				
Итого с накладными и см. прибылью						4140				55,6
Итого						4140				55,6
Итого						250509				252,25
В том числе:										
Материалы						236892				
Машины и механизмы						1845				
ФОТ						4423				
Накладные расходы						4786				
Сметная прибыль						2752				
Итого по разделу 8 Двери						250509				252,25
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						242971	4234	1845 189		252,25
Накладные расходы						4786				
Сметная прибыль						2752				
Итого по разделу 8 Двери :										
Итого по Строительным работам										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 147-151						240425	3243	819 41		196,65
Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 284)						3875				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 284)						2069				
Итого с накладными и см. прибылью						246369				196,65

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						246369				196,65
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1367348				196,65
Итоги по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 152						2546	991	1026 148		55,6
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 139)						911				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 139)						683				
Итого с накладными и см. прибылью						4140				55,6
Итого						4140				55,6
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						22977				55,6
Итого						1390325				252,25
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						236892				
Машины и механизмы						1845				
ФОТ						4423				
Накладные расходы						4786				
Сметная прибыль						2752				
Итого по разделу 8 Двери						1390325				252,25
Раздел 9. Двери противопожарные из ФЕР										
153	ФЕР09-04-013-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58 НР (172 руб.): 90% от ФОТ СП (162 руб.): 85% от ФОТ	6,83	91,4 27,97	11,48	624	191	78	2,78	18,99
154	ФССЦ-203-8133 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	1	5954,52		5955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	ФССЦ-203-8132 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	1	5451,21		5451				
156	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	2	428,27		857				
157	ФЕР09-04-013-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58 НР (1147 руб.): 90% от ФОТ СП (1083 руб.): 85% от ФОТ	60,27	91,99 21,13	10,2	5544	1274	615	2,07	124,76
158	ФССЦ-203-8116 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 900x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	7	2640,46		18483				
159	ФССЦ-203-8124 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 1100x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	2	2929,68		5859				
160	ФССЦ-203-8118 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	14	2900,88		40612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	ФССЦ-203-8125 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Прим. Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200x2100 мм(однопольная) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	5	4293,11		21466				
162	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	28	428,27		11992				
163	ФЕР09-04-013-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58 НР (40 руб.): 90% от ФОТ СП (37 руб.): 85% от ФОТ	2,1	91,99 21,13	10,2	193	44	21	2,07	4,35
164	ФССЦ-203-8137 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 1000x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	1	4119,08		4119				
165	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	1	428,27		428				
166	ФЕР09-04-013-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных (1 м2 проема) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58 НР (292 руб.): 90% от ФОТ СП (275 руб.): 85% от ФОТ	13,65	85,14 23,74	9,45	1162	324	129	2,36	32,21
167	ФССЦ-203-8140 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300x2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	2	5371,09		10742				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	ФССЦ-203-8141 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм(2100х1900) (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	2	6025,88		12052				
169	ФССЦ-101-0961 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58	4	428,27		1713				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						147252	1833	843		180,31
Накладные расходы						1650				
Сметная прибыль						1558				
Итого по разделу 9 Двери проивопожарные из ФЕР :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 153-169						147252	1833	843		180,31
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 833)						1650				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 833)						1558				
Итого с накладными и см. прибылью						150460				180,31
Итого						150460				180,31
В том числе:										
Материалы						144576				
Машины и механизмы						843				
ФОТ						1833				
Накладные расходы						1650				
Сметная прибыль						1558				
Итого по разделу 9 Двери проивопожарные из ФЕР						150460				180,31
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						147252	1833	843		180,31
Накладные расходы						1650				
Сметная прибыль						1558				
Итого по разделу 9 Двери проивопожарные из ФЕР :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 153-169						147252	1833	843		180,31
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 833)						1650				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 833)						1558				
Итого с накладными и см. прибылью						150460				180,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						150460				180,31
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58"						990027				180,31
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						144576				
Машины и механизмы						843				
ФОТ						1833				
Накладные расходы						1650				
Сметная прибыль						1558				
Итого по разделу 9 Двери проивопожарные из ФЕР						990027				180,31
Раздел 10. Полы										
тип1 S=334.59м2										
170	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (576 руб.): 123% от ФОТ СП (351 руб.): 75% от ФОТ	3,346	1865,97 122,35	96,92 17,51	6244	409	324 59	7,7	25,76
171	ТЕР11-01-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство подстилающих слоев: песчаных(гравийно-песчаных) (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2026 руб.): 123% от ФОТ СП (1235 руб.): 75% от ФОТ	26,768	175,81 55,82	32,81 5,72	4706	1494	878 153	3,41	91,28
172	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-32,12	72,38		-2325				
173	ТСЦ-408-0200 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	32,12	69,59		2235				
174	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2589 руб.): 123% от ФОТ СП (1579 руб.): 75% от ФОТ	3,346	1514,57 601,21	55,36 27,91	5068	2012	185 93	40,65	136,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (до т 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (594 руб.): 123% от ФОТ СП (362 руб.): 75% от ФОТ	3,346	2759,4 88,8	119,28 55,44	9233	297	399 186	6	20,08
176	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4097 руб.): 123% от ФОТ СП (2498 руб.): 75% от ФОТ	3,346	3726,81 986,87	349,48 8,57	12470	3302	1169 29	46,18	154,52
177	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-388,1	4,71		-1828				
178	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	388,1	6,99		2713				
179	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2471 руб.): 123% от ФОТ СП (1507 руб.): 75% от ФОТ	3,346	2207,8 595,37	173,9 5,06	7387	1992	582 17	27,86	93,22
180	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-388,1	4,71		-1828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	388,1	6,99		2713				
182	ТЕР26-01-041-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) (Прил.26.2При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2119 руб.): 100% от ФОТ СП (1483 руб.): 70% от ФОТ	16,73	1104,12 126,64	40,19	18472	2119	672	7,1025	118,82
183	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2563 руб.): 123% от ФОТ СП (1563 руб.): 75% от ФОТ	3,346	1950,34 595,02	57,58 27,91	6526	1991	193 93	39,51	132,2
184	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (200 руб.): 123% от ФОТ СП (122 руб.): 75% от ФОТ	3,346	1360,04 30,12	39,76 18,48	4551	101	133 62	2	6,69
185	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (167 руб.): 105% от ФОТ СП (103 руб.): 65% от ФОТ	0,736	5715,68 212,23	46,51 4,09	4207	156	34 3	12,64	9,3
186	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,736	5213,5		-3837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	ТСЦ-101-3890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	334,6	30,06		10058				
188	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (8528 руб.): 123% от ФОТ СП (5200 руб.): 75% от ФОТ	3,346	9441,19 1984,75	200,41 87,14	31590	6641	671 292	119,78	400,78
189	ТЕР11-01-039-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1873 руб.): 123% от ФОТ СП (1142 руб.): 75% от ФОТ	3,58	2673,22 425,51	7,2	9570	1523	26	23,6	84,49
тип 2 S=61.31м2										
190	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (106 руб.): 123% от ФОТ СП (65 руб.): 75% от ФОТ	0,613	1865,97 122,35	96,92 17,51	1144	75	59 11	7,7	4,72
191	ТЕР11-01-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство подстилающих слоев: песчаных(гравийно-песчаных) (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (371 руб.): 123% от ФОТ СП (227 руб.): 75% от ФОТ	4,904	175,81 55,82	32,81 5,72	862	274	161 28	3,41	16,72
192	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-5,885	72,38		-426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	ТСЦ-408-0200 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	5,885	69,59		410				
194	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (475 руб.): 123% от ФОТ СП (290 руб.): 75% от ФОТ	0,613	1514,57 601,21	55,36 27,91	928	369	34 17	40,65	24,92
195	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (до т 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (108 руб.): 123% от ФОТ СП (66 руб.): 75% от ФОТ	0,613	2759,4 88,8	119,28 55,44	1692	54	73 34	6	3,68
196	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (750 руб.): 123% от ФОТ СП (458 руб.): 75% от ФОТ	0,613	3726,81 986,87	349,48 8,57	2285	605	214 5	46,18	28,31
197	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-71,11	4,71		-335				
198	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	71,11	6,99		497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (453 руб.): 123% от ФОТ СП (276 руб.): 75% от ФОТ	0,613	2207,8 595,37	173,9 5,06	1353	365	107 3	27,86	17,08
200	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-71,11	4,71		-335				
201	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	71,11	6,99		497				
202	ТЕР26-01-041-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) (Прил.26.2При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (388 руб.): 100% от ФОТ СП (272 руб.): 70% от ФОТ	3,065	1104,12 126,64	40,19	3384	388	123	7,1025	21,77
203	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (470 руб.): 123% от ФОТ СП (287 руб.): 75% от ФОТ	0,613	1950,34 595,02	57,58 27,91	1196	365	35 17	39,51	24,22
204	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (36 руб.): 123% от ФОТ СП (22 руб.): 75% от ФОТ	0,613	1360,04 30,12	39,76 18,48	834	18	24 11	2	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (32 руб.): 105% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	0,135	5715,68 212,23	46,51 4,09	772	29	6 1	12,64	1,71
206	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,135	5213,5		-704				
207	ТСЦ-101-3890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	61,3	30,06		1843				
208	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (825 руб.): 123% от ФОТ СП (503 руб.): 75% от ФОТ	0,6743	3726,81 986,87	349,48 8,57	2513	665	236 6	46,18	31,14
209	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-78,22	4,71		-368				
210	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	78,22	6,99		547				
211	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (497 руб.): 123% от ФОТ СП (303 руб.): 75% от ФОТ	0,6743	2207,8 595,37	173,9 5,06	1489	401	117 3	27,86	18,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-78,22	4,71		-368				
213	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	78,22	6,99		547				
214	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных(Керамогранит) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1562 руб.): 123% от ФОТ СП (953 руб.): 75% от ФОТ	0,613	9441,19 1984,75	200,41 87,14	5787	1217	123 53	119,78	73,43
215	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-62,53	62,86		-3931				
216	ТСЦ-101-3445 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	62,53	69,31		4334				
217	ТЕР11-01-039-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (342 руб.): 123% от ФОТ СП (209 руб.): 75% от ФОТ	0,653	2673,22 425,51	7,2	1746	278	5	23,6	15,41
тип 3 S=258,28										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (444 руб.): 123% от ФОТ СП (271 руб.): 75% от ФОТ	2,583	1865,97 122,35	96,92 17,51	4820	316	250 45	7,7	19,89
219	ТЕР11-01-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство подстилающих слоев: песчаных(гравийно-песчаных) (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1563 руб.): 123% от ФОТ СП (953 руб.): 75% от ФОТ	20,664	175,81 55,82	32,81 5,72	3633	1153	678 118	3,41	70,46
220	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-24,8	72,38		-1795				
221	ТСЦ-408-0200 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	24,8	69,59		1726				
222	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1979 руб.): 123% от ФОТ СП (1207 руб.): 75% от ФОТ	2,583	1950,34 595,02	57,58 27,91	5038	1537	149 72	39,51	102,05
223	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.50мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (232 руб.): 123% от ФОТ СП (142 руб.): 75% от ФОТ	2,583	2040,06 45,18	59,64 27,72	5269	117	154 72	3	7,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (3162 руб.): 123% от ФОТ СП (1928 руб.): 75% от ФОТ	2,583	3726,81 986,87	349,48 8,57	9626	2549	903 22	46,18	119,28
225	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-299,6	4,71		-1411				
226	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	299,6	6,99		2094				
227	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1908 руб.): 123% от ФОТ СП (1163 руб.): 75% от ФОТ	2,583	2207,8 595,37	173,9 5,06	5703	1538	449 13	27,86	71,96
228	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-299,6	4,71		-1411				
229	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	299,6	6,99		2094				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	ТЕР26-01-041-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) (Прил.26.2При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2617 руб.): 100% от ФОТ СП (1832 руб.): 70% от ФОТ	20,664	1104,12 126,64	40,19	22816	2617	830	7,1025	146,77
231	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1979 руб.): 123% от ФОТ СП (1207 руб.): 75% от ФОТ	2,583	1950,34 595,02	57,58 27,91	5038	1537	149 72	39,51	102,05
232	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (155 руб.): 123% от ФОТ СП (95 руб.): 75% от ФОТ	2,583	1360,04 30,12	39,76 18,48	3513	78	103 48	2	5,17
233	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(армирование стяжки)(расход арматуры 2,2кг/м2) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (129 руб.): 105% от ФОТ СП (80 руб.): 65% от ФОТ	0,568	5715,68 212,23	46,51 4,09	3247	121	26 2	12,64	7,18
234	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,568	5213,5		-2961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	ТСЦ-101-3890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	258,3	30,06		7764				
236	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6583 руб.): 123% от ФОТ СП (4014 руб.): 75% от ФОТ	2,583	9441,19 1984,75	200,41 87,14	24387	5127	518 225	119,78	309,39
237	ТЕР11-01-039-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1446 руб.): 123% от ФОТ СП (882 руб.): 75% от ФОТ	2,764	2673,22 425,51	7,2	7389	1176	20	23,6	65,23
тип 4. S=21.91м2										
238	ТЕР11-01-001-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Уплотнение грунта: щебнем (100 м2 площади уплотнения) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (38 руб.): 123% от ФОТ СП (23 руб.): 75% от ФОТ	0,219	1865,97 122,35	96,92 17,51	409	27	21 4	7,7	1,69
239	ТЕР11-01-002-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство подстилающих слоев: песчаных(гравийно-песчаных) (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (133 руб.): 123% от ФОТ СП (81 руб.): 75% от ФОТ	1,752	175,81 55,82	32,81 5,72	308	98	57 10	3,41	5,97
240	408-0122	Песок природный для строительных: работ средний (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-2,102	72,38		-152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	ТСЦ-408-0200 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Смесь песчано-гравийная природная (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	2,102	69,59		146				
242	ТЕР11-01-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (170 руб.): 123% от ФОТ СП (104 руб.): 75% от ФОТ	0,219	1514,57 601,21	55,36 27,91	332	132	12 6	40,65	8,9
243	ТЕР11-01-011-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) (до т 80мм ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (38 руб.): 123% от ФОТ СП (23 руб.): 75% от ФОТ	0,219	2759,4 88,8	119,28 55,44	604	19	26 12	6	1,31
244	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (268 руб.): 123% от ФОТ СП (164 руб.): 75% от ФОТ	0,219	3726,81 986,87	349,48 8,57	816	216	77 2	46,18	10,11
245	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-25,4	4,71		-120				
246	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	25,4	6,99		178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (161 руб.): 123% от ФОТ СП (98 руб.): 75% от ФОТ	0,219	2207,8 595,37	173,9 5,06	484	130	38 1	27,86	6,1
248	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-25,4	4,71		-120				
249	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	25,4	6,99		178				
250	ТЕР26-01-041-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (1 м3 изоляции) (Прил.26.2При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (139 руб.): 100% от ФОТ СП (97 руб.): 70% от ФОТ	1,095	1104,12 126,64	40,19	1209	139	44	7,1025	7,78
251	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (167 руб.): 123% от ФОТ СП (102 руб.): 75% от ФОТ	0,219	1950,34 595,02	57,58 27,91	427	130	13 6	39,51	8,65
252	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (14 руб.): 123% от ФОТ СП (8 руб.): 75% от ФОТ	0,219	1360,04 30,12	39,76 18,48	298	7	9 4	2	0,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (11 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	0,048	5715,68 212,23	46,51 4,09	274	10	2	12,64	0,61
254	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,048	5213,5		250				
255	ТСЦ-101-3890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	21,9	30,06		658				
256	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (558 руб.): 123% от ФОТ СП (341 руб.): 75% от ФОТ	0,219	9441,19 1984,75	200,41 87,14	2068	435	44 19	119,78	26,23
257	ТЕР11-01-039-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (123 руб.): 123% от ФОТ СП (75 руб.): 75% от ФОТ	0,234	2673,22 425,51	7,2	626	100	2	23,6	5,52
тип 5 S=42.56м2										
258	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (326 руб.): 123% от ФОТ СП (199 руб.): 75% от ФОТ	0,4256	1950,34 595,02	57,58 27,91	830	253	25 12	39,51	16,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (26 руб.): 123% от ФОТ СП (16 руб.): 75% от ФОТ	0,4256	1360,04 30,12	39,76 18,48	579	13	17 8	2	0,85
260	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (21 руб.): 105% от ФОТ СП (13 руб.): 65% от ФОТ	0,094	5715,68 212,23	46,51 4,09	537	20	4	12,64	1,19
261	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,094	5213,5		-490				
262	ТСЦ-101-3890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	42,56	30,06		1279				
263	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1086 руб.): 123% от ФОТ СП (662 руб.): 75% от ФОТ	0,426	9441,19 1984,75	200,41 87,14	4022	846	85 37	119,78	51,03
тип 7 S=23,4 м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	ТЕР11-01-002-09 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подстилающих слоев: бетонных (1 м3 подстилающего слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (84 руб.): 123% от ФОТ СП (51 руб.): 75% от ФОТ	1,17	764,5 58,16	0,24	894	68		3,66	4,28
265	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-1,193	685,31		-818				
266	ТСЦ-401-0003 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1,193	675,22		806				
267	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (32 руб.): 105% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	0,136	5715,68 212,23	46,51 4,09	777	29	6 1	12,64	1,72
268	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,136	5213,5		-709				
269	ТСЦ-204-3893 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,136	8013,15		1090				
270	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (180 руб.): 123% от ФОТ СП (110 руб.): 75% от ФОТ	0,234	1950,34 595,02	57,58 27,91	456	139	13 7	39,51	9,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (7 руб.): 123% от ФОТ СП (5 руб.): 75% от ФОТ	0,234	680,02 15,06	19,88 9,24	159	4	5 2	1	0,23
272	ТЕР11-01-015-08 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (57 руб.): 123% от ФОТ СП (35 руб.): 75% от ФОТ	0,234	252,27 194,72	7,92 2,02	59	46	2	10,8	2,53
тип 8 S=524.06м2										
273	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4015 руб.): 123% от ФОТ СП (2448 руб.): 75% от ФОТ	5,241	1950,34 595,02	57,58 27,91	10222	3118	302 146	39,51	207,07
274	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (314 руб.): 123% от ФОТ СП (191 руб.): 75% от ФОТ	5,241	1360,04 30,12	39,76 18,48	7128	158	208 97	2	10,48
275	ТЕР11-01-036-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4357 руб.): 123% от ФОТ СП (2657 руб.): 75% от ФОТ	5,241	7194,37 668,22	74,57 7,69	37706	3502	391 40	42,4	222,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	ТЕР11-01-040-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плитуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1148 руб.): 123% от ФОТ СП (700 руб.): 75% от ФОТ	5,608	638,84 166,4	3,6	3583	933	20	8,99	50,42
тип 9 S=48.99 м2										
277	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (376 руб.): 123% от ФОТ СП (230 руб.): 75% от ФОТ	0,49	1950,34 595,02	57,58 27,91	956	292	28 14	39,51	19,36
278	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (30 руб.): 123% от ФОТ СП (18 руб.): 75% от ФОТ	0,49	1360,04 30,12	39,76 18,48	666	15	19 9	2	0,98
279	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(армирование стяжки)(расход арматуры 2,2кг/м2) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (24 руб.): 105% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ	0,108	5715,68 212,23	46,51 4,09	617	23	5	12,64	1,37
280	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,108	5213,5		-563				
281	ТСЦ-101-3890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	49	30,06		1473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (661 руб.): 123% от ФОТ СП (403 руб.): 75% от ФОТ	0,539	3726,81 986,87	349,48 8,57	2009	532	188 5	46,18	24,89
283	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-62,52	4,71		-294				
284	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	62,52	6,99		437				
285	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (399 руб.): 123% от ФОТ СП (243 руб.): 75% от ФОТ	0,539	2207,8 595,37	173,9 5,06	1190	321	94 3	27,86	15,02
286	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-65,52	4,71		-309				
287	ТСЦ-101-1564 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гидроизол (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	65,52	6,99		458				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1374 руб.): 123% от ФОТ СП (838 руб.): 75% от ФОТ	0,539	9441,19 1984,75	200,41 87,14	5089	1070	108 47	119,78	64,56
289	ТЕР11-01-039-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов: из плиток керамических (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (303 руб.): 123% от ФОТ СП (185 руб.): 75% от ФОТ	0,577	2673,22 425,51	7,2	1542	246	4	23,6	13,62
тип 10 S=71,83 м2										
290	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (550 руб.): 123% от ФОТ СП (335 руб.): 75% от ФОТ	0,718	1950,34 595,02	57,58 27,91	1400	427	41 20	39,51	28,37
291	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (43 руб.): 123% от ФОТ СП (26 руб.): 75% от ФОТ	0,718	1360,04 30,12	39,76 18,48	977	22	29 13	2	1,44
292	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(армирование стяжки)(расход арматуры 2,2кг/м2) (1 т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (37 руб.): 105% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	0,158	5715,68 212,23	46,51 4,09	903	34	7 1	12,64	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,158	5213,5		-824				
294	ТСЦ-101-3890 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	71,8	30,06		2158				
295	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1830 руб.): 123% от ФОТ СП (1116 руб.): 75% от ФОТ	0,718	9441,19 1984,75	200,41 87,14	6779	1425	144 63	119,78	86
296	ТЕР11-01-039-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плитнусов: из плиток керамических (100 м плитнуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (402 руб.): 123% от ФОТ СП (245 руб.): 75% от ФОТ	0,768	2673,22 425,51	7,2	2053	327	6	23,6	18,12
Тип 11 S=44,80 м2										
297	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (344 руб.): 123% от ФОТ СП (210 руб.): 75% от ФОТ	0,448	1950,34 595,02	57,58 27,91	874	267	26 13	39,51	17,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) (до т.40мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (26 руб.): 123% от ФОТ СП (16 руб.): 75% от ФОТ	0,448	1360,04 30,12	39,76 18,48	609	13	18 8	2	0,9
299	ТЕР12-01-015-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (71 руб.): 120% от ФОТ СП (38 руб.): 65% от ФОТ	0,448	1006,67 129,91	36,34 3,33	451	58	16 1	7,84	3,51
300	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-49,28	5,85		-288				
301	ТСЦ-113-2020 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	49,28	3,72		183				
302	ТЕР11-01-011-07 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых(подложка) (100 м2 стяжки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (66 руб.): 123% от ФОТ СП (41 руб.): 75% от ФОТ	0,448	2187,02 118,62	71,58 2,42	980	53	32 1	8,02	3,59
303	101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А.; твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,0457	14441,3		-660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	ТСЦ-101-2167 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм(15мм) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,672	886,19		596				
305	ТЕР11-01-034-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство покрытий: из досок паркетных(ламинат) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (352 руб.): 123% от ФОТ СП (215 руб.): 75% от ФОТ	0,448	22853,24 627,44	116,82 10,33	10238	281	52 5	35,19	15,77
306	ТЕР11-01-040-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (100 м плинтуса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (98 руб.): 123% от ФОТ СП (60 руб.): 75% от ФОТ	0,479	638,84 166,4	3,6	306	80	2	8,99	4,31
тип 12 S=17.51										
307	ТЕР26-01-039-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) (Прил.26.2При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (122 руб.): 100% от ФОТ СП (85 руб.): 70% от ФОТ	0,876	1660,63 139,73	76,98	1455	122	67	7,935	6,95
308	ТЕР11-01-037-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из резины на клее КН-2 (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (164 руб.): 123% от ФОТ СП (100 руб.): 75% от ФОТ	0,1751	7433,13 754,37	77,39 7,91	1302	132	14 1	47,06	8,24
309	101-2156	Линолеум резиновый: без подосновы (релин) однослойный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-17,86	50,43		-901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	ТСЦ-101-2137 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Резина техническая листовая прессованная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	178,6	6,96		1243				
311	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (78 руб.): 105% от ФОТ СП (48 руб.): 65% от ФОТ	0,01751	108567,49 3568,07	2961,95 696,95	1901	62	52 12	220,66	3,86
312	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,1418	5213,5		-739				
313	ТСЦ-204-0030 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,07	5744,97		402				
314	ТСЦ-204-0034 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,07	2278,96		160				
тип 13 S=97,86										
315	ТЕР26-01-039-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) (Прил.26.2При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (684 руб.): 100% от ФОТ СП (479 руб.): 70% от ФОТ	4,893	1660,63 139,73	76,98	8125	684	377	7,935	38,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	ТЕР11-01-037-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из релина на клее КН-2 (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (918 руб.): 123% от ФОТ СП (560 руб.): 75% от ФОТ	0,9786	7433,13 754,37	77,39 7,91	7274	738	76 8	47,06	46,05
317	101-2156	Линолеум резиновый: без подосновы (релин) однослойный (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-99,82	50,43		-5034				
318	ТСЦ-101-2137 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Резина техническая листовая прессованная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	998,2	6,96		6947				
319	ТЕР06-01-001-16 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (269 руб.): 105% от ФОТ СП (166 руб.): 65% от ФОТ	0,06	108567,49 3568,07	2961,95 696,95	6514	214	178 42	220,66	13,24
320	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-0,486	5213,5		-2534				
321	ТСЦ-204-0030 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром: 5 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,391	5744,97		2246				
322	ТСЦ-204-0034 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 5-6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	0,391	2278,96		891				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						408438	63016	13818 2545		3683,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						79106				
Сметная прибыль						48785				
Итоги по разделу 10 Полы :										
Полы:										
Итого Поз. 170-181, 183-184, 188-201, 203-204, 208-229, 231-232, 236-249, 251-252, 256-259, 263-266, 270-278, 282-291, 295-298, 301-306, 308-310, 316-318						316654	56191	11369 2482		3296,93
Накладные расходы 123% ФОТ (от 58 673)						72168				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 58 673)						44005				
Итого с накладными и см. прибылью						432827				3296,93
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 182, 202, 230, 250, 307, 315						55461	6069	2113		340,92
Накладные расходы 100% ФОТ (от 6 069)						6069				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 069)						4248				
Итого с накладными и см. прибылью						65778				340,92
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 185-187, 205-207, 233-235, 253-255, 260-262, 267-269, 279-281, 292-294, 311-314, 319-322						36160	698	320 62		42,18
Накладные расходы 105% ФОТ (от 760)						798				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 760)						494				
Итого с накладными и см. прибылью						37452				42,18
Кровли:										
Итого Поз. 299-300						163	58	16 1		3,51
Накладные расходы 120% ФОТ (от 59)						71				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 59)						38				
Итого с накладными и см. прибылью						272				3,51
Итого						536329				3683,54
В том числе:										
Материалы						331604				
Машины и механизмы						13818				
ФОТ						65561				
Накладные расходы						79106				
Сметная прибыль						48785				
Итого по разделу 10 Полы						536329				3683,54
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						408438	63016	13818 2545		3683,54
Накладные расходы						79106				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						48785				
Итого по разделу 10 Полы :										
Полы:										
Итого Поз. 170-181, 183-184, 188-201, 203-204, 208-229, 231-232, 236-249, 251-252, 256-259, 263-266, 270-278, 282-291, 295-298, 301-306, 308-310, 316-318						316654	56191	11369 2482		3296,93
Накладные расходы 123% ФОТ (от 58 673)						72168				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 58 673)						44005				
Итого с накладными и см. прибылью						432827				3296,93
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 182, 202, 230, 250, 307, 315						55461	6069	2113		340,92
Накладные расходы 100% ФОТ (от 6 069)						6069				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 069)						4248				
Итого с накладными и см. прибылью						65778				340,92
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 185-187, 205-207, 233-235, 253-255, 260-262, 267-269, 279-281, 292-294, 311-314, 319-322						36160	698	320 62		42,18
Накладные расходы 105% ФОТ (от 760)						798				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 760)						494				
Итого с накладными и см. прибылью						37452				42,18
Кровли:										
Итого Поз. 299-300						163	58	16 1		3,51
Накладные расходы 120% ФОТ (от 59)						71				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 59)						38				
Итого с накладными и см. прибылью						272				3,51
Итого						536329				3683,54
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						2976626				3683,54
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						331604				
Машины и механизмы						13818				
ФОТ						65561				
Накладные расходы						79106				
Сметная прибыль						48785				
Итого по разделу 10 Полы						2976626				3683,54
Раздел 11. Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОТОЛКИ										
323	ТЕР10-06-040-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 213) (100 м2 потолка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (22728 руб.): 118% от ФОТ СП (12134 руб.): 63% от ФОТ	10,665	7325,22 1806	19,9	78123	19261	212	105	1119,83
324	ТСЦ-201-0818 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Тяга подвеса: 350 (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	715	0,43		307				
325	ТЕР15-04-027-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (3334 руб.): 105% от ФОТ СП (1746 руб.): 55% от ФОТ	10,665	589,4 297,5	5,22 0,22	6286	3173	56 2	16,5	175,97
326	ТЕР15-04-006-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1657 руб.): 105% от ФОТ СП (868 руб.): 55% от ФОТ	10,665	150,32 147,74	1,62 0,22	1603	1576	17 2	8,1	86,39
327	ТСЦ-101-4163 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	138,6	13,59		1884				
328	ТЕР15-04-005-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (5446 руб.): 105% от ФОТ СП (2853 руб.): 55% от ФОТ	10,665	1853,87 486,2	12,41 0,22	19772	5185	132 2	28,6	305,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	ТЕР15-02-016-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4112 руб.): 105% от ФОТ СП (2154 руб.): 55% от ФОТ	2,3402	3054,12 1551,21	168,77 122,34	7147	3630	395 286	87	203,6
330	ТЕР15-04-005-06 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1177 руб.): 105% от ФОТ СП (617 руб.): 55% от ФОТ	2,30402	1853,87 486,2	12,41 0,22	4271	1120	29 1	28,6	65,9
331	ТЕР15-01-047-15 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (6809 руб.): 105% от ФОТ СП (3567 руб.): 55% от ФОТ	3,5175	7170,88 1826,86	591,6 16,7	25224	6426	2081 59	102,46	360,4
стены										
332	ТЕР15-01-019-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (77492 руб.): 105% от ФОТ СП (40591 руб.): 55% от ФОТ	18,505	11756,42 3969,48	38,99 18,76	217553	73455	722 347	228	4219,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	ТЕР15-02-016-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (44096 руб.): 105% от ФОТ СП (23098 руб.): 55% от ФОТ	25,408	3006,45 1530,53	168,77 122,34	76388	38888	4288 3108	85,84	2181,02
334	ТЕР15-04-005-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (4828 руб.): 105% от ФОТ СП (2529 руб.): 55% от ФОТ	6,301	2117,97 729,3	18,83 0,44	13345	4595	119 3	42,9	270,31
335	ТЕР15-06-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (11333 руб.): 105% от ФОТ СП (5936 руб.): 55% от ФОТ	19,107	1116,31 564,65	1,62 0,22	21329	10789	31 4	33,63	642,57
336	101-1830	Обои обыкновенного качества (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-21,59	384,61		-8304				
337	ТСЦ-101-3934 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Стеклообои: VERTEX, рогожка (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	2159	23,17		50024				
338	ТЕР15-04-005-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (8671 руб.): 105% от ФОТ СП (4542 руб.): 55% от ФОТ	19,107	1715,8 431,97	12,41 0,22	32784	8254	237 4	25,41	485,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
облицовка металлоконструкций										
339	ТЕР10-04-011-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2806 руб.): 118% от ФОТ СП (1498 руб.): 63% от ФОТ	0,6575	10787,27 3599,62	205,68 16,37	7093	2367	135 11	209,28	137,6
340	ТСЦ-101-2512 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	61,43	18,24		1120				
341	ТЕР15-02-019-03 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (289 руб.): 105% от ФОТ СП (151 руб.): 55% от ФОТ	0,2925	4097,56 903,4	46,61 36,11	1199	264	14 11	51,89	15,18
342	ТЕР15-01-019-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилостр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (863 руб.): 105% от ФОТ СП (452 руб.): 55% от ФОТ	0,2925	11523,3 2779,85	47,44 32,24	3371	813	14 9	159,67	46,7
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						560519	179796	8482 3849		10315,14
Накладные расходы						195640				
Сметная прибыль						102736				
Итого по разделу 11 Внутренняя отделка :										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 323-324, 339-340						86643	21628	347 11		1257,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 21 639)					25534				
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 21 639)					13633				
	Итого с накладными и см. прибылью					125810				1257,43
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 325-338, 341-342					473876	158168	8135 3838		9057,71
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 162 006)					170106				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 162 006)					89103				
	Итого с накладными и см. прибылью					733085				9057,71
	Итого					858895				10315,14
	В том числе:									
	Материалы					372241				
	Машины и механизмы					8482				
	ФОТ					183645				
	Накладные расходы					195640				
	Сметная прибыль					102736				
	Итого по разделу 11 Внутренняя отделка					858895				10315,14
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					560519	179796	8482 3849		10315,14
	Накладные расходы					195640				
	Сметная прибыль					102736				
	Итого по разделу 11 Внутренняя отделка :									
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 323-324, 339-340					86643	21628	347 11		1257,43
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 21 639)					25534				
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 21 639)					13633				
	Итого с накладными и см. прибылью					125810				1257,43
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 325-338, 341-342					473876	158168	8135 3838		9057,71
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 162 006)					170106				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 162 006)					89103				
	Итого с накладными и см. прибылью					733085				9057,71
	Итого					858895				10315,14
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					4766867				10315,14
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					372241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы						8482				
ФОТ						183645				
Накладные расходы						195640				
Сметная прибыль						102736				
Итого по разделу 11 Внутренняя отделка						4766867				10315,14
Раздел 12. Наружная отделка										
343	ТЕР26-01-055-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2 поверхности покрытия изоляции) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2615 руб.): 100% от ФОТ СП (1831 руб.): 70% от ФОТ	10,99	1579,23 237,95	29,99	17356	2615	330	14,36	157,82
344	ТЕР06-01-099-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка плит теплоизоляционного слоя (10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (16361 руб.): 120% от ФОТ СП (10498 руб.): 77% от ФОТ	118,9	119,53 113,39	6,14 1,28	14212	13482	730 152	7,6	903,64
345	ТСЦ-104-0106 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 120 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	1120,98	26,58		29796				
346	ТЕР26-01-048-04 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки(крепление дюбелями) (100 м2 изолируемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1990 руб.): 100% от ФОТ СП (1393 руб.): 70% от ФОТ	10,99	2719,25 181,1	67,17	29885	1990	738	11,2	123,09
347	101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-1154	23,26		-26842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	ТСЦ-101-2931 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Распорный дюбель, пластмассовый стержень для крепления тяжелых и легких термоизоляционных материалов, марка IZL, размер 10x160 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	8792	1,1		9671				
349	ТЕР15-01-064-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Прим.Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе(керамогранитом) (100 м2 поверхности облицовки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (56947 руб.): 105% от ФОТ СП (29829 руб.): 55% от ФОТ	10,99	23003,42 4924,8	121,29 10,11	252808	54124	1333 111	270	2967,3
350	101-3257	Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-1154	108,46		-125163				
351	прайс-лист	Фасадная плита "КраспанГранит" КГ203 КГ205 300*600*15мм ц.о.=890/1,18/5,55*1,03 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	1154	139,98		161537				
352	ТЕР15-01-070-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (2780 руб.): 105% от ФОТ СП (1456 руб.): 55% от ФОТ	97	142,23 27,3	0,46	13796	2648	45	1,55	150,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	ТЕР15-01-070-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (1 м2 проемов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (503 руб.): 105% от ФОТ СП (263 руб.): 55% от ФОТ	16	163,97 29,94	0,52	2624	479	8	1,7	27,2
354	ТЕР08-07-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (10505 руб.): 122% от ФОТ СП (6889 руб.): 80% от ФОТ	12,12	970,46 710,46	8,4	11762	8611	102	43,4	526,01
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						391442	83949	3286 263		4855,41
Накладные расходы						91701				
Сметная прибыль						52160				
Итого по разделу 12 Наружная отделка :										
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 343, 346-348						30070	4605	1068		280,91
Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 605)						4605				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4 605)						3224				
Итого с накладными и см. прибылью						37899				280,91
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 344-345						44008	13482	730 152		903,64
Накладные расходы 120% ФОТ (от 13 634)						16361				
Сметная прибыль 77% ФОТ (от 13 634)						10498				
Итого с накладными и см. прибылью						70867				903,64
Отделочные работы:										
Итого Поз. 349-353						305602	57251	1386 111		3144,85
Накладные расходы 105% ФОТ (от 57 362)						60230				
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 57 362)						31549				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с накладными и см. прибылью					397381				3144,85
	Конструкции из кирпича и блоков:									
	Итого Поз. 354					11762	8611	102		526,01
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 8 611)					10505				
	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 8 611)					6889				
	Итого с накладными и см. прибылью					29156				526,01
	Итого					535303				4855,41
	В том числе:									
	Материалы					304207				
	Машины и механизмы					3286				
	ФОТ					84212				
	Накладные расходы					91701				
	Сметная прибыль					52160				
	Итого по разделу 12 Наружная отделка					535303				4855,41
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					391442	83949	3286 263		4855,41
	Накладные расходы					91701				
	Сметная прибыль					52160				
	Итого по разделу 12 Наружная отделка :									
	Теплоизоляционные работы:									
	Итого Поз. 343, 346-348					30070	4605	1068		280,91
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 605)					4605				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4 605)					3224				
	Итого с накладными и см. прибылью					37899				280,91
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:									
	Итого Поз. 344-345					44008	13482	730 152		903,64
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 13 634)					16361				
	Сметная прибыль 77% ФОТ (от 13 634)					10498				
	Итого с накладными и см. прибылью					70867				903,64
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 349-353					305602	57251	1386 111		3144,85
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 57 362)					60230				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 57 362)					31549				
	Итого с накладными и см. прибылью					397381				3144,85
	Конструкции из кирпича и блоков:									
	Итого Поз. 354					11762	8611	102		526,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы 122% ФОТ (от 8 611)						10505				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 8 611)						6889				
Итого с накладными и см. прибылью						29156				526,01
Итого						535303				4855,41
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						2970932				4855,41
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						304207				
Машины и механизмы						3286				
ФОТ						84212				
Накладные расходы						91701				
Сметная прибыль						52160				
Итого по разделу 12 Наружная отделка						2970932				4855,41
Раздел 13. Разные работы										
kozyрки КМ-2-3шт,КМ-4-1шт,КМ-5-1шт										
355	ТЕР09-03-015-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м(опорные конструкции kozyрьков) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (50 руб.): 90% от ФОТ СП (48 руб.): 85% от ФОТ	0,1827	693,61 261,64	313,54 42,54	127	48	57 8	15,79	2,88
356	ФССЦ-201-8111 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Кронштейны (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	182,7	9,12		1666				
357	ТЕР12-01-023-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (210 руб.): 120% от ФОТ СП (114 руб.): 65% от ФОТ	0,27	8924,23 630,74	138,64 20,21	2410	170	37 5	38,53	10,4
358	101-4136	Металлочерепица "Монтеррей" (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55	-32,94	62,83		-2070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
359	ФССЦ-101-4505 <i>И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359</i>	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный (м2) (К от ФЕР к ТЕР МАТ=1,108 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	32,94	136,15		4485				
360	ТЕР13-03-004-26 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (10 руб.): 90% от ФОТ СП (8 руб.): 70% от ФОТ	0,081	1126,42 131,76	13,4 0,38	91	11	1	7,66	0,62
Галлереи КГ-1,КГ-2										
361	ТЕР09-01-001-12 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой: до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (1944 руб.): 90% от ФОТ СП (1836 руб.): 85% от ФОТ	4,177	1175,41 451,44	434,78 65,57	4910	1886	1816 274	24,75	103,38
362	ТСЦ-201-0565 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2: до 150 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	4,177	9909,78		41393				
363	ТЕР12-01-023-01 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (652 руб.): 120% от ФОТ СП (353 руб.): 65% от ФОТ	0,83435	8924,23 630,74	138,64 20,21	7446	526	116 17	38,53	32,15
364	101-4136	Металлочерепица "Монтеррей" (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	-101,8	62,83		-6396				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	ФССЦ-101-4505 <i>И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359</i>	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный (м2) (К от ФЕР к ТЕР МАТ=1,108 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	101,8	136,15		13860				
366	ТЕР13-03-004-26 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (220 руб.): 90% от ФОТ СП (171 руб.): 70% от ФОТ	1,845	1126,42 131,76	13,4 0,38	2078	243	25 1	7,66	14,13
рольставни										
367	прайс-лист	Рольставни ц.о.=3380/1,18/5,55*1,03 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55	61,05	531,59		32454				
368	ТЕР09-04-010-03 <i>Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Прим.Монтаж рольставень (100 м2) (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 уе.2013г прочие объекты СМР=5,55 НР (3573 руб.): 90% от ФОТ СП (3375 руб.): 85% от ФОТ	0,6105	7116,89 6067,32	1049,57 435,14	4345	3704	641 266	322,73	197,03
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						106799	6588	2693 571		360,59
Накладные расходы						6659				
Сметная прибыль						5904				
Итого по разделу 13 Разные работы :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 355-356, 361-362, 368						52441	5638	2514 548		303,29
Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 186)						5567				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6 186)						5258				
Итого с накладными и см. прибылью						63266				303,29
Кровли:										
Итого Поз. 357-359, 363-365						19735	696	153 22		42,55

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 718)					862				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 718)					467				
	Итого с накладными и см. прибылью					21064				42,55
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 360, 366-367					34623	254	26 1		14,75
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 255)					230				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 255)					179				
	Итого с накладными и см. прибылью					35032				14,75
	Итого					119362				360,59
	В том числе:									
	Материалы					97518				
	Машины и механизмы					2693				
	ФОТ					7159				
	Накладные расходы					6659				
	Сметная прибыль					5904				
	Итого по разделу 13 Разные работы					119362				360,59
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					106799	6588	2693 571		360,59
	Накладные расходы					6659				
	Сметная прибыль					5904				
	Итого по разделу 13 Разные работы :									
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 355-356, 361-362, 368					52441	5638	2514 548		303,29
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 186)					5567				
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6 186)					5258				
	Итого с накладными и см. прибылью					63266				303,29
	Кровли:									
	Итого Поз. 357-359, 363-365					19735	696	153 22		42,55
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 718)					862				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 718)					467				
	Итого с накладными и см. прибылью					21064				42,55
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 360, 366-367					34623	254	26 1		14,75
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 255)					230				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 255)					179				
	Итого с накладными и см. прибылью					35032				14,75

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						119362				360,59
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						662459				360,59
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						97518				
Машины и механизмы						2693				
ФОТ						7159				
Накладные расходы						6659				
Сметная прибыль						5904				
Итого по разделу 13 Разные работы						662459				360,59
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						5047611	626238	143191 24338		36790,07
Накладные расходы						708710				
Сметная прибыль						432819				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Земляные работы :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 1-2, 5-6						5244	1085	4158 886		67,86
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 971)						1872				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 971)						986				
Итого с накладными и см. прибылью						8102				67,86
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 3						1496		1496		
Земляные работы, выполняемые ручным способом:										
Итого Поз. 4, 7						1084	1084			74,29
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 084)						867				
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 084)						488				
Итого с накладными и см. прибылью						2439				74,29
Итого						12037				142,15
Итого по разделу 1 Земляные работы						12037				142,15
Итого по разделу 2 Фундаменты :										
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 8-9						2542	96	8 1		5,59
Накладные расходы 142% ФОТ (от 97)						138				
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 97)						92				
Итого с накладными и см. прибылью						2772				5,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 10, 46						56829	4820	7064 1131		303,79
Накладные расходы 122% ФОТ (от 5 951)						7260				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 951)						4761				
Итого с накладными и см. прибылью						68850				303,79
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 11-45						139891	14742	5015 1067		903,73
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 809)						16599				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 809)						10276				
Итого с накладными и см. прибылью						166766				903,73
Полы:										
Итого Поз. 47-49						11284	1581	944 158		93,21
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 739)						2139				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 739)						1304				
Итого с накладными и см. прибылью						14727				93,21
Итого						253115				1306,32
Итого по разделу 2 Фундаменты						253115				1306,32
Итого по разделу 3 Металлоконструкции :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 50-51						807090	34284	36513 5655		1879,56
Накладные расходы 90% ФОТ (от 39 939)						35945				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 39 939)						33948				
Итого с накладными и см. прибылью						876983				1879,56
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 52-56						482604	80650	16018		4926,71
Накладные расходы 100% ФОТ (от 80 650)						80650				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 80 650)						56455				
Итого с накладными и см. прибылью						619709				4926,71
Итого						1496692				6806,27
Итого по разделу 3 Металлоконструкции						1496692				6806,27
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1, Пм2, Пм3 :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 57-58						58910	10468	9405 1262		631,72
Накладные расходы 90% ФОТ (от 11 730)						10557				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 11 730)						9971				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						79438				631,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 59-68						162235	3124	1774 421		204,85
Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 545)						4254				
Сметная прибыль 77% ФОТ (от 3 545)						2730				
Итого с накладными и см. прибылью						169219				204,85
Итого						248657				836,57
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1,ПМ2,Пм3						248657				836,57
Итого по разделу 5 Стены и перегородки :										
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 69-73						475258	41830	17244 4441		2597
Накладные расходы 122% ФОТ (от 46 271)						56451				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 46 271)						37017				
Итого с накладными и см. прибылью						568726				2597
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 74-81						303741	53212	419		3093,79
Накладные расходы 118% ФОТ (от 53 212)						62790				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 53 212)						33524				
Итого с накладными и см. прибылью						400055				3093,79
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 82-88						10911	508	1563 404		30,64
Накладные расходы 155% ФОТ (от 912)						1414				
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 912)						912				
Итого с накладными и см. прибылью						13237				30,64
Итого						982018				5721,43
Итого по разделу 5 Стены и перегородки						982018				5721,43
Итого по разделу 6 Кровля :										
Кровли:										
Итого Поз. 89-91, 93-95, 99-110, 115-117, 119-121, 125-136						285456	31324	9346 1430		1847,73
Накладные расходы 120% ФОТ (от 32 754)						39305				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32 754)						21290				
Итого с накладными и см. прибылью						346051				1847,73
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 92, 118						13323	2007	253		121,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 2 007)					2007				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 007)					1405				
	Итого с накладными и см. прибылью					16735				121,14
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:									
	Итого Поз. 96-98, 122-124, 137-139					16621	402	89 7		23,94
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 409)					429				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 409)					266				
	Итого с накладными и см. прибылью					17316				23,94
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 111					1661	1232	4		73,41
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 232)					1294				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 232)					678				
	Итого с накладными и см. прибылью					3633				73,41
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 112-113					2007	87	117 22		4,89
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 109)					98				
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 109)					93				
	Итого с накладными и см. прибылью					2198				4,89
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 114					77	9	1		0,52
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 9)					8				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 9)					6				
	Итого с накладными и см. прибылью					91				0,52
	Полы:									
	Итого Поз. 140					44	34	1		1,88
	Накладные расходы 123% ФОТ (от 34)					42				
	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 34)					26				
	Итого с накладными и см. прибылью					112				1,88
	Итого					386136				2073,51
	Итого по разделу 6 Кровля					386136				2073,51
	Итого по разделу 7 Окна :									
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 141-146					351882	4243	792 36		256,58
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 4 279)					5049				
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 279)					2696				
	Итого с накладными и см. прибылью					359627				256,58

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						359627				256,58
Итого по разделу 7 Окна						359627				256,58
Итого по разделу 8 Двери :										
Итого по Строительным работам										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 147-151						240425	3243	819 41		196,65
Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 284)						3875				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 284)						2069				
Итого с накладными и см. прибылью						246369				196,65
Итого						246369				196,65
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 152						2546	991	1026 148		55,6
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 139)						911				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 139)						683				
Итого с накладными и см. прибылью						4140				55,6
Итого						4140				55,6
Итого						250509				252,25
Итого по разделу 8 Двери						250509				252,25
Итого по разделу 9 Двери проивопожарные из ФЕР :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 153-169						147252	1833	843		180,31
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 833)						1650				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 833)						1558				
Итого с накладными и см. прибылью						150460				180,31
Итого						150460				180,31
Итого по разделу 9 Двери проивопожарные из ФЕР						150460				180,31
Итого по разделу 10 Полы :										
Полы:										
Итого Поз. 170-181, 183-184, 188-201, 203-204, 208-229, 231-232, 236-249, 251-252, 256-259, 263-266, 270-278, 282-291, 295-298, 301-306, 308-310, 316-318						316654	56191	11369 2482		3296,93
Накладные расходы 123% ФОТ (от 58 673)						72168				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 58 673)						44005				
Итого с накладными и см. прибылью						432827				3296,93
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 182, 202, 230, 250, 307, 315						55461	6069	2113		340,92
Накладные расходы 100% ФОТ (от 6 069)						6069				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 069)					4248				
	Итого с накладными и см. прибылью					65778				340,92
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:									
	Итого Поз. 185-187, 205-207, 233-235, 253-255, 260-262, 267-269, 279-281, 292-294, 311-314, 319-322					36160	698	320 62		42,18
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 760)					798				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 760)					494				
	Итого с накладными и см. прибылью					37452				42,18
	Кровли:									
	Итого Поз. 299-300					163	58	16 1		3,51
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 59)					71				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 59)					38				
	Итого с накладными и см. прибылью					272				3,51
	Итого					536329				3683,54
	Итого по разделу 10 Полы					536329				3683,54
	Итого по разделу 11 Внутренняя отделка :									
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 323-324, 339-340					86643	21628	347 11		1257,43
	Накладные расходы 118% ФОТ (от 21 639)					25534				
	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 21 639)					13633				
	Итого с накладными и см. прибылью					125810				1257,43
	Отделочные работы:									
	Итого Поз. 325-338, 341-342					473876	158168	8135 3838		9057,71
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 162 006)					170106				
	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 162 006)					89103				
	Итого с накладными и см. прибылью					733085				9057,71
	Итого					858895				10315,14
	Итого по разделу 11 Внутренняя отделка					858895				10315,14
	Итого по разделу 12 Наружная отделка :									
	Теплоизоляционные работы:									
	Итого Поз. 343, 346-348					30070	4605	1068		280,91
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 605)					4605				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4 605)					3224				
	Итого с накладными и см. прибылью					37899				280,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 344-345							44008	13482	730 152	903,64
Накладные расходы 120% ФОТ (от 13 634)							16361			
Сметная прибыль 77% ФОТ (от 13 634)							10498			
Итого с накладными и см. прибылью							70867			903,64
Отделочные работы:										
Итого Поз. 349-353							305602	57251	1386 111	3144,85
Накладные расходы 105% ФОТ (от 57 362)							60230			
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 57 362)							31549			
Итого с накладными и см. прибылью							397381			3144,85
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 354							11762	8611	102	526,01
Накладные расходы 122% ФОТ (от 8 611)							10505			
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 8 611)							6889			
Итого с накладными и см. прибылью							29156			526,01
Итого							535303			4855,41
Итого по разделу 12 Наружная отделка							535303			4855,41
Итого по разделу 13 Разные работы :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 355-356, 361-362, 368							52441	5638	2514 548	303,29
Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 186)							5567			
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6 186)							5258			
Итого с накладными и см. прибылью							63266			303,29
Кровли:										
Итого Поз. 357-359, 363-365							19735	696	153 22	42,55
Накладные расходы 120% ФОТ (от 718)							862			
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 718)							467			
Итого с накладными и см. прибылью							21064			42,55
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 360, 366-367							34623	254	26 1	14,75
Накладные расходы 90% ФОТ (от 255)							230			
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 255)							179			
Итого с накладными и см. прибылью							35032			14,75
Итого							119362			360,59
Итого по разделу 13 Разные работы							119362			360,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						6189140				36790,07
В том числе:										
Материалы						4278182				
Машины и механизмы						143191				
ФОТ						650576				
Накладные расходы						708710				
Сметная прибыль						432819				
ВСЕГО по смете						6189140				36790,07
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						5047611	626238	143191 24338		36790,07
Накладные расходы						708710				
Сметная прибыль						432819				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Земляные работы :										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:										
Итого Поз. 1-2, 5-6						5244	1085	4158 886		67,86
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 971)						1872				
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1 971)						986				
Итого с накладными и см. прибылью						8102				67,86
Перевозка грузов автотранспортом:										
Итого Поз. 3						1496		1496		
Земляные работы, выполняемые ручным способом:										
Итого Поз. 4, 7						1084	1084			74,29
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 084)						867				
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1 084)						488				
Итого с накладными и см. прибылью						2439				74,29
Итого						12037				142,15
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						66805				142,15
Итого по разделу 1 Земляные работы						66805				142,15
Итого по разделу 2 Фундаменты :										
Автомобильные дороги:										
Итого Поз. 8-9						2542	96	8 1		5,59
Накладные расходы 142% ФОТ (от 97)						138				
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 97)						92				
Итого с накладными и см. прибылью						2772				5,59
Конструкции из кирпича и блоков:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 10, 46						56829	4820	7064 1131		303,79
Накладные расходы 122% ФОТ (от 5 951)						7260				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 5 951)						4761				
Итого с накладными и см. прибылью						68850				303,79
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 11-45						139891	14742	5015 1067		903,73
Накладные расходы 105% ФОТ (от 15 809)						16599				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 15 809)						10276				
Итого с накладными и см. прибылью						166766				903,73
Полы:										
Итого Поз. 47-49						11284	1581	944 158		93,21
Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 739)						2139				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 739)						1304				
Итого с накладными и см. прибылью						14727				93,21
Итого						253115				1306,32
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1404788				1306,32
Итого по разделу 2 Фундаменты						1404788				1306,32
Итого по разделу 3 Металлоконструкции :										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 50-51						807090	34284	36513 5655		1879,56
Накладные расходы 90% ФОТ (от 39 939)						35945				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 39 939)						33948				
Итого с накладными и см. прибылью						876983				1879,56
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 52-56						482604	80650	16018		4926,71
Накладные расходы 100% ФОТ (от 80 650)						80650				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 80 650)						56455				
Итого с накладными и см. прибылью						619709				4926,71
Итого						1496692				6806,27
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						8306641				6806,27
Итого по разделу 3 Металлоконструкции						8306641				6806,27
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1,Пм2,Пм3 :										
Строительные металлические конструкции:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого Поз. 57-58						58910	10468	9405 1262		631,72
Накладные расходы 90% ФОТ (от 11 730)						10557				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 11 730)						9971				
Итого с накладными и см. прибылью						79438				631,72
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 59-68						162235	3124	1774 421		204,85
Накладные расходы 120% ФОТ (от 3 545)						4254				
Сметная прибыль 77% ФОТ (от 3 545)						2730				
Итого с накладными и см. прибылью						169219				204,85
Итого						248657				836,57
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1380046				836,57
Итого по разделу 4 Железобетонные плиты Пм1,Пм2,Пм3						1380046				836,57
Итого по разделу 5 Стены и перегородки :										
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 69-73						475258	41830	17244 4441		2597
Накладные расходы 122% ФОТ (от 46 271)						56451				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 46 271)						37017				
Итого с накладными и см. прибылью						568726				2597
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 74-81						303741	53212	419		3093,79
Накладные расходы 118% ФОТ (от 53 212)						62790				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 53 212)						33524				
Итого с накладными и см. прибылью						400055				3093,79
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 82-88						10911	508	1563 404		30,64
Накладные расходы 155% ФОТ (от 912)						1414				
Сметная прибыль 100% ФОТ (от 912)						912				
Итого с накладными и см. прибылью						13237				30,64
Итого						982018				5721,43
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						5450200				5721,43
Итого по разделу 5 Стены и перегородки						5450200				5721,43

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по разделу 6 Кровля :										
Кровли:										
Итого Поз. 89-91, 93-95, 99-110, 115-117, 119-121, 125-136						285456	31324	9346 1430		1847,73
Накладные расходы 120% ФОТ (от 32 754)						39305				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 32 754)						21290				
Итого с накладными и см. прибылью						346051				1847,73
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 92, 118						13323	2007	253		121,14
Накладные расходы 100% ФОТ (от 2 007)						2007				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 2 007)						1405				
Итого с накладными и см. прибылью						16735				121,14
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 96-98, 122-124, 137-139						16621	402	89 7		23,94
Накладные расходы 105% ФОТ (от 409)						429				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 409)						266				
Итого с накладными и см. прибылью						17316				23,94
Отделочные работы:										
Итого Поз. 111						1661	1232	4		73,41
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 232)						1294				
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 1 232)						678				
Итого с накладными и см. прибылью						3633				73,41
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 112-113						2007	87	117 22		4,89
Накладные расходы 90% ФОТ (от 109)						98				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 109)						93				
Итого с накладными и см. прибылью						2198				4,89
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:										
Итого Поз. 114						77	9	1		0,52
Накладные расходы 90% ФОТ (от 9)						8				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 9)						6				
Итого с накладными и см. прибылью						91				0,52
Полы:										
Итого Поз. 140						44	34	1		1,88
Накладные расходы 123% ФОТ (от 34)						42				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 34)						26				
Итого с накладными и см. прибылью						112				1,88

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						386136				2073,51
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						2143055				2073,51
Итого по разделу 6 Кровля						2143055				2073,51
Итого по разделу 7 Окна :										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 141-146						351882	4243	792 36		256,58
Накладные расходы 118% ФОТ (от 4 279)						5049				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 4 279)						2696				
Итого с накладными и см. прибылью						359627				256,58
Итого						359627				256,58
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1995930				256,58
Итого по разделу 7 Окна						1995930				256,58
Итого по разделу 8 Двери :										
Итого по Строительным работам										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 147-151						240425	3243	819 41		196,65
Накладные расходы 118% ФОТ (от 3 284)						3875				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 3 284)						2069				
Итого с накладными и см. прибылью						246369				196,65
Итого						246369				196,65
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						1367348				196,65
Итого по Монтажным работам										
Монтаж оборудования:										
Итого Поз. 152						2546	991	1026 148		55,6
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1 139)						911				
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 1 139)						683				
Итого с накладными и см. прибылью						4140				55,6
Итого						4140				55,6
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						22977				55,6
Итого						1390325				252,25
Итого по разделу 8 Двери						1390325				252,25
Итого по разделу 9 Двери проиовопожарные из ФЕР :										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 153-169						147252	1833	843		180,31
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 833)						1650				
Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 833)						1558				
Итого с накладными и см. прибылью						150460				180,31
Итого						150460				180,31
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=6,58"						990027				180,31
Итого по разделу 9 Двери проивопожарные из ФЕР						990027				180,31
Итоги по разделу 10 Полы :										
Полы:										
Итого Поз. 170-181, 183-184, 188-201, 203-204, 208-229, 231-232, 236-249, 251-252, 256-259, 263-266, 270-278, 282-291, 295-298, 301-306, 308-310, 316-318						316654	56191	11369 2482		3296,93
Накладные расходы 123% ФОТ (от 58 673)						72168				
Сметная прибыль 75% ФОТ (от 58 673)						44005				
Итого с накладными и см. прибылью						432827				3296,93
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 182, 202, 230, 250, 307, 315						55461	6069	2113		340,92
Накладные расходы 100% ФОТ (от 6 069)						6069				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 6 069)						4248				
Итого с накладными и см. прибылью						65778				340,92
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 185-187, 205-207, 233-235, 253-255, 260-262, 267-269, 279-281, 292-294, 311-314, 319-322						36160	698	320 62		42,18
Накладные расходы 105% ФОТ (от 760)						798				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 760)						494				
Итого с накладными и см. прибылью						37452				42,18
Кровли:										
Итого Поз. 299-300						163	58	16 1		3,51
Накладные расходы 120% ФОТ (от 59)						71				
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 59)						38				
Итого с накладными и см. прибылью						272				3,51
Итого						536329				3683,54
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						2976626				3683,54
Итого по разделу 10 Полы						2976626				3683,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по разделу 11 Внутренняя отделка :										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 323-324, 339-340						86643	21628	347 11		1257,43
Накладные расходы 118% ФОТ (от 21 639)						25534				
Сметная прибыль 63% ФОТ (от 21 639)						13633				
Итого с накладными и см. прибылью						125810				1257,43
Отделочные работы:										
Итого Поз. 325-338, 341-342						473876	158168	8135 3838		9057,71
Накладные расходы 105% ФОТ (от 162 006)						170106				
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 162 006)						89103				
Итого с накладными и см. прибылью						733085				9057,71
Итого						858895				10315,14
Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"						4766867				10315,14
Итого по разделу 11 Внутренняя отделка						4766867				10315,14
Итоги по разделу 12 Наружная отделка :										
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 343, 346-348						30070	4605	1068		280,91
Накладные расходы 100% ФОТ (от 4 605)						4605				
Сметная прибыль 70% ФОТ (от 4 605)						3224				
Итого с накладными и см. прибылью						37899				280,91
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:										
Итого Поз. 344-345						44008	13482	730 152		903,64
Накладные расходы 120% ФОТ (от 13 634)						16361				
Сметная прибыль 77% ФОТ (от 13 634)						10498				
Итого с накладными и см. прибылью						70867				903,64
Отделочные работы:										
Итого Поз. 349-353						305602	57251	1386 111		3144,85
Накладные расходы 105% ФОТ (от 57 362)						60230				
Сметная прибыль 55% ФОТ (от 57 362)						31549				
Итого с накладными и см. прибылью						397381				3144,85
Конструкции из кирпича и блоков:										
Итого Поз. 354						11762	8611	102		526,01
Накладные расходы 122% ФОТ (от 8 611)						10505				
Сметная прибыль 80% ФОТ (от 8 611)						6889				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с накладными и см. прибылью					29156				526,01
	Итого					535303				4855,41
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					2970932				4855,41
	Итого по разделу 12 Наружная отделка					2970932				4855,41
	Итоги по разделу 13 Разные работы :									
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 355-356, 361-362, 368					52441	5638	2514 548		303,29
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 6 186)					5567				
	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 6 186)					5258				
	Итого с накладными и см. прибылью					63266				303,29
	Кровли:									
	Итого Поз. 357-359, 363-365					19735	696	153 22		42,55
	Накладные расходы 120% ФОТ (от 718)					862				
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 718)					467				
	Итого с накладными и см. прибылью					21064				42,55
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:									
	Итого Поз. 360, 366-367					34623	254	26 1		14,75
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 255)					230				
	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 255)					179				
	Итого с накладными и см. прибылью					35032				14,75
	Итого					119362				360,59
	Всего с учетом "Письмо Минрегионразвитие №21331-СД/10 от 12.11.2013 4 ув.2013г прочие объекты СМР=5,55"					662459				360,59
	Итого по разделу 13 Разные работы					662459				360,59
	Итого					34504701				36790,07
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					4278182				
	Машины и механизмы					143191				
	ФОТ					650576				
	Накладные расходы					708710				
	Сметная прибыль					432819				
	ВСЕГО по смете					34504701				36790,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54