

" ____ " _____ 200_ г.

" ____ " _____ 200_ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на _____

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 11743,295 тыс.руб.

строительных работ _____ 11673,208 тыс.руб.

монтажных работ _____ 70,087 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 2246,052 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 15003,47 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на август 2013 г ТЕР ЛО 2-я зона

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Внутренняя отделка										
Потолок										
1	ТЕР10-05-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) НР, (52808 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (26536 руб.): 63%*0,8 от ФОТ	3,7837 <i>0,0653+0,679+0,1406+ 0,1323+2,7665</i>	4762,33 1668,40	20,13	18019	6313	76	97	367,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	101-2511	ГКЛО 12,5 мм (м2)	401,654 365,14*1,1	69,88		28067				
3	101-2512	ГКЛВ 12,5 мм (м2)	14,553 13,23*1,1	86,18		1254				
4	ТЕР15-02-019-04 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР, (34076 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (16799 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,7837 0,0653+0,679+0,1406+ 0,1323+2,7665	4892,45 1167,98	54,48 42,07	18512	4419	206 159	63,1	238,75
5	ТЕР15-04-006-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолок (100 м2 покрытия) НР, (10294 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (5075 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,7837	371,14 365,16	4,02 0,22	1404	1382	15 1	20,02	75,75
6	101-3456	САРАСОЛ, САРАРОЛ (л)	75,67	83		6281				
7	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (28724 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (14161 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,7837	2478,53 1019,25	17,63 0,44	9378	3857	67 2	55,88	211,43
1 этаж										
8	ТЕР15-07-003-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) НР, (231 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (114 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	0,4876	286,06 64,24	24,47 0,22	139	31	12	3,69	1,8
9	ТЕР15-04-006-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолок (100 м2 покрытия) НР, (8835 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (4356 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,248 1,71+0,664+0,603+0,2 71	371,14 365,16	4,02 0,22	1205	1186	13 1	20,02	65,03
10	101-3456	САРАСОЛ, САРАРОЛ (л)	64,96	83		5392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-02-019-04 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР, (33666 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (16597 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,7384 0,4876+1,7115+0,6641 +0,6037+0,2715	4892,45 1167,98	54,48 42,07	18290	4366	204 157	63,1	235,89
12	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (примен) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (3699 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (1824 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	0,4876	1526,65 1019,25	17,63 0,44	744	497	9	55,88	27,25
13	101-3526	САРАРOL MALERIT E.L.F. (л)	33,64	130,65		4395				
14	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (24667 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (12161 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,2508 1,7115+0,6641+0,6037 +0,2715	2478,53 1019,25	17,63 0,44	8057	3313	57 1	55,88	181,65
Второй и третий этажи. Места общего пользования. Квартиры										
15	ТЕР15-04-006-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) НР, (19912 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (9816 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	7,3208 0,8192+3,423+1,3282+ 1,2074+0,543	371,14 365,16	4,02 0,22	2717	2673	29 2	20,02	146,56
16	101-3456	САРАСOL, САРАРOL (л)	146,4	83		12151				
17	ТЕР15-02-019-04 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР, (65941 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (32509 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	7,3208 0,8192+3,423+1,3282+ 1,2074+0,543	4892,45 1167,98	54,48 42,07	35817	8551	399 308	63,1	461,94
18	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (примен) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (6215 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (3064 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	0,8192	1526,65 1019,25	17,63 0,44	1251	835	14	55,88	45,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	101-3526	CAPAROL MALERIT E.L.F. (л)	56,52	130,65		7384				
20	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (49350 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (24329 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	6,5016 3,423+1,3282+1,2074+ 0,543	2478,53 1019,25	17,63 0,44	16114	6627	115 3	55,88	363,31
Мансардный этаж. Места общего пользования. Квартиры										
21	ТЕР15-07-003-02 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) НР, (171 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (84 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	0,3504	286,06 64,24	24,47 0,22	100	23	9	3,69	1,29
22	ТЕР15-02-019-04 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР, (30727 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (15148 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,4113 0,3504+1,5216+0,6641 +0,6037+0,2715	4892,45 1167,98	54,48 42,07	16690	3984	186 144	63,1	215,25
23	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (примен) (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (2657 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (1310 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	0,3504	1526,65 1019,25	17,63 0,44	535	357	6	55,88	19,58
24	101-3526	CAPAROL MALERIT E.L.F. (л)	24,18	130,65		3159				
25	ТЕР15-04-006-02 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) НР, (8329 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (4106 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,0609 1,5216+0,6641+0,6037 +0,2715	371,14 365,16	4,02 0,22	1136	1118	12 1	20,02	61,28
26	101-3456	CAPASOL, CAPAROL (л)	61,22	83		5081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (23223 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (11449 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	3,06	2478,53 1019,25	17,63 0,44	7584	3119	54 1	55,88	170,99
Стены и перегородки										
28	ТЕР15-04-006-04 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) НР, (37895 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (18682 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	17,09	302,46 297,68	2,82 0,22	5169	5087	48 4	16,32	278,91
29	101-3456	САРАСОЛ, САРАРОЛ (л)	341,8	83		28370				
30	ТЕР15-07-003-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2 обрабатываемой поверхности) НР, (19948 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (9834 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	41,58	286,06 64,24	24,47 0,22	11894	2671	1017 9	3,69	153,43
31	ТЕР15-02-019-03 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) НР, (369590 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (182207 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	52,85	4097,56 903,40	46,61 36,11	216556	47745	2463 1908	51,89	2742,39
32	ТЕР15-04-005-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска акриловая составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (36615 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (18051 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	4,8246	2478,53 1019,25	17,63 0,44	11958	4917	85 2	55,88	269,6
33	101-3526	САРАРОЛ МАЛЕРИТ Е.Л.Ф. (л)	332,9	130,65		43494				
34	ТЕР15-04-026-08 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (19703 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (9713 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	2,4973	2298,08 1059,38	11,21 0,22	5739	2646	28 1	58,08	145,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР15-04-005-09 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР, (50317 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (24806 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	7,9787	2215,59 846,70	16,43 0,44	17678	6756	131 4	46,42	370,37
36	ТЕР15-06-001-04 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) НР, (128258 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (63231 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	37,1124 28,19+8,9224	517,13 464,08	1,62 0,22	19192	17223	60 8	27,64	1025,79
37	101-1830	Обои обыкновенного качества (100 м2)	31,8547 28,19*1,13	3792,45		120807				
38	101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства) (м2)	1008,2312 892,24*1,13	68,96		69523				
39	ТЕР15-01-019-07 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) НР, (146212 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (72082 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	6,7172 1,5657+3,1314+1,5657 +0,4544	13651,37 2891,98	47,44 32,24	91699	19426	319 217	166,11	1115,79
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						3780381	1327078	34383 24461		8991,87
Накладные расходы						1212066				
Сметная прибыль						598047				
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 1						18019	6313	76		367,02
Всего с учетом "Перегородки, облицовки стен, подвесные потолки из гипсокартонных листов (гкл) по системе «кнауф» (08.2013)						110519	52650	300		367,02
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 52 650)						52808				
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 52 650)						26536				
Итого с накладными и см. прибылью						189863				367,02
Отделочные работы:										
Итого по Поз. 4, 11, 17, 22, 31 Штукатурные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=7,12; ЗПМ=8,34; МАТ=6,81										
Итого Поз. 4, 11, 17, 22, 31						305865	69065	3458 2676		3894,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Штукатурные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=7,12; ЗПМ=8,34; МАТ=6,81"						2189682	576002	24621 22318		3894,22
Итого по Поз. 5, 9, 15, 25, 28 Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,14; ЗПМ=8,34; МАТ=4,07										
Итого Поз. 5, 9, 15, 25, 28						11631	11446	117 9		627,53
Всего с учетом "Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,14; ЗПМ=8,34; МАТ=4,07"						96221	95460	484 75		627,53
Итого по Поз. 7, 12, 14, 18, 20, 23, 27, 32 Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,11; ЗПМ=8,34; МАТ=3,03										
Итого Поз. 7, 12, 14, 18, 20, 23, 27, 32						55621	23522	407 9		1289,59
Всего с учетом "Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,11; ЗПМ=8,34; МАТ=3,03"						293873	196173	1673 75		1289,59
Итого по Поз. 8, 21, 30 азел 7. (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,16; ЗПМ=8,34; МАТ=4,3										
Итого Поз. 8, 21, 30						12133	2725	1038 9		156,52
Всего с учетом "азел 7. (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,16; ЗПМ=8,34; МАТ=4,3"						63036	22727	4318 75		156,52
Итого по Поз. 34 Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,1; ЗПМ=8,34; МАТ=3,22										
Итого Поз. 34						5739	2646	28 1		145,04
Всего с учетом "Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,1; ЗПМ=8,34; МАТ=3,22"						32052	22068	115 8		145,04
Итого по Поз. 35 Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,11; ЗПМ=8,34; МАТ=3,03										
Итого Поз. 35						17678	6756	131 4		370,37
Всего с учетом "Малярные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,11; ЗПМ=8,34; МАТ=3,03"						89580	56345	538 33		370,37
Итого по Поз. 36 Обойные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,23; ЗПМ=8,34; МАТ=9,13										
Итого Поз. 36						19192	17223	60 8		1025,79
Всего с учетом "Обойные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,23; ЗПМ=8,34; МАТ=9,13"						161323	143640	254 67		1025,79
Итого по Поз. 39 Облицовочные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=6,52; ЗПМ=8,34; МАТ=3,4										
Итого Поз. 39						91699	19426	319 217		1115,79
Всего с учетом "Облицовочные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=6,52; ЗПМ=8,34; МАТ=3,4"						408737	162013	2080 1810		1115,79
Итого						3334504	1274428	34083 24461		8624,85
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 1 298 889)						1159258				
Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 1 298 889)						571511				
Итого с накладными и см. прибылью						5065273				8624,85
Итого						5255136				8991,87

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах											
Деревянные конструкции:											
Итого Поз. 2-3						29321					
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						29321					
Отделочные работы:											
Итого Поз. 6, 10, 13, 16, 19, 24, 26, 29, 33, 37-38						306037					
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 0)											
Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 0)											
Итого с накладными и см. прибылью						306037					
Итого						335358					
Итого						5590494				8991,87	
В том числе:											
Материалы						2418920					
Машины и механизмы						34383					
ФОТ						1351539					
Накладные расходы						1212066					
Сметная прибыль						598047					
Итого по разделу 1 Внутренняя отделка						5590494				8991,87	
Раздел 2. Полы											
Тип 1											
40	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (384 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (220 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,07	1950,34 595,02	57,58 27,91	137	42	4 2	39,51	2,77	
41	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (26 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (15 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,07	1020,03 22,59	29,82 13,86	71	2	2 1	1,5	0,11	
42	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (37 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (22 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,0238 3,4*7/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	136	5	1	12,64	0,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ТЕР11-01-027-05 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток (100 м2 покрытия) НР, (1264 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (725 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,07	3029,47 1984,75	200,41 87,14	212	139	14 6	119,78	8,38
44	Прайс	Неполированный керамогранит Эстима Standard, «ST 102», ESTIMA (544/1,18*1,03) (м2)	7,14	474,84		3390				
тип 2										
45	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (5137 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (2948 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,5913	3726,81 986,87	349,48 8,57	2204	584	207 5	46,18	27,31
46	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (3096 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (1777 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,5913	2207,8 595,37	173,9 5,06	1305	352	103 3	27,86	16,47
47	ТЕР26-01-041-03 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) НР, (8897 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП, (5862 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	2,9565 59,13*0,05	1780,18 424,43	69,3	5263	1255	205	23,54	69,6
48	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (3218 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (1847 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,5913	1950,34 595,02	57,58 27,91	1153	352	34 17	39,51	23,36
49	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (505 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (290 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,5913	2720,08 60,24	79,52 36,96	1608	36	47 22	4	2,37
50	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (328 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (191 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,201042 3,4*59,13/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	1149	43	9 1	12,64	2,54
тип 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (24013 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (13781 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,7665	3726,81 986,87	349,48 8,57	10310	2730	967 24	46,18	127,76
52	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (14483 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (8312 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,7665	2207,8 595,37	173,9 5,06	6108	1647	481 14	27,86	77,07
53	ТЕР26-01-041-03 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) НР, (41619 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП, (27420 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	13,8325 276,65*0,05	1780,18 424,43	69,3	24624	5871	959	23,54	325,62
54	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (15024 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (8622 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,7665	1950,34 595,02	57,58 27,91	5396	1646	159 77	39,51	109,3
55	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (1762 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (1011 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,7665	2040,06 45,18	59,64 27,72	5644	125	165 77	3	8,3
56	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонков (1 т) НР, (1518 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (885 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,94061 3,4*276,65/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	5376	200	44 4	12,64	11,89
57	ТЕР11-01-034-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из ламината (100 м2 покрытия) НР, (15390 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (8832 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,7665	867,53 627,44	116,82 10,33	2400	1736	323 29	35,19	97,35
58	ТСЦ-101-2167	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм (м3)	8,2995 276,65*0,03	3277,92		27205				
59	101-1685	Ламинированное напольное покрытие 32 класса, толщиной 8 мм (м2)	287,716 276,65*1,04	589,78		169689				
Тип 4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (2939 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (1687 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,3382	3726,81 986,87	349,48 8,57	1260	334	118 3	46,18	15,62
61	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (1770 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (1016 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,3382	2207,8 595,37	173,9 5,06	747	201	59 2	27,86	9,42
62	ТЕР26-01-041-03 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) НР, (5090 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП, (3353 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	1,691 33,82*0,05	1780,18 424,43	69,3	3010	718	117	23,54	39,81
63	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (1831 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (1051 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,3382	1950,34 595,02	57,58 27,91	660	201	19 9	39,51	13,36
64	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (209 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (120 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,3382	2040,06 45,18	59,64 27,72	690	15	20 9	3	1,01
65	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (179 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (104 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,114988 3,4*33,82/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	657	24	5	12,64	1,45
66	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) НР, (6104 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (3503 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,3382	9441,19 1984,75	200,41 87,14	3193	671	68 29	119,78	40,51
Тип 5										
67	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (5571 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (3197 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,025	1950,34 595,02	57,58 27,91	1999	610	59 29	39,51	40,5

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (646 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (371 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,025	2040,06 45,18	59,64 27,72	2091	46	61 28	3	3,08
69	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (558 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (325 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,3485 3,4*102,5/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	1992	74	16 1	12,64	4,41
70	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) НР, (18512 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (10624 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,025	9441,19 1984,75	200,41 87,14	9677	2034	205 89	119,78	122,77
Тип 6										
71	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (50294 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (28863 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	9,2608	1950,34 595,02	57,58 27,91	18062	5510	533 258	39,51	365,89
72	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (6863 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (3938 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	9,2608	2380,07 52,71	69,58 32,34	22041	488	644 299	3,5	32,41
73	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (5069 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (2953 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	3,148672 3,4*926,08/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	17997	668	146 13	12,64	39,8
74	ТЕР11-01-036-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2 покрытия) НР, (54575 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (31320 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	9,2608	2161,69 668,22	74,57 7,69	20019	6188	691 71	42,4	392,66
75	101-0560	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки: Л-Т 3-3.3 (м2)	944,6016 926,08*1,02	156,19		147538				
Тип 6*										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (23063 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (13235 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,6564	3726,81 986,87	349,48 8,57	9900	2622	928 23	46,18	122,67
77	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (13907 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (7981 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,6564	2207,8 595,37	173,9 5,06	5865	1582	462 13	27,86	74,01
78	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (14431 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (8282 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,6564	1950,34 595,02	57,58 27,91	5181	1581	153 74	39,51	104,95
79	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (1404 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (806 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,6564	1700,05 37,65	49,7 23,10	4516	100	132 61	2,5	6,64
80	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (1458 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (850 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,902836 3,4*265,54/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	5160	192	42 4	12,64	11,41
81	ТЕР11-01-036-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий: из линолеума на клею (100 м2 покрытия) НР, (15652 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (8983 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	2,6564	2161,69 668,22	74,57 7,69	5742	1775	198 20	42,4	112,63
82	101-0560	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки:Л-Г 3-3.3 (м2)	270,9528 265,64*1,02	156,19		42320				
Тип 7										
83	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (9425 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (5409 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,086	3726,81 986,87	349,48 8,57	4047	1072	380 9	46,18	50,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (5685 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (3263 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,086	2207,8 595,37	173,9 5,06	2398	647	189 5	27,86	30,26
85	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (5895 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (3383 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,086	1950,34 595,02	57,58 27,91	2118	646	63 30	39,51	42,91
86	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (462 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (265 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,086	1360,04 30,12	39,76 18,48	1477	33	43 20	2	2,17
87	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (596 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (347 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	0,36924 3,4*108,6/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	2110	78	17 2	12,64	4,67
88	ТЕР11-01-027-06 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2 покрытия) НР, (19619 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (11259 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	1,086	9441,19 1984,75	200,41 87,14	10253	2155	218 95	119,78	130,08
Тип 8										
89	ТЕР12-01-015-03 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (4448 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП, (2268 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	3,9279	363,17 129,91	36,34 3,33	1426	510	143 13	7,84	30,79
90	Прайс	Пароизоляция Тайвек (пароизоляционная мембрана Тувек VCL) с переменной паропроницаемостью (м2)	432,069 392,79*1,1	93,33		40325				
91	ТЕР26-01-037-02 Пр. Комитета по стропт. ЛО от 01.07.11 №10	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху (1 м3 изоляции) НР, (80396 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП, (52967 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	58,9185 392,79*0,15	1588,59 192,48	99,88	93597	11341	5885	10,93	643,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ТЕР11-01-004-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (34094 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (19566 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	3,9279	3726,81 986,87	349,48 8,57	14639	3876	1373 34	46,18	181,39
93	ТЕР11-01-004-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (20569 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (11804 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	3,9279	2207,8 595,37	173,9 5,06	8672	2339	683 20	27,86	109,43
94	ТЕР11-01-011-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) НР, (21337 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (12245 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	3,9279	1950,34 595,02	57,58 27,91	7661	2337	226 110	39,51	155,19
95	ТЕР11-01-011-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) НР, (2494 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (1431 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	3,9279	2040,06 45,18	59,64 27,72	8013	177	234 109	3	11,78
96	ТЕР06-01-015-10 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) НР, (2144 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (1249 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	1,335486 3,4*392.79/1000	5715,68 212,23	46,51 4,09	7633	283	62 5	12,64	16,88
Тип 9										
97	ТЕР11-01-027-05 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток (100 м2 покрытия) НР, (5093 руб.): 123%*0,85 от ФОТ СП, (2923 руб.): 75%*0,8 от ФОТ	0,2816	3029,47 1984,75	200,41 87,14	853	559	56 25	119,78	33,73
98	Прайс	Неполированный керамогранит Эстима Standard, «ST 102», ESTIMA (544/1,18*1,03) (м2)	29,568 28,16*1,05	474,84		14040				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						2613934	570888	89320 14961		3908,92
Накладные расходы						579076				
Сметная прибыль						343696				
Итого по разделу 2 Полы :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Полы:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по Поз. 40, 48, 54, 63, 67, 71, 78, 85, 94 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,69; ЗПМ=8,34; МАТ=5,57										
Итого Поз. 40, 48, 54, 63, 67, 71, 78, 85, 94						42367	12925	1250 606		858,23
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,69; ЗПМ=8,34; МАТ=5,57"						270687	107795	5863 5054		858,23
Итого по Поз. 41, 49, 55, 64, 68, 72, 79, 86, 95 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,71; ЗПМ=8,34; МАТ=5,58										
Итого Поз. 41, 49, 55, 64, 68, 72, 79, 86, 95						46151	1022	1348 626		67,87
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,71; ЗПМ=8,34; МАТ=5,58"						259170	8523	6349 5221		67,87
Итого по Поз. 43, 97 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,07; ЗПМ=8,34; МАТ=4,3										
Итого Поз. 43, 97						1065	698	70 31		42,11
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,07; ЗПМ=8,34; МАТ=4,3"						7453	5821	355 259		42,11
Итого по Поз. 45, 51, 60, 76, 83, 92 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,87; ЗПМ=8,34; МАТ=7,89										
Итого Поз. 45, 51, 60, 76, 83, 92						42360	11218	3973 98		524,9
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,87; ЗПМ=8,34; МАТ=7,89"						331243	93558	23322 817		524,9
Итого по Поз. 46, 52, 61, 77, 84, 93 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=6,44; ЗПМ=8,34; МАТ=7,3										
Итого Поз. 46, 52, 61, 77, 84, 93						25095	6768	1977 57		316,66
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=6,44; ЗПМ=8,34; МАТ=7,3"						188532	56445	12732 475		316,66
Итого по Поз. 57 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,34; МАТ=4,49										
Итого Поз. 57						2400	1736	323 29		97,35
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,34; МАТ=4,49"						17408	14478	1399 242		97,35
Итого по Поз. 66, 70, 88 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,07; ЗПМ=8,34; МАТ=4,29										
Итого Поз. 66, 70, 88						23123	4860	491 213		293,36
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,07; ЗПМ=8,34; МАТ=4,29"						119263	40532	2489 1776		293,36
Итого по Поз. 74, 81 Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,19; ЗПМ=8,34; МАТ=3,14										
Итого Поз. 74, 81						25761	7963	889 91		505,29
Всего с учетом "Полы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,19; ЗПМ=8,34; МАТ=3,14"						123230	66411	3725 759		505,29
Итого						1316986	393563	56234 14603		2705,77
Накладные расходы 123%*0,85 ФОТ (от 408 166)						426738				
Сметная прибыль 75%*0,8 ФОТ (от 408 166)						244900				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						1988624				2705,77
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:										
Итого Поз. 42, 50, 56, 65, 69, 73, 80, 87, 96						42210	1567	342 30		93,35
Всего с учетом "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,14; ЗПМ=8,34; МАТ=4,68"						203436	13069	1758 250		93,35
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 13 319)						11887				
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 13 319)						6926				
Итого с накладными и см. прибылью						222249				93,35
Теплоизоляционные работы:										
Итого по Поз. 47, 53, 62 Теплоизоляционные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,34; МАТ=4,18										
Итого Поз. 47, 53, 62						32897	7844	1281		435,03
Всего с учетом "Теплоизоляционные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,33; ЗПМ=8,34; МАТ=4,18"						170333	65419	5547		435,03
Итого по Поз. 91 Теплоизоляционные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,24; ЗПМ=8,34; МАТ=4,58										
Итого Поз. 91						93597	11341	5885		643,98
Всего с учетом "Теплоизоляционные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,24; ЗПМ=8,34; МАТ=4,58"						469315	94584	24952		643,98
Итого						639648	160003	30499		1079,01
Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 160 003)						136003				
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 160 003)						89602				
Итого с накладными и см. прибылью						865253				1079,01
Кровли:										
Итого Поз. 89						1426	510	143 13		30,79
Всего с учетом "Кровли (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,8; ЗПМ=8,34; МАТ=5,53"						9357	4253	829 108		30,79
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 4 361)						4448				
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 4 361)						2268				
Итого с накладными и см. прибылью						16073				30,79
Итого						3092199				3908,92
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Полы:										
Итого Поз. 44, 58-59, 75, 82, 98						404182				
Накладные расходы 123%*0,85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 75%*0,8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						404182				
Кровли:										
Итого Поз. 90						40325				
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						40325				
Итого						444507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						3536706				3908,92
В том числе:										
Материалы						1953726				
Машины и механизмы						89320				
ФОТ						585849				
Накладные расходы						579076				
Сметная прибыль						343696				
Итого по разделу 2 Полы						3536706				3908,92
Раздел 3. Двери										
99	ТЕР10-01-047-01 <i>Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР, (1421 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (714 руб.): 63%*0,8 от ФОТ</i>	0,05	213346,64 3374,79	602,68 23,08	10667	169	30 1	201	10,05
100	ТЕР10-04-013-02 <i>Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (100 м2 проемов) <i>НР, (1598 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (803 руб.): 63%*0,8 от ФОТ</i>	0,062	28260,68 3053,31	449,97 37,86	1752	189	28 2	162,41	10,07
101	Прайс	Дверь метал, наружная, утепленная 2,1*1,48м (шт)	2	13254,25		26509				
102	ТЕР10-01-046-01 <i>Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (100 м2 полотен и проемов) <i>НР, (2141 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (1076 руб.): 63%*0,8 от ФОТ</i>	0,06	9220,37 4026,70	1805,7 233,55	553	242	108 14	228,66	13,72
103	Прайс	Ворота металлические, двухстворчатые, решетчатые 2215x1420 (шт)	2	60944,7		121889				
104	ТЕР10-01-047-01 <i>Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР, (9286 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (4666 руб.): 63%*0,8 от ФОТ</i>	0,3266 0,3077+0,0189	213346,64 3374,79	602,68 23,08	69679	1102	197 8	201	65,65
105	ТЕР10-01-043-03 <i>Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в дверных проемах площадью до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>НР, (141210 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (70957 руб.): 63%*0,8 от ФОТ</i>	2,63	20705,69 6418,68	133,14	54456	16881	350	356	936,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	ТЕР26-01-042-02 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка дверей с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах (100 м2 проемов по наружному обводу коробок) НР, (5104 руб.): 100%*0,85 от ФОТ СП, (3363 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	0,1633 0,1533+0,01	33915,55 4411,01	1151,04	5538	720	188	272,79	44,55
107	Прайс	Дверь противопожарная однопольная (м2)	16,33	6144,07		100333				
108	ТЕР15-07-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздухопроводов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (100 м) НР, (119 руб.): 105%*0,85 от ФОТ СП, (59 руб.): 55%*0,8 от ФОТ	0,38	957,6 41,28		364	16		2,4	0,91
109	ТЕР09-06-001-01 Пр. Комитета по строит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (1 т конструкций) НР, (600 руб.): 90%*0,85 от ФОТ СП, (533 руб.): 85%*0,8 от ФОТ	0,064	1651,59 1447,05	162,81 12,53	106	93	10 1	89,49	5,73
110	Прайс	Люк металлический противопожарный 800x800 (м2)	1,28	5451,54		6978				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						811806	161896	3949 217		1086,96
Накладные расходы						161480				
Сметная прибыль						82171				
Итого по разделу 3 Двери :										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Деревянные конструкции:										
Итого по Поз. 99, 104 Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,07; ЗПМ=8,34; МАТ=2,21										
Итого Поз. 99, 104						80346	1271	227 9		75,7
Всего с учетом "Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,07; ЗПМ=8,34; МАТ=2,21"						185778	10600	924 75		75,7
Итого по Поз. 100 Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,09;										
Итого Поз. 100						1752	189	28 2		10,07
Всего с учетом "Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,09; ЗПМ=8,34; МАТ=2,73"						5910	1576	143 17		10,07
Итого по Поз. 102 Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,81; ЗПМ=8,34; МАТ=5,86										
Итого Поз. 102						553	242	108 14		13,72

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,81; ЗПМ=8,34; МАТ=5,86"						3835	2018	627 117		13,72
Итого по Поз. 105 Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,08; ЗПМ=8,34; МАТ=5,11										
Итого Поз. 105						54456	16881	350		936,28
Всего с учетом "Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,08; ЗПМ=8,34; МАТ=5,11"						332436	140788	1428		936,28
Итого						527959	154982	3122 209		1035,77
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 155 191)						155657				
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 155 191)						78216				
Итого с накладными и см. прибылью						761832				1035,77
Теплоизоляционные работы:										
Итого Поз. 106						5538	720	188		44,55
Всего с учетом "Теплоизоляционные работы (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,12; ЗПМ=8,34; МАТ=4,15"						25995	6005	775		44,55
Накладные расходы 100%*0,85 ФОТ (от 6 005)						5104				
Сметная прибыль 70%*0,8 ФОТ (от 6 005)						3363				
Итого с накладными и см. прибылью						34462				44,55
Отделочные работы:										
Итого Поз. 108						364	16			0,91
Всего с учетом "аздел 7. (08.2013) ОЗП=8,34; ЗПМ=8,34; МАТ=3,36"						1302	133			0,91
Накладные расходы 105%*0,85 ФОТ (от 133)						119				
Сметная прибыль 55%*0,8 ФОТ (от 133)						59				
Итого с накладными и см. прибылью						1480				0,91
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 109						106	93	10 1		5,73
Всего с учетом "Конструкции специального назначения (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,23; ЗПМ=8,34; МАТ=4,19"						841	776	52 8		5,73
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 784)						600				
Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 784)						533				
Итого с накладными и см. прибылью						1974				5,73
Итого						799748				1086,96
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Деревянные конструкции:										
Итого Поз. 101, 103, 107						248731				
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						248731				
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 110						6978				
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 0)										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с накладными и см. прибылью						6978				
Итого						255709				
Итого						1055457				1086,96
В том числе:										
Материалы						645961				
Машины и механизмы						3949				
ФОТ						162113				
Накладные расходы						161480				
Сметная прибыль						82171				
Итого по разделу 3 Двери						1055457				1086,96
Раздел 4. Окна										
111	ТЕР10-01-034-03 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) НР, (49570 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (24909 руб.): 63%*0,8 от ФОТ	1,6374 0,1904+0,068+0,597+0,782	251205,19 3580,45	644,68 38,68	411323	5863	1056 63	216,08	353,81
112	ТЕР10-01-034-05 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) НР, (6767 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (3400 руб.): 63%*0,8 от ФОТ	0,2572	248383,66 3107,70	624,24 38,68	63884	799	161 10	187,55	48,24
113	ТЕР10-01-035-01 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м) НР, (2217 руб.): 118%*0,85 от ФОТ СП, (1114 руб.): 63%*0,8 от ФОТ	0,77	3925,89 342,64	19,66 0,88	3023	264	15 1	21,19	16,32
114	101-2908	400 мм (м)	77	279,87		21550				
115	ТЕРм38-01-003-04 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) НР, (4463 руб.): 66%*0,85 от ФОТ СП, 0%*0,8 от ФОТ	0,4306 0,3306+0,095+0,005	8197,23 2188,80	433,41 28,80	3530	942	187 12	120	51,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	ТЕР09-06-001-02 <i>Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10</i>	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (1 т конструкций) <i>НР, (2264 руб.): 90%*0,85 от ФОТ СП, (2013 руб.): 85%*0,8 от ФОТ</i>	0,4306	1075,27 821,27	142,36 3,07	463	354	61 1	50,79	21,87
117	101-0964	Квадратный горячекатанный прокат (т)	0,4256 <i>0,3306+0,095</i>	19514,98		8306				
118	101-1731	Пластина 60х30х5 мм (т)	0,0055	29188,16		161				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						1049608	68571	6535 724		491,91
Накладные расходы						65281				
Сметная прибыль						31436				
Итого по разделу 4 Окна :										
Итого по Строительным работам										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Деревянные конструкции:										
Итого по Поз. 111 Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,34; МАТ=1,97										
Итого Поз. 111						411323	5863	1056 63		353,81
Всего с учетом "Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,09; ЗПМ=8,34; МАТ=1,97"						849892	48897	4319 525		353,81
Итого по Поз. 112 Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,1; ЗПМ=8,34; МАТ=1,96										
Итого Поз. 112						63884	799	161 10		48,24
Всего с учетом "Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,1; ЗПМ=8,34; МАТ=1,96"						130655	6664	660 83		48,24
Итого по Поз. 113 Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,13; ЗПМ=8,34; МАТ=3,5										
Итого Поз. 113						3023	264	15 1		16,32
Всего с учетом "Деревянные конструкции (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=4,13; ЗПМ=8,34; МАТ=3,5"						11868	2202	62 8		16,32
Итого						992415	57763	5041 616		418,37
Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 58 379)						58554				
Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 58 379)						29423				
Итого с накладными и см. прибылью						1080392				418,37
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 116						463	354	61 1		21,87
Всего с учетом "Конструкций специального назначения (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,98; ЗПМ=8,34; МАТ=4,76"						3545	2952	365 8		21,87
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 2 960)						2264				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 2 960)					2013				
	Итого с накладными и см. прибылью					7822				21,87
	Итого					1088214				440,24
	Итоги по позициям, введенным в текущих ценах									
	Деревянные конструкции:									
	Итого Поз. 114					21550				
	Накладные расходы 118%*0,85 ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 63%*0,8 ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					21550				
	Строительные металлические конструкции:									
	Итого Поз. 117-118					8467				
	Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 0)									
	Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 0)									
	Итого с накладными и см. прибылью					8467				
	Итого					30017				
	Итого					1118231				440,24
	Итоги по Монтажным работам									
	Изготовление в построчных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП									
	Итого Поз. 115					3530	942	187	12	51,67
	Всего с учетом "Изготовление металлических конструкций (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=6,04; ЗПМ=8,34; МАТ=6,1"					23631	7856	1129	100	51,67
	Накладные расходы 66%*0,85 ФОТ (от 7 956)					4463				
	Итого с накладными и см. прибылью					28094				51,67
	Итого					28094				51,67
	Итого					1146325				491,91
	В том числе:									
	Материалы					974502				
	Машины и механизмы					6535				
	ФОТ					69295				
	Накладные расходы					65281				
	Сметная прибыль					31436				
	Итого по разделу 4 Окна					1146325				491,91
	Раздел 5. Ограждение крылец									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	ТЕРм38-01-003-04 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (1 т конструкций) НР, (6676 руб.): 66%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	0,6435	8197,23 2188,80	433,41 28,80	5275	1408	279 19	120	77,22
120	ТЕР09-03-029-01 Пр. Комитета по стропит. ЛО от 01.07.11 №10	Монтаж ограждения (1 т конструкций) НР, (2961 руб.): 90%*0,85 от ФОТ СП, (2632 руб.): 85%*0,8 от ФОТ	0,6435	1459,03 577,16	776,98 144,55	939	371	500 93	32,37	20,83
121	101-0964	Квадратный горячекатанный прокат (т)	0,6435	19514,98		12558				
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						54321	14837	4795 934		98,05
Накладные расходы						9637				
Сметная прибыль						2632				
Итого по разделу 5 Ограждение крылец :										
Итого по Строительным работам										
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 120						939	371	500 93		20,83
Всего с учетом "Конструктивные элементы зданий и сооружений (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=6,22; ЗППМ=8,34; МАТ=3,59"						6448	3094	3110 776		20,83
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 3 870)						2961				
Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 3 870)						2632				
Итого с накладными и см. прибылью						12041				20,83
Итого						12041				20,83
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 121						12558				
Накладные расходы 90%*0,85 ФОТ (от 0)										
Сметная прибыль 85%*0,8 ФОТ (от 0)										
Итого с накладными и см. прибылью						12558				
Итого						12558				
Итого						24599				20,83
Итого по Монтажным работам										
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП										
Итого Поз. 119						5275	1408	279 19		77,22

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "Изготовление металлических конструкций (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=6,04; ЗПМ=8,34; МАТ=6,1"						35315	11743	1685 158		77,22
Накладные расходы 66%*0,85 ФОТ (от 11 901)						6676				
Итого с накладными и см. прибылью						41991				77,22
Итого						41991				77,22
Итого						66590				98,05
В том числе:										
Материалы						34689				
Машины и механизмы						4795				
ФОТ						15771				
Накладные расходы						9637				
Сметная прибыль						2632				
Итого по разделу 5 Ограждение крылец						66590				98,05
Раздел 6. Кровля										
122	ТЕР12-01-015-03 Пр. Комитета по строят. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) НР, (4534 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП, (2311 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	4	1006,67 129,91	36,34 3,33	4027	520	145 13	7,84	31,36
123	ТЕР12-01-007-09 Пр. Комитета по строят. ЛО от 01.07.11 №10	Устройство кровель из оцинкованной стали: с настенными желобами (100 м2 кровли) НР, (58179 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП, (29660 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	4	15795,54 1695,92	71,41 13,81	63182	6784	286 55	98,6	394,4
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						67209	7304	431 68		425,76
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах						253037	60916	2949 567		425,76
Накладные расходы						62713				
Сметная прибыль						31971				
Итого по разделу 6 Кровля :										
Кровли:										
Итого по Поз. 122 Кровли (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,8; ЗПМ=8,34; МАТ=5,53										
Итого Поз. 122						4027	520	145 13		31,36
Всего с учетом "Кровли (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=5,8; ЗПМ=8,34; МАТ=5,53"						23770	4337	841 108		31,36
Итого по Поз. 123 Кровли (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=7,37; ЗПМ=8,34; МАТ=3,04										
Итого Поз. 123						63182	6784	286 55		394,4
Всего с учетом "Кровли (08.2013) ОЗП=8,34; ЭМ=7,37; ЗПМ=8,34; МАТ=3,04"						229267	56579	2108 459		394,4

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого						253037	60916	2949 567		425,76
Накладные расходы 120%*0,85 ФОТ (от 61 483)						62713				
Сметная прибыль 65%*0,8 ФОТ (от 61 483)						31971				
Итого с накладными и см. прибылью						347721				425,76
Итого						347721				425,76
В том числе:										
Материалы						189172				
Машины и механизмы						2949				
ФОТ						61483				
Накладные расходы						62713				
Сметная прибыль						31971				
Итого по разделу 6 Кровля						347721				425,76
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах						8563088	2204186	141932 41866		15003,47
Накладные расходы						2090255				
Сметная прибыль						1089952				
Итого по смете:										
Итого Строительные работы						11673208				14874,58
Итого Монтажные работы						70087				128,89
Итого						11743295				15003,47
В том числе:										
Материалы						6216970				
Машины и механизмы						141932				
ФОТ						2246052				
Накладные расходы						2090255				
Сметная прибыль						1089952				
ВСЕГО по смете						11743295				15003,47

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)