

Сметный калькулятор

Согласовано:

" " \_\_\_\_\_

Утверждаю:

" " \_\_\_\_\_

Локальная смета  
на пусконаладку систем вентиляции, дымоудаления  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Объект:  
по адресу:

Основание: проект 632-Р-13-ОВ.С

Составлена в ценах на: Февраль 2014 г.  
ТСНБ "Госэталон-2012"

**Сметная стоимость: 953 490.00 руб.**

Нормативная трудоемкость: 635.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 432108.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.		
					ВСЕГО	экспл. машин	основная з/пл	ВСЕГО	основная заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего	
					основная з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Раздел 1.</b>													
1	ТЕРп 03-01-002-13	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 5 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 65*0,85 = 55% = 16766.81 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 9755.24 руб.)	1 устройство	31	80,52 80.52	0 0	30485.11	30485.11	0 0	2.00 0	62.00 0		
2	ТЕРп 03-01-002-14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 65*0,85 = 55% = 5300.57 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 3083.97 руб.)	1 устройство	7	112,73 112.73	0 0	9637.40	9637.40	0 0	2.80 0	19.60 0		
3	ТЕРп 03-01-011-01	Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 65*0,85 = 55% = 1333.22 руб. С.П. 40*0,8 = 32% = 775.69 руб.)	1 устройство	8	24,81 24.81	0 0	2424.04	2424.04	0 0	0.45 0	3.60 0		
4	ТЕРп 03-01-011-05	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. 65*0,85 = 55% =	1 устройство	25	46,31 46.31	0 0	14139.60	14139.60	0 0	0.84 0	21.00 0		

		7776.78 руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 4524.67$ руб.)									
5	ТЕРп 03-01-028-02	Фильтр рамный и ячеюкый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек: до 8 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 1460.57$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 849.79$ руб.)	1 устройство	9	<u>24.16</u> 24.16	<u>0</u> 0	2655.59	2655.59	<u>0</u> 0	0.60 0	5.40 0
6	ТЕРп 03-01-004-01	Установка теплообменная с количеством нагревателей: 1 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 2580.59$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 1501.44$ руб.)	1 установка	6	<u>64.03</u> 64.03	<u>0</u> 0	4691.99	4691.99	<u>0</u> 0	0.40 0	2.40 0
7	ТЕРп 03-02-005-02	Теплообменник-утилизатор: рекуперативный Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 6221.69$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 3619.89$ руб.)	1 устройство	4	<u>231.56</u> 231.56	<u>0</u> 0	11312.17	11312.17	<u>0</u> 0	4.20 0	16.80 0
8	ТЕРп 03-01-022-01	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 3333.05$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 1939.23$ руб.)	1 вентиляционная сеть	3	<u>165.40</u> 165.40	<u>0</u> 0	6060.09	6060.09	<u>0</u> 0	3.00 0	9.00 0
9	ТЕРп 03-01-022-02	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 10 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 7777.12$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 4524.87$ руб.)	1 вентиляционная сеть	5	<u>231.56</u> 231.56	<u>0</u> 0	14140.21	14140.21	<u>0</u> 0	4.20 0	21.00 0
10	ТЕРп 03-01-022-03	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 2222.03$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 1292.82$ руб.)	1 вентиляционная сеть	1	<u>330.80</u> 330.80	<u>0</u> 0	4040.06	4040.06	<u>0</u> 0	6.00 0	6.00 0
11	ТЕРп 03-01-011-06	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 15764.88$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 9172.29$ руб.)	1 устройство	33	<u>71.12</u> 71.12	<u>0</u> 0	28663.42	28663.42	<u>0</u> 0	1.29 0	42.57 0
12	ТЕРп 03-01-001-01	Шахта вытяжная (дефлектор) Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65 \cdot 0,85 = 55\% = 3612.75$ руб. С.П. $40 \cdot 0,8 = 32\% = 2101.96$ руб.)	1 устройство	24	<u>22.41</u> 22.41	<u>0</u> 0	6568.64	6568.64	<u>0</u> 0	0.14 0	3.36 0

13	ТЕРп 03-01-051-01	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65*0,85 = 55\% = 58661.67$ руб. С.П. $40*0,8 = 32\% = 34130.43$ руб.)	1 система	11	793.92 793.92	0 0	106657.59	106657.59	0 0	14.40 0	158.40 0
14	ТЕРп 03-01-002-01	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65*0,85 = 55\% = 3225.44$ руб. С.П. $40*0,8 = 32\% = 1876.62$ руб.)	1 устройство	6	80.03 80.03	0 0	5864.44	5864.44	0 0	0.50 0	3.00 0
15	ТЕРп 03-01-045-02	Система воздухораспределения в одном помещении для регулирования метеорологических условий в рабочей зоне при количестве приточных насадков (воздухораспределителей): до 10 Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65*0,85 = 55\% = 93880.90$ руб. С.П. $40*0,8 = 32\% = 54621.62$ руб.)	1 помещение	169	82.70 82.70	0 0	170692.55	170692.55	0 0	1.50 0	253.50 0
16	ТЕРп 03-02-085-01	Клапан регулирующий на трубопроводе системы теплохолодоснабжения с электрическим, пневматическим или гидравлическим приводом: проходной Индексы: к з/п рабочих: 12.213, (Н.Р. $65*0,85 = 55\% = 7741.38$ руб. С.П. $40*0,8 = 32\% = 4504.08$ руб.)	1 клапан	4	288.12 288.12	0 0	14075.24	14075.24	0 0	1.80 0	7.20 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				432108	432108	0 0		635 0
		Коэффициент на стесненность:		1							
		Итого со стесненностью:	руб.				432108	432108	0 0		635 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			432108				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0				
		в том числе зарплата машинистов:		1			0				
		Индекс к стоимости материалов:		1			0				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				432108	432108	0 0		635 0
		Накладные расходы %:	%				237659				
		Итого с накладными:	руб.				669767				
		Сметная прибыль %:	%				138275				

Сметный калькулятор

		<b>Итого:</b>		<b>руб.</b>				<b>808042</b>			
		<b>Всего по разделу:</b>		<b>руб.</b>				<b>808042</b>			
		<b>Итого по всем разделам:</b>		<b>руб.</b>				<b>808042</b>			
		Налог на добавленную стоимость %		<b>руб.</b>	18			145448			
		<b>Всего по смете:</b>		<b>руб.</b>				<b>953490</b>			

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

СМЕТА-ОНЛАЙН  
Составление и проверка строительных смет.  
Программы для составления смет.  
www.online-smeta.ru  
Тел: +7 (812) 959-69-54