

"___" _____ 2014 г.

"___" _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на _____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 87,561 тыс. руб.

строительных работ _____ 72,026 тыс. руб.

монтажных работ _____ 2,178 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 31,328 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 183,21 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Комната №1 Спальня														
1	ТЕРр61-01-002-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (3279 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1958 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,18953	2838,17 1871,53	17,68 8,72	948,96		538	355	3 2	180	157,1	29,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	ТЕРп61-01-001-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (588 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (351 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,18953	568,21 330,58	8,44 4,17	229,19			108	63	2 1	43	29,58	5,61	
3	ТЕРп62-01-016-6	Окрашивание вододispersионными составами поверхностей стен ранее окрашенных вододispersионной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (634 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,2171	615,83 312,58	6,75 1,99	296,5			134	68	1	65	29,6	6,43	
4	СЦМ-101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180 (т)	0,0154	12900		12900			199			199			
5	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.14.2 Внутренняя отделка кирпичных зданий (при 'мокрых' процессах). Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=6,51 НР (1689 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (781 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,18953	1029,92 809,19	14,5 2,69	206,23			195	153	3 1	39	68,75	13,03	
6	СЦМ-101-1959	Краски вододispersионные ВЭАК-1180 (т)	0,0119	12900		12900			154			154			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	ТЕРп61-01-007-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (1065 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (636 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,02508	6550,16 4622,39	30,61 15,1	1897,16		164	116	1	47	383,06	9,61	
8	ТЕРп61-01-001-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (74 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,02508	568,21 330,58	8,44 4,17	229,19		14	8		6	29,58	0,74	
9	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.14.2 Внутренняя отделка кирпичных зданий (при 'мокрых' процессах). Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=6,51 НР (219 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,02508	1029,92 809,19	14,5 2,69	206,23		26	20		6	68,75	1,72	
10	СЦМ-101-1959	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 (т)	0,0016	12900		12900		21			21			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								13613	10734	101 55	2778		66,92	
Накладные расходы								7549						
Сметная прибыль								4244						
Итого по разделу 1 Комната №1 Спальня								25406					66,92	
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.								25032					66,92	
Итого по позициям, введенным в текущих ценах								374						
Итого								25406					66,92	
В том числе:														
Материалы								2778						
Машины и механизмы								101						
ФОТ								10789						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы								7549						
Сметная прибыль								4244						
Итого по разделу 1 Комната №1 Спальня								25406					66,92	
Раздел 2. Спальня №2 Детская														
11	ТЕРр61-01-002-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (2600 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1552 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,1507	2838,17 1871,53	17,68 8,72	948,96		428	282	3 1	143	157,1	23,68	
12	ТЕРр61-01-001-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (468 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (280 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,1507	568,21 330,58	8,44 4,17	229,19		86	50	1 1	35	29,58	4,46	
13	ТЕРр62-01-016-6	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоземulsionной краской с расчисткой старой краски: более 35 % (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (764 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (450 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,2593	615,83 312,58	6,75 1,99	296,5		160	81	2 1	77	29,6	7,68	
14	СЦМ-101-1959	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 (т)	0,0184	12900		12900		237			237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1.2.14.2 Внутренняя отделка кирпичных зданий (при 'мокрых' процессах). Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=6,51 НР (1338 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (619 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1507	1029,92 809,19	14,5 2,69	206,23			155	122	2	31	68,75	10,36	
16	СЦМ-101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 (т)	0,0095	12900		12900					123				
17	ТЕРр61-01-007-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (496 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (296 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,01178	6550,16 4622,39	30,61 15,1	1897,16			77	54		23	383,06	4,51	
18	ТЕРр61-01-001-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1.3.16 Внутренние отделочные работы. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=9,898; ЗПМ=13,709; МАТ=6,191 НР (37 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (22 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,01178	568,21 330,58	8,44 4,17	229,19			7	4		3	29,58	0,35	
19	ТЕР15-04-005-07	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1.2.14.2 Внутренняя отделка кирпичных зданий (при 'мокрых' процессах). Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=6,51 НР (110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (51 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,01178	1029,92 809,19	14,5 2,69	206,23			12	10		2	68,75	0,81	
20	СЦМ-101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 (т)	0,0007	12900		12900					9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								10672	8267	81 41	2324		51,85	
Накладные расходы								5813						
Сметная прибыль								3270						
Итого по разделу 2 Спальня №2 Детская								19755					51,85	
Раздел 3. Прочие работы														
21	ТЕРp67-01-004-3	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 НР (10 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02	61,02 60,23	0,79 0,39			1	1			6,32	0,13	
22	ТЕРp65-02-019-01	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.16.2 - отопление - внутренние устройства. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=4,757 НР (285 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (181 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,03	1115,11 1056	59,11 29,16			33	32	1 1		110	3,3	
23	ТЕРp57-01-003-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.12.1 Комплекс работ по устройству полов, всего, в том числе: Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=5,377 НР (56 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (44 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ</i>	0,1682	35,93 35,93				6	6			3,77	0,63	
24	ТЕР15-01-055-05	Демонтаж натяжных потолков полиэфирной ткани в помещениях площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов: к кирпичным стенам (100 м2) <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.14.2 Внутренняя отделка кирпичных зданий (при 'мокрых' процессах). Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=6,51 НР (3575 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1654 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,36224	933,58 895,93	37,65 2,12			338	325	13 1		64,776	23,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
25	ТЕР15-01-055-05	Устройство натяжных потолков полиэфирной ткани в помещениях площадью от 5 до 20 м2 при креплении багетов: к кирпичным стенам (100 м2) (Коэффициент на материал МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.14.2 Внутренняя отделка кирпичных зданий (при 'мокрых' процессах). Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=6,51 НР (4464 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2065 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,36224	1166,98 1119,91	47,07 2,65				423	406	17 1		80,97	29,33	
26	ТЕРм08-03-593-11	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (1 шт.) (Коэффициент на материал МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.17 Электроосвещение и электросиловое оборудование. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=3,861 НР (667 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (428 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	2	45,27 14,67	30,6 15,48			91	29	62 31		1,21	2,42		
27	ТЕР18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных (100 квт радиаторов и конвекторов) (Коэффициент на материал МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.16.2 - отопление - внутренние устройства. Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=4,757 НР (242 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (138 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,024	890,11 719,63	170,48 38,19			21	17	4 1		65,6	1,57		
28	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2 (100 м плинтусов) (Коэффициент на материалы МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.12.1 Комплекс работ по устройству полов, всего, в том числе.: Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=5,377 НР (258 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (140 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,1682	120,23 118,17	2,06 0,34			20	20				8,99	1,51	
29	ТЕР14-02-015-02	Покрытие пленкой : перегородок и дверных полотен (полов, прим.) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.2.12.1 Комплекс работ по устройству полов, всего, в том числе.: Январь 2014 г. ОЗП=13,709; ЭМ=10,552; ЗПМ=13,709; МАТ=5,377 НР (228 руб.): 79%=103%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (147 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,36224	922,72 59,24	0,69 0,12	862,79		334	21		313	5,78	2,09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1267	857	97 35	313		64,44	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах								14456	11749	1024 480	1683		64,44	
Накладные расходы								9784						
Сметная прибыль								4803						
Итого по разделу 3 Прочие работы								29043					64,44	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах								38741	30751	1205 577	6785		183,21	
Накладные расходы								23147						
Сметная прибыль								12316						
ВСЕГО по смете								87560,72					183,21	
Итого Строительные работы								72026					180,66	
Итого Монтажные работы								2178					2,55	
Итого								74204					183,21	
В том числе:														
Материалы								6785						
Машины и механизмы								1205						
ФОТ								31328						
Накладные расходы								23147						
Сметная прибыль								12316						
НДС 18%								13356,72						
ВСЕГО по смете								87560,72					183,21	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Инвестор: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Сдал: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СМЕТА-ОНЛАЙН
Составление и проверка строительных смет.
Программы для составления смет.
www.online-smeta.ru
Тел: +7 (812) 959-69-54