

Согласовано:

Утверждаю:

« _____ »

20 г.

« _____ »

20 г.

Локальная смета

Ремонт квартиры по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д 8/77, кв 8
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Т3

Составлена в ценах на: 09.2013 г. (СПб ГУ ЦМ, Госэталон 2012)

Сметная стоимость: 82681.00 руб.
Нормативная трудоемкость: 181.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 26558.00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.	
					ВСЕГО основной з/пл	эспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО	основной заработной платы	эспл. машин в. т.ч. з/пл машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1											
1	ТЕР 46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных Индексы: к з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. $110*0,85*0,9 = 84\% = 338.27$ руб. С.П. $70*0,8*0,85 = 48\% = 191.34$ руб.)	100 м2	0.12 [12/100]	<u>281.62</u> 281.62	<u>0</u> 0	401.98	401.98	<u>0</u> 0	29.52 0	3.54 0
2	ТЕР 10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "нортекс-профилактика" и "нортекс-доктор к стоим. эспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.032, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.232, (Н.Р. $118*0,85*0,9 = 90\% = 247.47$ руб. С.П. $63*0,8*0,85 = 43\% = 117.44$ руб.)	100 м2 обработ ываемо й поверхн ости	0.1797 [17.97/100]	<u>203.79</u> 127.03	<u>65.75</u> 1.22	351.18	271.53	<u>71.27</u> 2.61	8.98 0.06	1.61 0.01
	113-8066	Антисептик "нортекс-дезинфектор" для древесины (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	кг	2.47986	(126.91)		(314.72)				
3	ТЕР 15-03-001-02	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриззы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм к стоим. эспл.	100 м деталей	0.02 [2/100]	<u>1088.98</u> 950.19	<u>25.93</u> 5.05	239.92	226.05	<u>4.42</u> 1.20	64.41 0.26	1.29 0.01

		машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 8.522, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.185, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 182.54 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 84.99 руб.)									
	цена поставки	Детали лепные погонные	м	2.02	(1398.31)		(2824.59)				
4	ТЕРр 61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 11.710, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.202, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 1099.84 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 655.15 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.12 [12/100]	<u>1292.04</u> 1120.20	<u>36.62</u> 27.26	<u>1702.39</u>	<u>1598.97</u>	<u>51.46</u> 38.91	<u>89.76</u> 2.14	<u>10.77</u> 0.26
	402-9110-098П	Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ (ТССЦ 9.2013 Санкт- Петербург)	т	0.1344	(11183.09)		(1503.01)				
5	ТЕРр 61-1-10 прим	Сплошное шпаклевание внутри здания сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков, за два раза к прямым затратам: 2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 11.710, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.202, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 3294.02 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 1962.19 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.1797 [17.97/100]	<u>2584.08</u> 2240.40	<u>73.24</u> 54.52	<u>5098.66</u>	<u>4788.93</u>	<u>154.12</u> 116.54	<u>179.52</u> 4.28	<u>32.26</u> 0.77
	402-9110-098П	Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ (ТССЦ 9.2013 Санкт- Петербург)	т	0.05376 [(12*0.001 12)*4]	(11183.09)		(601.20)				
6	ТЕР 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по потолкам, подготовленным под окраску к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 7.332, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 1.646, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 743.05 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 345.97 руб.)	100 м2 окраши ваемой поверхн ости	0.1797 [17.97/100]	<u>1113.77</u> 432.57	<u>13.88</u> 0.20	<u>1140.30</u>	<u>924.63</u>	<u>18.29</u> 0.43	<u>28.60</u> 0.01	<u>5.14</u> 0.00
	113-0078	Краска вд-ак-111 (ТССЦ 9.2013 Санкт-	т	0.012399	(60784.46)		(753.67)				

		Петербург)									
7	ТЕРр 63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных Индексы: к з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. 77*0,85 = 65% = 336.02 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 205.36 руб.)	100 м2 очищае мой поверхн ости	0.435 [43.5/100]	99,22 99,22	0 0	513.40	513.40	0 0	10.40 0	4.52 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.01305	0		0				
8	ТЕР 10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "нортекс-профилактика" и "нортекс-доктор к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.032, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.232, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 599.03 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 284.29 руб.)	100 м2 обработ ываемо й поверхн ости	0.435 [43.5/100]	203,79 127,03	65,75 1,22	850,10	657,29	172,52 6,31	8,98 0,06	3,91 0,03
	113-8066	Антисептик "нортекс-дезинфектор" для древесины (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	кг	6.003	(126.91)		(761.84)				
9	ТЕРр 61-1-9 прим	Сплошное шпаклевание внутри здания сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен, за два раза к прямым затратам: 2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 11.670, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.198, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 6291.66 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 3747.82 руб.)	100 м2 поверхн ости	0.435 [43.5/100]	2074,26 1762,34	66,24 48,44	9796,95	9118,92	336,26 250,64	147,60 3,80	64,21 1,65
	402-9110-069П	Смесь сухая шпаклевка финишная на полимерном связующем для сухих помещений (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	т	0.16704 [(43.5*0.00096)*4]	(15426.11)		(2576.78)				
10	ТЕР 15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 8.086, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 2.808, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 2089.82 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 973.04 руб.)	100 м2 оклеива емой и обиваемо й поверхн ости	0.435 [43.5/100]	629,59 502,61	1,74 0,20	2759,77	2600,67	6,12 1,03	33,63 0,01	14,63 0,00
	101-9265-011П	Обои бумажные двухслойные глубокой печати, в рулонах размером 10,05x0,53 м (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	10 м2	4.9155 [(43.5*1.13)/10]	(98.65)		(484.91)				
11	ТЕРр 57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и	100 м	0.138	35,97	0	59,05	59,05	0	3,77	0,52

		из пластмассовых материалов (Будут переустановлены) Индексы: к з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 40.15 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 32.12 руб.)	плинтуса	[13.8/100]	35.97	0		0	0	0	
12	ТЕРр 62-11-6 прим	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 8.441, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 5.063, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 78.71 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 46.30 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01656 [13.8*0.12/100]	<u>1276.16</u> 586.29	<u>8.03</u> 1.30	173.78	115.49	<u>1.12</u> 0.26	55.52 0.10	0.92 0.00
	101-9850-001П	Краска масляная (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	кг	0.296424 [1.656*0.179]	(56.97)		(16.89)				
13	ТЕР 11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к стоим. мат-ов: 0 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 7.225, (Н.Р. 123*0,85*0,9 = 94% = 169.91 руб. С.П. 75*0,8*0,85 = 51% = 92.09 руб.)	100 м плинтуса	0.138 [13.8/100]	<u>120.78</u> 110.00	<u>10.79</u> 0	191.33	180.57	<u>10.76</u> 0	7.65 0	1.06 0
	материал Заказчика	Плинтуса - Ранее демонтированные	м	13.8	(0)		(0)				
	101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8x60 мм (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	т	0.0000414 [13.8*0.000003]	(41095.34)		(1.70)				
14	ТЕРр 57-6-6	Циклевка паркетных полов Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 4.861, к материалам: 1.559, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 551.30 руб. С.П. 68*0,8 = 54% = 441.04 руб.)	100 м2 пола	0.1797 [17.97/100]	<u>2079.74</u> 379.29	<u>44.59</u> 0	1313.58	810.74	<u>38.95</u> 0	36.40 0	6.54 0
15	ТЕР 15-04-029-02	Покрытие полов лаком: за 2 раза к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 7.554, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.187, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 343.62 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 159.99 руб.)	100 м2 отделкиваемой поверхности	0.1797 [17.97/100]	<u>215.15</u> 199.93	<u>4.44</u> 0.20	441.50	427.36	<u>6.03</u> 0.43	12.32 0.01	2.21 0.00
	113-0097П	Лак пф-231 (ТССЦ 9.2013 С-Петербург)	т	0.003738	(72498.33)		(271.00)				
16	ТЕРр 63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных (Окно - межрамные откосы) Индексы: к з/п рабочих: 11.895, (Н.Р. 77*0,85 = 65% = 15.06 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 9.20 руб.)	100 м2 очищаемой поверхности	0.0195 [1.95/100]	<u>99.22</u> 99.22	<u>0</u> 0	23.01	23.01	<u>0</u> 0	10.40 0	0.20 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.000585	0		0				
17	ТЕРр 56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	100 створок или	0.02 [2/100]	<u>5972.30</u> 4424.82	<u>17.07</u> 0	1134.37	1052.66	<u>2.47</u> 0	376.26 0	7.53 0

		Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 7.228, к материалам: 2.589, (Н.Р. $82*0,85 = 70\% = 733.70$ руб. С.П. $62*0,8 = 50\% = 522.12$ руб.)	глухих переплетов								
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.011	0		0				
18	ТЕР 10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "нортекс-профилактика" и "нортекс-доктор (Межрамные откосы) к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.032, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.232, (Н.Р. $118*0,85*0,9 = 90\% = 26.85$ руб. С.П. $63*0,8*0,85 = 43\% = 12.74$ руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	0.0195 [1.95/100]	<u>203.79</u> 127.03	<u>65.75</u> 1.22	<u>38.10</u>	<u>29.46</u>	<u>7.73</u> 0.28	<u>8.98</u> 0.06	<u>0.18</u> 0.00
	113-8066	Антисептик "нортекс-дезинфектор" для древесины (ТССЦ 9.2013 С-Петербург)	кг	0.2691	(126.91)		(34.15)				
19	ТЕРр 61-1-11 прим	Сплошное шпаклевание внутри здания сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских, за два раза (Межрамные откосы) к прямым затратам: 2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 11.813, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.197, (Н.Р. $79*0,85 = 67\% = 527.10$ руб. С.П. $50*0,8 = 40\% = 313.98$ руб.)	100 м2 поверхности	0.0195 [1.95/100]	<u>3848.28</u> 3307.56	<u>98.58</u> 76.58	<u>817.47</u>	<u>767.20</u>	<u>22.71</u> 17.76	<u>261.26</u> 6.02	<u>5.09</u> 0.12
	402-9110-069П	Смесь сухая шпаклевка финишная на полимерном связующем для сухих помещений (ТССЦ 9.2013 С-Петербург)	т	0.01326 [(1.95*0.0017)*4]	(15426.11)		(204.55)				
20	ТЕР 15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 8.086, к материалам: 2.808, (Н.Р. $105*0,85*0,9 = 80\% = 93.64$ руб. С.П. $55*0,8*0,85 = 37\% = 43.60$ руб.)	100 м2 оклейваемой и обиваемой поверхности	0.0195 [1.95/100]	<u>629.59</u> 502.61	<u>1.74</u> 0.20	<u>123.71</u>	<u>116.58</u>	<u>0.27</u> 0.00	<u>33.63</u> 0.01	<u>0.66</u> 0.00
	101-9265-011П	Обои бумажные двухслойные глубокой печати, в рулонах размером 10,05x0,53 м (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	10 м2	0.22035 [(1.95*1.13)/10]	(98.65)		(21.74)				
21	ТЕРр 62-45-2 прим	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных откосов и подоконника Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 3.813, (Н.Р. $80*0,85 = 68\% = 241.20$ р. С.П. $50*0,8 = 40\% = 141.88$ р.)	1 м2 расчищенной поверхности	1.53 [1.13+0.4]	<u>27.60</u> 19.49	<u>8.11</u> 0	<u>402.02</u>	<u>354.71</u>	<u>47.31</u> 0	<u>1.87</u> 0	<u>2.86</u> 0
	101-9029-	Бумага наждачная (ТССЦ 9.2013 Санкт-	м2	0.02754	(107.9)		(2.97)				

	003П	Петербург)									
22	ТЕР 10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "нортекс-профилактика" и "нортекс-доктор (Оконные откосы) к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 6.032, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.232, (Н.Р. 118*0,85*0,9 = 90% = 15.55 руб. С.П. 63*0,8*0,85 = 43% = 7.38 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	0.0113 [1.13/100]	203,79 127.03	65.75 1.22	22.08	17.07	4.48 0.16	8.98 0.06	0.10 0.00
	113-8066	Антисептик "нортекс-дезинфектор" для древесины (ТССЦ 9.2013 С-Петербург)	кг	0.15594	(126.91)		(19.79)				
23	ТЕРр 61-1-11 прим	Сплошное шпаклевание внутри здания сухой растворной смесью (типа «ветонит») толщиной до 4 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских, за два раза (Оконные откосы) к прямым затратам: 2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 11.813, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 3.197, (Н.Р. 79*0,85 = 67% = 305.45 р С.П. 50*0,8 = 40% = 181.95 р)	100 м2 поверхности	0.0113 [1.13/100]	3848,28 3307.56	98.58 76.58	473.71	444.58	13.16 10.29	261.26 6.02	2.95 0.07
	402-9110-069П	Смесь сухая шпаклевка финишная на полимерном связующем для сухих помещений (ТССЦ 9.2013 С-Петербург)	т	0.007684 [(1.13*0.0017)*4]	(15426.11)		(118.53)				
24	ТЕР 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по откосам, подготовленным под окраску (Оконные откосы и подоконник) к стоим. эксл. машин: 1,25*1,2 к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 7.332, к материалам: 1.639, (Н.Р. 105*0,85*0,9 = 80% = 56.18 руб. С.П. 55*0,8*0,85 = 37% = 26.16 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0153 [(1.13+0.4)/100]	1064,52 384.32	13.88 0.20	88.21	69.94	1.56 0.00	25.41 0.01	0.39 0.00
	113-0078	Краска вд-ак-111 (ТССЦ 9.2013 С-Пб)	т	0.000964	(60784.46)		(58.60)				
25	ТЕРр 62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 8.441, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.912, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 360.85 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 212.26 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03 [3/100]	1994,18 1485.79	8.03 1.30	605.96	530.20	2.03 0.46	140.70 0.10	4.22 0.00
	101-9850-001П	Краска масляная (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	кг	0.693 [3*0.231]	(56.97)		(39.48)				
26	ТЕРр 62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой	0.038 [3.8/100]	1563,36 1011.23	8.03 1.30	562.33	457.09	2.58 0.59	95.76 0.10	3.64 0.00

		(Дверь двухстворчатая - окраска с одной стороны) Индексы: к з/п рабочих: 11.895, к стоимости машин: 8.441, к з/п машинистов: 11.895, к материалам: 4.965, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 311.22 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 183.07 руб.)	поверхности							
	101-9850-001П	Краска масляная (ТССЦ 9.2013 Санкт-Петербург)	кг	0.8588 [3.8*0.226]	(56.97)		(48.93)			
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				29325	26558	976 448	181 3
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			26558			
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			976			
		в том числе зарплата машинистов:		1			448			
		Индекс к стоимости материалов:		1			1791			
		Материалы в текущем уровне цен:		1			10659			
		Итого с индексацией:	руб.				39984	26558	976 448	181 3
		Накладные расходы %:	%				19092			
		Итого с накладными:	руб.				59076			
		Сметная прибыль %:	%				10993			
		Итого:	руб.				70069			
		Итого по всем разделам:	руб.				70069			
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			12612			
		Всего по смете:	руб.				82681			

Составил: _____ / _____

Проверил: _____ / _____